

Projektuesi: KONSULENT: Universiteti Politeknik i
Tiranës

Inxh. Arian Lako

Objekti: "NDËRRHYRJE EMERGJENTE PËR
MBROJTJEN E PILAVE NË URËN E
MILOTIT"

Datë: 11-08-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm} >$	m2	8000.0		
2	3.5	Preje e sistemim pemesh $\varnothing 41 \sim 75 \text{ cm} >$	copë	10.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke >	m3	9280.0		
4	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	800.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m >	m3	6752.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshe $\varnothing 6 \sim 10\text{mm} >$	ton	1.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
7	AnUM	Mbushje me zhavor në trupin e rrugës,dhe për rreth pilave >	m3	1190.0		
8	An-UM	Struktura monolite betoni C16/20 (Mbushje me beton midis pilotave hmes 2.0m) >	m3	4560.0		
		Shuma 5:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Preventivuesi:

Inxh. Arian Lako

Investitori:

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Shënime:

Preventivi i ndërhyrjeve emergjente strukturore në Urën e Milotit.