



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA FIER
DREJTORIA E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI

TABELA PERMBLEDHESE
OBJEKTI : REHABILITIMI I LUMIT GJANICA FAZA 2
(nga ura me shkall-ura e sheqit)

Nr.	Emertimi i punimeve	Vlera
1	Punime ndertimore (shtrati I lumit+skarpatat)	
2	Punime ndertimore (shkallaret+trotuaret e siperm) ana e djatht	
3	Punime ndertimore (shkallaret+trotuaret e siperm) ana e majt	
4	Punime hidroteknike	
5	Punime elektrike	
6	Punime gjelberimi	
7	Punime te ures	
	TOTALI	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROJEKTEVE TE INFRASTRUKTURES

Adresa: L. "Kastriot", Rruga "Ramiz Aranitasi", Nr.15 Fier - SHQIPËRI Tel. + 355 34 410 650 website:bashkiafier.gov.al

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
ARMANDO SUBASHI

P R E V E N T I V

Projekti : REHABILITIMI I LUMIT GJANICA

FAZA 2

(SEGMENTI NGA URA ME SHKALLE DERI TEK URA E SHEQIT)

Objekti: (SHTRATI I LUMIT)

Nr.	Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
Punime Ndertimi						
1	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	228100		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m²	50201		
3	3.47/1b	Mbushje, rrafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	65349		
4	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m²	51800		
5	An.3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	32780		
6	An.3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	10150		
7	Analize	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e vepres, perhapur me makineri (pa materialin çakell)	m³	19010		
8	An.3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 (pa materialin gure)	m³	8810		
9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m³	290		
10	2.181	Konstruksione metalike te perbera (parmaket)	ton	36		
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	72		
12	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m³	9884		
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	268		
14	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	28.29		
15	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m³	60		
16	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m²	24590		
17	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m³	410		
18	Analize	Perforcim skarpate me rrjete teli	m²	23700		
19	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	23		
20	An-58	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml	7360		
21	An SD1	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia 0÷10m	ml	400		
22	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m³	276		
23	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m²	9860		
24	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	1220		
25	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	ml	3380		
26	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m²	415		
27	Analize	Lyerje me boje, siperfaqe betoni	m²	93		
28	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	151860		
		shuma a				
PUNIME RRUGORE						
1	3.89/b	Germim dheu me esk. gom. 0.25m3 ne kanale me gjer. >2m tok.	m3	52		
3	3.An-49	Prishje struktura betoni	m3	6		
4	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	817.23		
5	3.211	Shtrese cakull mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (0-100mm)	m2	1600		
6	3.210	Shtrese cakull mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me	m2	945		
7	3.212	Shtrese cakull makadam t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	945		
8	3.212/c	Shtrese stabilizanti 0-40 mm, t=15cm (0-40 mm)	m2	810		
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,t=6cm, me makineri	m2	810		
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni, t=4cm	m2	810		
13	3.224/1	Shtres asfalto betoni t-3 cm(rruge + sheshe ansore)	m2	180		
14	3.227/1	Shtres binderi t=3 cm rrug +sheshe ansore	m2	180		
15	3.243	Struktura monolite beton C16/20(kunetat)+bor monolite	m3	45		
16	3.239	Strukt monolite beton C 7/10 ... (M-100) nen bordure	m3	4		
17	3.618	Bordura betoni parafab. 20x35	ml	260		
18	3.617/1	Bordura betoni parafab.15x30	ml	200		
20	2.37/1a	Transport dheu me makineri 1 km	m3	57		
				SHUMA a+b		
				FONDI REZERVE 3%		
				SHUMA		
				T.V.SH. 20%		
				TOTALI		

P R E V E N T I V

OBJEKTI : REHABILITIMI I LUMIT GJANICA DHE RIKONSCEPTIMI I QENDRES SE QYTETIT TE FIERIT
FAZA II
(SEGMENTI NE ANEN E MAJT TE RRJEDHJES)

Nr.	Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1. Punime prej Betoni (Shkallet e vogla, ballkonet, shkallaret tipi I dhe II)						
1	2.1/a	Germim dheu me krah transport karro dore 10 m kategoria IV	m3	50		
2	2.36	Dhe I ngjeshur me tokmak elektrike	m3	110		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	180		
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10, t=10cm	m3	6		
5	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	27.4		
6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	10.4		
7	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C - 20/25, h ~ 4 m	m3	38		
8	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	196		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (shkallarja tipi II)	m3	125		
10	2.167	F.V hekur betoni periodik $\phi > 10$ mm	Ton	14.6		
11	2.166	F.V Hekur betoni periodik $\phi 6$ -10 mm	Ton	11.4		
12	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	56.5		
13	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	10.3		
14	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	48		
15	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m3	0.7		
16	An.(2.283	Shtrese betoni e lehtesuar per nivelim (stirobeton, t=5cm)	m3	2.5		
17	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	6.4		
18	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	80		
19	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	35		
20	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	48		
21	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	12.6		
22	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	30		
23	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	100		
24	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	130		
25	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m3	50		
			SHUMA 1			
2. Punime shtresash trotuari						
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale me gjeresi >2m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	80		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (per borduren e gurit)	m3	75		
3	2.166	F.V Hekur betoni periodik $\phi 6$ -10 mm	Ton	48		
4	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	ml	1460		
5	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	2720		
6	An	F.V. Bordure me gure	ml	840		
7	An	Shtrese me pllaka guri t=4 cm (mbi solet b/a)	m2	702		
8	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit (ngjyre dhe format sipas projektit)	m2	9080		
9	An	Trotuar me pllaka guri t=4 cm (ngjyre dhe format sipas projektit)	m2	1880		

10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m3	80		
			SHUMA 2			
3. Punime te tjera						
1	2.130/1	Strukture betoni per koshat C 16/20	m3	3.4		
2	An	Veshje me pllaka guri per koshat	m2	70		
3	An	Zgare gize per pemet tipi 1	cope	42		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri (per mbushje stola)	m3	28		
5	An	Strukture betoni per stolat C 16/20	m3	212		
6	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar b=20cm, t=2cm	m3	15.5		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 (stolat)	m2	680		
8	2.400	Boje vaji mbi siperfaqe druri	m2	510		
9	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	24		
10	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.6		
11	An	Veshje fasade me çelik COR-TEN (parapetet e ballkoneve tip dhe veshja perimetrale e soletes)	m2	80		
12	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2	13.7		
13	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi metalizato h=80-90 cm	ml	85		
			SHUMA 3			
			SHUMA 1+2+3			
			Fondi rezerve 3%			
			SHUMA			
			T.V.SH. 20%			
			TOTALI			

P R E V E N T I V

OBJEKTI : REHABILITIMI I LUMIT GJANICA DHE RIKONSCEPTIMI I QENDRES SE QYTETIT TE FIERIT FAZA II

(SEGMENTI NE

ANEN E DJATHT TE RRJEDHJES)

Nr.	Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1. Punime prej Betoni (shkallet e vogla , shkallare tipi I dhe ballkoni me tualet)						
1	2.1/a	Germim dheu me krah transport karro dore 10 m kategoria IV	m3	95		
2	2.36	Dhe I ngjeshur me tokmak elektrike	m3	90		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	45		
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10, t=10cm	m3	6		
5	2,114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	8		
6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	6.7		
7	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C - 20/25, h ~ 4 m	m3	9		
8	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	98		
9	2.167	F.V hekur betoni periodik $\phi > 10$ mm	Ton	9		
10	2.166	F.V Hekur betoni periodik ϕ 6 -10 mm	Ton	4.5		
11	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	32		
12	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	10		
13	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	24		
14	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m3	0.7		
15	An.(2.283)	Shtrese betoni e lehtesuar per nivelim (stirobeton, t=5cm)	m3	2.5		
16	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	6.2		
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	70		
18	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	31		
19	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	43		
20	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	12.6		
21	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	25		
22	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	95		
23	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	120		
24	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m3	95		
			SHUMA 1			
2. Punime shtresash trotuari						
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale me gjeresi >2m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	110		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	62		
3	2.166	F.V Hekur betoni periodik ϕ 6 -10 mm	Ton	34		
4	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	ml	720		
5	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	3520		
6	An	Shtrese me pllaka guri t=4 cm (mbi solet b/a)	m2	295		
7	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit (ngjyre dhe format sipas projektit)	m2	8150		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m3	110		
			SHUMA 2			
3. Punime te tjera						
1	2.130/1	Strukture betoni per koshat C 16/20	m3	5.5		
2	An	Veshje me pllaka guri per koshat	m2	110		
4	An	Trotuar me pllaka guri t=4 cm (rrugica permes lulishtes)	m2	343		
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 (pllakat prej betoni ne forme rrathesh dhe fugat midis lulishteve)	m3	40		

6	2.166	F.V Hekur betoni periodik ϕ 6 -10 mm (zgare per pllaken e betonit)	Ton	1		
7	An	Zgare gize per pemet tipi 1	cope	28		
8	2.258	Nenshtrese zhavorri (per mbushje stola)	m3	28		
9	An	Strukture betoni per stolat C 16/20	m3	196		
10	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar b=20cm, t=2cm	m3	16		
11	2.400	Boje vaji mbi siperfaqe druri	m2	360		
12	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	9		
13	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.3		
14	An	Veshje fasade me çelik COR-TEN (parapetet e ballkonit dhe veshja perimetrale e soletes)	m2	40		
15	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2	6.6		
16	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi metalizato h=80-90 cm	ml	45		
			SHUMA 3			
			SHUMA 1+2+3			
			Fondi rezerve 3%			
			SHUMA			
			T.V.SH. 20%			
			TOTALI			

PREVENTIV

OBJEKTI : Rehabilitimi i Lumit Gjanica

Faza 2

Nr.	Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. Punime Hidroteknike						
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2065		
2	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	6208		
3	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1850		
4	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	3600		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	300		
6	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	1076		
7	An 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	288		
8	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	3004		
9	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	1		
10	An	Ndertim puseta betoni H=1.5m, D=1.5m + kapak gize	cope	27		
11	An	Ndertim puseta betoni H=1.5m, D=1.2m + kapak gize	cope	71		
12	2.261	Shtrese rere	m3	300		
13	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	6208		
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2065		
15	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	66		
16	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	5488		
17	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	8910		
18	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	268		
19	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	50		
20	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	cope	8		
21	An	F.V. Sprucator per vaditje	cope	800		
22	AN	Programator 6 vendesh	cope	32		
23	AN	Eletrovana	cope	150		
24	An - 23	Pusete b/a 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8		
25	3.390	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	m	1140		
26	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
27	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (Tub kanalizimi pvc Ø50 mm) 0.68 kg/ml	kg	16		
28	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	52		
29	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	32		
30	2.495	F.v. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4		
31	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	8		
32	AN	Aspirator WC	cope	4		
				Shuma		
				Fondi rezerve 3%		
				Shuma		
				TVSH 20%		
				TOTALI		

P R E V E N T I V

OBJEKTI : REHABILITIMI I LUMIT GJANICA, FIER (FAZA E DYTE)

Nr	Manuali	PUNIME ELEKTRIKE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.654/1	F.V.tubo plastike $\Phi 80$	ml	5230		
2	480/5 (M2)	F.V.tubo plastike $\Phi 31-36$	ml	2000		
3	An	F.V.shtylla ndricimi celiku e zinguar dhe e lyer me boje elektrostatische h=6 m,D=114mm;d=76mm;s=3mm;IP-67	cope	282		
4	An	F.V.shtylla ndricimi celiku e zinguar dhe e lyer me boje elektrostatische h=4 m+0.5 m nen toke ,D=102mm;d=76mm;s=3mm;IP-66	cope	86		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	434		
6	An	F.v.armature ndricimi me llampa LED 230V;120W	cope	282		
7	An	F.v.armature ndricimi me llampa LED 230V;80W	cope	368		
8	An (M3)	F.v kuader komandimi komplet me santeri dhe fotoelement	cope	6		
9	An	F.v morseteri shtylle + kapak	cope	428		
10	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te xinguar profil; l=150m	cope	492		
11	4.149/7	F.v percjelles tokezimi bakri Cu-16 mm ²	km	0.98		
12	4.131/3.7	F.v ne toke kablllo fuqie Cu deri 1000V me izolim gome e mbulese plastmasi me seksion 4x25 mm ²	ml	200		
13	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 5x16mm ²	ml	2100		
14	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 5x10mm ²	ml	1640		
15	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 5x6mm ²	ml	1560		
16	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 5x4 mm ²	ml	450		
17	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 3x4 mm ²	ml	500		
18	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 3x10 mm ²	ml	450		
19	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV; 3x6 mm ²	ml	380		
20	An	F.V Kabell FG7OR 0.6/ 1KV;3x2.5 mm ²	ml	1400		
21	An	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm ²	ml	2350		
22	3.497	Germimi dheu per gropa shtyllash dhe kanalin e kablove	m ³	600		
23	2.261	Mbushje me rere	m ³	399		
24	3.An/1t	F.v tub PVC te brinjezuar HDPE,SN8 d=315 mm	ml	250		
25	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 per fiksim tubi pvc per inkastrimin e shtylles	m ³	121		
26	3.238	Beton M 100 per veshje tubacioni	m ³	59		
27	An 56 (M3)	F.v tub metalik Φ 140 mm	ml	450		
28	4.141/a7.0	F.v shirit sinjalizimi	ml	5101		
29	An	F.v shirit LED 5m;1W/m	cope	18		
30	An	F.v transformator tensioni 220/24V,300VA	cope	18		
31	An	F.v automat mgt 6A	cope	44		
32	An	F.v shtylle ndricimi per lulishte h=0.76m me llampe LED 32W	cope	60		

33	An	F.v projektore LED 3X2 W te inkastruar ne beton	cope	251		
34	An	F.v Ndricules LED 24W;IP-65 per fasada	cope	26		
35	2.487	F.v kuti derivacioni plastike	cope	3		
36	An(M2)	F.v tulla te plota ne kanal kablli	ml	412		
37	An	F.v Ndricules spot tavanor LED 1x3w,IP-20	cope	8		
38	An	F.v Ndricules spot tavanorLED 1x7W IP-20	cope	8		
39	2.490/b	F.v Kasetat plastike KE me 6 modulare	cope	2		
40	2.490/1b	F.v Automat Mag-Termik 16A 2P-250V	cope	2		
41	2.490/1a	F.v Automat Mag-Termik 10A 2P-250V	cope	4		
42	2.487	F.v Kutit derivacioni plastike	cope	8		
43	2.485/2	F.v Çeles 10A/250V me nje pulle	cope	16		
44	480/5	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36mm	ml	30		
45	480/2	Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21mm	ml	40		
46	480/1	Tubo P.V.C.fleksibel Ø14-17mm	ml	15		
47	An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm ²	ml	40		
48	2.481/3	Percjelles CU-1X4 mm ²	ml	90		
49	2.481/2	Percjelles CU-1x2.5 mm ²	ml	120		
50	2.481/1	Percjelles CU-1x1.5 mm ²	ml	45		
			Shuma 1			
			Fond rezerve 3%			
			Shuma 2			
			T.V.SH 20 %			
			TOTALI			

Dr. I Drejtorisë së Projekteve të Infrastrukturës
Ing. Haxhi AVDULLAI

PREVENTIV (pa çmime)

Porositesi: Bashkia Fier

Objekti: "Ndertimin e urës së re përgjatë lumit Gjanica, që lidh Lagjen "1 Maji" dhe Lagjen "Kongresi i Permetit", Fier

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 Punime gërmimi						
1	3.110/b	Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 1.0 m³, në kanale gjerësi>2m, tokë zak., kategoria IV, me shk. në mjet	m³	1,521.00		
2	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m³, në kanale gjerësi deri 2 m, në prani uji ~1m, kategoria IV, me shk. në tokë	m³	240.00		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	1,761		
4	An-R.164/b	Mbushje me zhavorr lumi në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri (Pas ballnave)	m³	790.00		
Shuma			1			
2 Punime shtresash						
1	2.258	Nënshtresë zhavorri (soleta rakorduëse dhe sperona)	m³	40.00		
Shuma			2			
3 Betoni e Betonarmeje						
1	3.240	Struktura monolite betoni, C 12/15 (Shtresë pastërtie në themelin e ballnave)	m³	8.0		
2	3.245	Struktura monolite betoni, C 25/30, (Pilota)	m³	205.4		
3	3.240	Struktura monolite betoni, C 12/15 (Shtresë pastërtie në soletën rakorduese)	m³	7.0		
4	3.243	Struktura monolite betoni, C 16/20, (Soletat rakorduese)	m³	22.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni, C 16/20 (Parapeti anësor i urës dhe bordurat)	m³	9.5		
6	3.245/1	Struktura të holla monolite betoni, C 25/30 (Themeli + muri i ballit + kallëp)	m³	160.0		
7	3.245/1	Struktura të holla monolite betoni, C 25/30 (Sperona + murët rakordues anësorë)	m³	91.0		
8	3.248	Struktura monolite betoni me çakëll, C 30/37, (Soletë+kallëp)	m³	83.0		
9	An.R.3.248	Struktura monolite betoni me çakëll, C 40/45 (Diafragma + kallëp)	m³	16.5		
10	3.249	F.V soletone b/a, C 16/20, (Soletka kallëp)	m³	12.0		
11	An Ref. 277/1	F.V Trarë të pastensionuar C40/45, HD= 30m	copë	5.0		
Shuma			3			
4 Punime Armature çeliku						
1	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Pilota)	ton	1.9		
2	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Pilota)	ton	16.3		
3	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Soletat rakorduese)	ton	0.5		
4	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Soletat rakorduese)	ton	1.0		
5	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Parapeti anësor i urës dhe bordurat)	ton	1.0		
6	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Parapeti anësor i urës dhe bordurat)	ton	1.2		
7	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Themeli dhe muri i ballit)	ton	2.3		
8	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Themeli dhe muri i ballit)	ton	16.5		
9	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Sperona + muret rakordues anësorë)	ton	1.4		
10	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Sperona + muret rakordues anësorë)	ton	5.5		
11	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Soleta)	ton	1.3		

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
12	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Soleta)	ton	18.0		
13	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Diafragma)	ton	3.1		
14	2.166	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500, (Soleta kallëp)	ton	1.5		
15	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500, (Soleta kallëp)	ton	3.7		
Shuma			4			
5 Punime skelerie e kallëpi						
1	3.319	Kallëp me panele druri për soleta e trarë	m ²	200.0		
Shuma			5			
6 Punime me sonda në Ura						
1	An SD2	Shpim me sonda në toka të zakonshme, Ø 800mm, thellësia (10÷20m).	m	400.0		
Shuma			6			
7 Punime të ndryshme (Punime në trotuar)						
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	120.0		
2	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katrama importi cilësia 1	m ²	375.0		
3	3.628	Lluster çimento t=2.0cm (1:2), në soletë	m ²	270.0		
4	An R 3.628	Lluster çimento t _{mes} =3.0 cm (1:2), në trotuar	m ²	90.0		
5	2.261	Shtresë rërë, (Mbushje me material të shkrifet), në trotuare	m ³	16.0		
6	3.617	F V bordura betoni 15x25cm	ml	85.0		
7	3.636	Parmake urë anësor + korsi ndarese bicikletave, metalik i gatshëm	kg	3,600.0		
8	An.R 2.64/2	Mur me tulla të plotë zak, deri 3m, llaç përzier M 25 (dekorativ, parapet + koloneta)	m ³	11.0		
9	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri (kolonetat tek parapeti+korniza guri)	m ²	100.0		
10	An.R.2.355/b	Pllaka guri (8x25)cm, mbi parapetin dekorativ	m ²	25.0		
11	3.639	Veshje me pllaka guri, 50x40 cm, 50x50 cm (skarpatat poshtë ballnave)	m ²	70.0		
12	2.523/1	F.V Tuba PVC, Ø200 mm, të brinjëzuar	m	60.0		
13	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi, Ø100mm	m	336.0		
Shuma			7			
8 Punime asfaltimi						
1	3.222/2	Shtresë bindëri me granil gurë kave, 6cm, me makinëri	m ²	380.0		
2	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makinëri	m ²	295.0		
3	3.226/1a	Shtresë asfaltobetoni me ngjyrë me granil guri kave, 4cm, me makinëri	m ²	85.0		
Shuma			8			
9 Punime shtresash						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave, t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (në hyrje dhe dalje)	m ²	665.0		
2	3.212/c	Shtresë stabilizanti, t=15cm (në hyrje dhe dalje)	m ²	155.0		
Shuma			9			

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
10 Punime të ndryshme Elektrike dhe Sinjalistike						
1	An127	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 15 cm Bikomponente (sprajt)	m	252.0		
2	An151	Vizime me bojë bikomponente	m ²	4.5		
3	An153	F.V reflektor asfalti (sy mace)	copë	16.0		
4	An155	F.V tabela të ndryshme rrugore, D=90cm	copë	4.0		
5	3.An/1e	F.V elastrometrike, 250x300x30 mm (anësore)	copë	8.0		
6	3.An/2e	F.V elastrometrike, (300x400x52)mm & (200x400x84)mm	copë	10.0		
7	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal të gjere në ura	ml	18.0		
8	An. R. 3 An/fg	Fuge me gome speciale me kanal të gjere në ura për trotuar	ml	6.8		
9	An. R. 2.515	F.V pilete bronxi (komplet), Ø100mm	copë	4.0		
10	An.R 3.An/53	F.V Shtylla metalike dekorative ndriçimi H=3m, t=4mm, d=l60mm	copë	14.0		
11	An. Nd	F.V shirita ndriçues LED 4W/ml, 12V mbi 3000K	ml	120.0		
12	3 An	F.V kuader komandimi komplet me santari + fotoelement	copë	1.0		
13	3.An/et	Elektroda tokezimi të xinguar+shirit tokëzimi, h=1.5 m (50x3 mm)	copë	14.0		
14	An. Nd	F.V.tub i forte flesibel, Ø63 mm	m	51.0		
15	An. R. 4.142/1.15	F.V. kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje në konstruksion, 3x2.5 mm ²	m	50.0		
16	An. Ref.2.575	F.V Puseta kontrolli, me kapak gize, (1.0*1.0*1.0)m	copë	1.0		
17	4.131/3.5	F.V. në tokë kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, të armuar, 4x10 mm ²	m	70.0		
18	4.149/7	F.V. përcjellesa Cu të izoluar me gome, për tokezim me, seksion 16 mm ²	km	0.014		
Shuma			10			
11 Punime prishje e çmontimi						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	30.0		
2	An-2.182	Çmontim struktura metalike e magazinuar	ton	17.5		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	36.0		
Shuma			11			

Shuma (1 deri 11)

Fondi Rezervë

3.0%

Shuma

T.V.SH 20%

20%

Shuma TOTALE