

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI:

RIKONSTRUKSIONI I RRUGES SALARI - NIVICE

NR.	AN.	ZERAT E PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I - Punime dhe LOTI II						
1	3.119/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	35,184.52		-
2	3.128/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	12,478.64		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	12,684.00		-
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	13,123.00		-
Shuma I						-
II - Shtresat rrugore LOTI II						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	62,772.84		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	62,772.84		-
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	48,823.32		-
Shuma II						-
III- Punime Vepra Arti LOTI II						
A - Mure mbajttese dhe pritese						
1	3.122/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	419.74		-
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	291.60		-
3	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 per shtresa nen temel	m³	25.86		-
4	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m³	307.49		-
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	206.41		-
6	2.520	Tuba PVC Ø= 110 mm per drenazhim	m	205.22		-
7	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m³	12.40		-
8	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	711.34		-
Shuma A						-
B - Ndertimi Tombinove rrethore						
1	3.122/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	632.90		-
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	250.98		-
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	285.89		-
4	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	109.12		-
5	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (Këmish për tubat)	m³	164.57		-
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (pusetat, muret mbajt.)	m³	581.84		-
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Rip-rap per kaskade ne dalje.)	m³	120.90		-
8	3.289	F.V. Hekur periodik Ç-5, Ø>12mm	ton	4.08		-
9	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	837.00		-
Shuma B						-
D - Ndertimi i Ures						
1	3.122/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	147.90		-
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	37.93		-
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	461.12		-
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	3.79		-
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	76.53		-
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m³	23.84		-
7	3.289	F.V. Hekur periodik Ç-5, Ø>12mm	ton	1.73		-
	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m³	146.00		-
Shuma E						-
Shuma III						-
SHUMA I ÷ III						-
FONDI REZERVE 2%						-
VLERA PA TVSH						-
TVSH 20%						-
VLERA TOTALE NE LEKE						-

PREVENTIVOI
ING. SKENDER ÇELA