

PREVENTIV PUNIMESH					
EMERTIMI I PROJEKTIT : RIKUALIFIKIMI URBAN I UNAZES SE BERATIT					
FAZA : PROJEKT ZBATIMI					
PERMBLEDHESE					
Nr	Emertimi i Punimeve				Shuma (Leke)
1	RRUGA KRYESORE				
				Shuma -RRUGA KRYESORE	
2	RRUGA SEKONDARE DHE VAZHDIMI I SAJ				
				Shuma -RRUGA SEKONDARE DHE VAZHDIMI I SAJ	
3	RRUGA BUJQESORE 1				
				Shuma -RRUGA BUJQESORE 1	
4	RRUGA BUJQESORE 2				
				Shuma -RRUGA BUJQESORE 2	
5	RRETHRROTULLIMI				
				Shuma-RRETHRROTULLIMI	
SHUMA TOTALE					
FONDI REZERVE 3%					
SHUMA TOTALE+FONDI REZERVE 3%					
T.V.SH 20 %					
VLERA TOTALE					

PREVENTIV PUNIMESH						
EMERTIMI I PROJEKTIT : RIKUALIFIKIMI URBAN I UNAZES SE BERATIT						
FAZA : PROJEKT ZBATIMI						
Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
1		RRUGA KRYESORE				
		1- Punime pergatitore per lirim e sheshit				
	An-1	Cmontim shtylle elektrike (telefonike) dhe perfshire te gjithë operacionet ndertimore te nevojshme	cope	29.00		
	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10-20cm	cope	34.00		
	An-49	Prishje struktura prej betoni (mure ekzistues,bordura, ndertesa dhe rrethime)	m³	554.00		
	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	255.60		
	An-2	Cmontim porte metalike	cope	38.00		
					Shuma 1	
		2- Punime dherash dhe mbrojtje skarpate				
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	17,150.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	17,150.00		
	An-3	Shtrese vegjetale 20 cm dhe mbjellje me bar	m²	27,952.20		
	An - 4	Mbushje me gur lumi ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (mbushja rrugore dhe shtresa drenazhuese)	m³	99,830.00		
	An- 5	Veshje skarpatah 50 cm gure	m²	1,125.00		
					Shuma 2	
		3- Strukturat				
		A- Ura b/a me trare te paranderur				
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	1,807.12		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	1,807.12		
	An	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 1200mm, thellesia (10-20m).	m	320.00		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	39.52		
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell	m³	1,261.60		
	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	349.60		
	An-16	Prodhim betoni C35/45 (me çakëll)	m³	48.24		
	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C30/37	m³	504.80		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	361.60		
	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	111.41		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	3.02		
	An-17	TRARE "T" PËR 15/20 M Furnizim me trarë të tipit "I" për kuvertën e urës në rrugët e kategorise 1-re, të realizuara me beton RCK = 55 N / mm², te paranderur nga me armature celiku me rezistence > = 1900 N / mm², e plotësuar me armature perforcuese çeliku tipit B500 . Për gjatesi nga 15 deri në 20 m	m	144.00		
	An-19	Mbeshtetje elastomere per ngarkesa vertikale 151 deri 250 ton per Ura me gjatesi 33m.	cope	16.00		
	An-18	Shuares mekanik histeretik per ngarkesa 50-150 ton.	cope	8.00		
	An-20	Predale betoni per solete perfshire F.V	m2	57.60		
	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. .importi cilesia 1	m2	241.20		
	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4.00		
	An11	Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	m	40.00		
	An35	Parapet i njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret	m	40.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
					Shuma A	
B- Nenkalmi 6.0x3.5 m						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	396.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	396.00		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	49.74		
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell	m³	709.50		
	An-32	Gjeotekstil me gramaturë 280 g/m2	m2	259.05		
	3.248	Struktura monolite betoni me çakëll C30/37	m3	289.00		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	46.78		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.07		
	3.624	Hidroizolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	280.50		
					Shuma B	
C- Muret						
C1 - Mure rrethues (prej guri dhe me blloqe betoni)						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	540.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	540.00		
	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (themeli dhe brezi)	m³	159.18		
	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	18.08		
	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m³	296.73		
	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m³	67.88		
					Shuma C1	
C2 - Mure mbajtes (b/a, gravitar dhe me dhe te perforcuar)						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	1,800.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	1,800.00		
	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C20/25	m³	163.20		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	281.74		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	49.10		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	1.87		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	16.63		
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell pas mureve	m³	774.55		
	An-55	F.V tub drenazhi Ø150 mm	m	270.70		
	An - 6	F V tub PVC Ø 110 mm	m	151.47		
	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	122.53		
	An-7	Muri me dhe te perforcuar H =2-4 m	m	67.00		
					Shuma C2	
					Shuma C	
D - Tombino drejtkendore 2x1.5 m						
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell (per tombinon)	m³	75.20		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	57.81		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	6.58		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	4.96		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshem Ø 6-10 mm	ton	0.31		
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	178.60		
					Shuma D	

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
E - Tombino drejtkendore 2x(2x2) m						
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell (per tombinon)	m³	100.08		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	133.44		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	13.90		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	11.62		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshe Ø 6-10 mm	ton	0.67		
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	328.04		
					Shuma E	
F - Tombino drejtkendore 2x2 m						
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell (per tombinon)	m³	126.00		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	98.00		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	9.80		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	8.72		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshe Ø 6-10 mm	ton	0.49		
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	266.00		
					Shuma F	
					Shuma 3	
4- Argjinatura						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	9,800.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	9,800.00		
	An - 4	Mbushje me gur lumi ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	25,867.20		
	An-8	Veshje skarpatash 20 cm gure	m²	10,880.00		
	An-32	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m²	10,200.00		
	An-3	Shtrese vegjetale dhe mbjellje me bar 20cm	m²	10,812.00		
	3.243	Struktura monolite betoni C16/20	m³	17.34		
	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m²	2,277.33		
	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t=5 cm, me makineri	m²	2,211.00		
					Shuma 4	
5- Kanalizimet e ujrave te bardha, te ndotura dhe rrjeti i Ujesjellesit						
A-KUB						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	1,700.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	1,700.00		
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	145.30		
	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	72.30		
	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	25.70		
	2.261	Shtrese rere	m³	72.99		
	3.352	Mbushje me gur te thyer	m³	14.00		
	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C20/25	m³	58.25		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12 mm	ton	5.42		
	2.258	Nenshtrese zhavorri	m³	500.18		
	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	2,018.00		
	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	m	167.10		
	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	m	391.40		
	3.An/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	m	202.30		
	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	182.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	14.00		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	22.00		
	An-9	Pllaka te parapregatitura betoni per shkarkimin e ujit te platformes neper skarpate	m	440.00		
					Shuma A	
B - KUN						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	350.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	350.00		
	2.258	Nenshtrese zhavorri	m³	176.36		
	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	979.80		
	3.365	Tuba betoni mbi shtrese betoni Dn=600 mm	m	300.00		
	An-10	Puseta shkarkimi 1.25x1.25x1,3m	cope	14.00		
	An-11	Puseta shkarkimi 1.25x1.25x2m	cope	5.00		
	An-12	Puseta shkarkimi 1.25x1.25x2.25m	cope	1.00		
	An-13	Puseta shkarkimi 1.25x1.25x2.5m	cope	3.00		
					Shuma B	
C-Rrjeti I Ujesjellesit						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	600.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	852.00		
	2.261	Shtrese rere	m³	426.00		
	2.258	Nenshtrese zhavorri	m³	255.60		
	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	1,070.00		
	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	250.00		
	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	100.00		
					Shuma C	
					Shuma 5	
6-Projekti elektrik						
A-Kuadri elektrik ndricimit						
A1-Kuadri elektrik i ndricimit Kabina 3						
	an E-1.1	Kasete G L600 24M	cope	1.00		
	an E-1.2	Porte paneli trasp.24M Prisma G.	cope	1.00		
	an E- 1.3	Drejtues kabllosh modular G	cope	4.00		
	an E- 1.4	Kapak ballor modular 5M	cope	4.00		
	an E- 1.5	Kapak ballor I plote 4M	cope	1.00		
	an E-1.6	Automat magnetotermik iC60H 4P C 63A 10000A	cope	1.00		
	an E- 1.7	Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.00		
	an E- 1.8	Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipi 1+2	cope	1.00		
	an E- 1.9	Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2.00		
	an E- 1.10	Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	5.00		
	an E- 1.11	Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	1.00		
	an E- 1.12	Rele krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		
	an E- 1.13	Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	5.00		
	an E- 1.14	Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	7.00		
	an E- 1.15	Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	4.00		
					Shuma A1	
A2-Kuadri elektrik i ndricimit Kabina 4						
	an E- 1.16	Kasete G L600 21M	cope	1.0		
	an E- 1.17	Porte paneli trasp.21M Prisma G.	cope	1.0		
	an E- 1.3	Drejtues kabllosh modular G	cope	4.0		
	an E- 1.4	Kapak ballor modular 5M	cope	4.0		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	an E- 1.20	Kapak ballor i plote 1M	cope	1.0		
	an E- 1.21	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	1.0		
	an E- 1.13	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	3.0		
	an E- 1.14	Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	5.0		
	an E- 1.15	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	4.0		
	an E- 1.7	Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.0		
	an E- 1.8	Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1.0		
	an E- 1.9	Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2.0		
	an E- 1.10	Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	3.0		
	an E- 1.11	Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	1.0		
	an E- 1.12	Rele krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.0		
					Shuma A2	
A3-Kuadri elektrik i ndricimit K5						
	an E-1.1	Kasete G L600 24M	cope	1.00		
	an E-1.2	Porte paneli trasp.24M Prisma G.	cope	1.00		
	an E- 1.3	Drejtues kabllosh modular G	cope	4.00		
	an E- 1.4	Kapak ballor modular 5M	cope	4.00		
	an E- 1.20	Kapak ballor I plote 4M	ml	1.00		
	an E-1.6	Automat magnetotermik iC60H 4P C 63A 10000A	cope	1.00		
	an E- 1.7	Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.00		
	an E- 1.8	Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1.00		
	an E- 1.9	Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2.00		
	an E- 1.10	Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	6.00		
	an E- 1.11	Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	1.00		
	an E- 1.12	Rele krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		
	an E- 1.13	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	6.00		
	an E- 1.14	Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	8.00		
	an E- 1.15	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	4.00		
					Shuma A3	
A4-Kuadri elektrik i ndricimit Kabina 6						
	an E-1.1	Kasete G L600 21M	cope	1.00		
	an E-1.2	Porte paneli trasp.21M Prisma G.	cope	1.00		
	an E- 1.3	Drejtues kabllosh modular G	cope	4.00		
	an E- 1.4	Kapak ballor modular 5M	cope	4.00		
	an E- 1.20	Kapak ballor i plote 1M	cope	1.00		
	an E- 1.21	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	1.00		
	an E- 1.13	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	3.00		
	an E- 1.14	Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	5.00		
	an E- 1.15	Automat magnetotermik. iC40N 3P+N C 16A 6000A	cope	4.00		
	an E- 1.7	Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1.00		
	an E- 1.8	Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1.00		
	an E- 1.9	Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2.00		
	an E- 1.10	Leshues iCT 4NA 20A comando 230-240Vca	cope	3.00		
	an E- 1.11	Instrument mates dixhital PM3200 ins.TA dhe MultiTariffa	cope	1.00		
	an E- 1.12	Rele krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	cope	1.00		
					Shuma A4	
					Shuma A	
B-Kablo dhe percjelles Impianti i instalimeve te ndricimit						
	anE-1	F.V. Bazament shtyllë + puseta plastike 20x20x20cm komplet (germim, shtrese rere, veshje betoni, bazament betoni, puseta).	cope	456.00		
	an E- 2.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm „K.Z. FG16-OR16 ; S=5x25 mm2	ml	30.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	an E- 2.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16-OR16 ; S=5x16 mm2	ml	9,650.00		
	an E- 2.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16-OR16 ; S=5x10 mm2	ml	630.00		
	an E- 2.5	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16-OR16 ; S=5x6 mm2	ml	150.00		
	an E- 2.6	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16-OR16 ; S=5x4 mm2	ml	250.00		
	an E- 2.7	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16-OR16; S=5x2.5 mm2	ml	120.00		
	an E- 2.8	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16-OR16; S=3x4 mm2	ml	230.00		
	an E- 2.9	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16-OR16; S=3x2.5 mm2	ml	4,790.00		
	an E- 2.10	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16-OR16; S=3x1.5 mm2	ml	320.00		
	an E- 2.11	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm ²	ml	350.00		
	an E- 2.12	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm ²	ml	450.00		
	an E- 2.13	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2, per 4 deje.	cope	995.00		
	an E- 2.14	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje.	cope	90.00		
	an E- 2.15	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm,	ml	320.00		
	an E- 2.16	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,	ml	4,800.00		
	an E- 2.17	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm,	ml	560.00		
	an E- 2.18	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 40 mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	450.00		
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	11,790.00		
	an E- 2.20	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 80 mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	120.00		
	an E- 2.21	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 110mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	30.00		
	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	9.00		
	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	669.00		
	an E- 2.24	F.V. Percjelles bakri i I zhveshur 1x 50mm2	ml	120.00		
	an E- 2.25	F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 6mm2	ml	680.00		
	an E- 2.26	F.V. Kapikorda bakri Cu. S = 10 - 50 mm2	cope	4.00		
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m ³ ,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m ³	1,930.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1,930.00		
					Shuma B	
C-Linjat rezerve						
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	4,105.00		
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-telefon	ml	4,105.00		
	an E- 3.3	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 200mm, me te gjithesoresoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) _Tension i Ulet	ml	4,830.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	an E- 3.4	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200 mm, me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) _Tension i Mesem	ml	4,830.00		
	anE- 3.5	F.V. Tub metalik me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) Ø 110 mm	ml	300.00		
	a-72	Pusete me kapak gize te rende(60x60x60cm) (elektrike)	cope	431.00		
	a-72	Pusete me kapak gize te rende(60x60x60cm) (telefonike dhe fiber optike)	cope	106.00		
					Shuma C	
D-Ndricimi						
	an E- 4.1	F.V. Tipi 1 _Ndricue shtyllor LED IP65, IK08, 3000K, 6000lm, 50W	cope	406.00		
	an E- 4.2	F.V. Tipi 2 _Ndricue shtyllor LED IP65, IK08, 2000K, 6000lm, 70W	cope	25.00		
					Shuma D	
					Shuma 6	
7- Shtresat rrugore						
A-Rruga kryesore						
	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	938.00		
	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	27,079.50		
	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m²	26,563.65		
	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m²	25,790.00		
	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	26,728.00		
					Shuma A	
B-Rakordimet						
	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15 cm	m²	309.00		
	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m²	300.00		
	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	300.00		
					Shuma B	
					Shuma 7	
8- Trotualet, korsite e bicikletave dhe punime gjelberimi						
	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	20,892.05		
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m²	20,751.87		
	An-14	Trotuar me pllaka veteshtrenguese betoni 6 cm mbi shtrese rere 4 cm	m²	13,532.60		
	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 5 cm, me makineri	m²	7,009.00		
	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	19,685.20		
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe fiksimin e bordurave)	m³	1,638.42		
	An-20	Mbushje me dhe vegjetal (per gropen e pemes)	m²	302.4		
	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm (per gropen e pemes)	m	2,016.0		
	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	8,200.0		
					Shuma 8	
9-Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	2.00		
	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	43.00		
	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	32.00		
	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	6.00		
	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	14.00		
	An63	Sinjalet e drejtimit urban HxL e vogël 20x100	cope	13.00		
	An153	FV reflektor asfalti (sy mace)	cope	1,865.00		
	An142	Boje bikomponente (sprajt)	m²	702.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	17,347.00		
	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt)	m	8,427.00		
	3.223/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri (kurrize artificial per kufizim shpejtesie)	m²	288.00		
	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (kurrize artificial per kufizim shpejtesie)	m²	396.00		
	An36	Parapet i njeanshem (Ø60)	m	152.00		
	An38	Parapet i njeanshem (Ø48)	m	1,300.00		
	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (parapet metalik)	ton	66.94		
					Shuma 9	
					Shuma -RRUGA KRYESORE	
RRUGA SEKONDARE DHE VAZHDIMI I SAJ						
1- Punime per lirim e sheshit						
	An-49	Prishje struktura prej betoni (mure ekzistues,bordura,puseta, ndertesa dhe rrethime)	m³	92.49		
	2.43	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	46.08		
	An-2	Cmontim porte metalike	cope	14.00		
					Shuma 1	
2- Punime dherash						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	622.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	622.00		
					Shuma 2	
3- Strukturat						
A- Muret						
A1 - Mure rrethues (me blloqe betoni)						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	308.30		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	308.30		
	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (themeli dhe brezi)	m³	123.32		
	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m³	123.32		
					Shuma A1	
A2 - Mure gravitar prej betoni C20/25 H=1.2m dhe mur rrethues me blloqe H=2.1 m						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	82.80		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	82.80		
	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C20/25	m³	46.80		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	4.32		
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell pas mureve	m³	46.80		
	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m³	15.12		
					Shuma A2	
A3 - Mure mbajtes b/a						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	400.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	400.00		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	108.00		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	10.00		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshe Ø 6-10 mm	ton	2.40		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	6.80		
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell pas mureve	m³	320.00		
	An-55	F.V tub drenazhi Ø150 mm	m	40.00		
	An - 6	F V tub PVC Ø 110 mm	m	24.00		
	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	60.00		
					Shuma A3	
					Shuma A	
B - Tombino drejtkendore 2.2x0.7 m						
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell (per tombinon)	m³	1,104.00		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	724.50		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	103.50		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	53.13		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshe Ø 6-10 mm	ton	3.45		
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	2,760.00		
					Shuma B	
					Shuma 3	
4- Kanalizimet e ujrave te bardha						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	728.35		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	728.35		
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	17.70		
	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	40.50		
	2.261	Shtrese rere	m³	17.46		
	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C20/25	m³	23.19		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12 mm	ton	2.26		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	0.73		
	An-15	Zgare per kanal betoni 500mmx1000mm	m	90.00		
	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	184.63		
	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	636.70		
	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	m	216.40		
	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	m	172.60		
	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	42.00		
	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	5.00		
					Shuma 4	
5-Projekti elektrik						
A-Kablo dhe percjelles Impianti i instalimeve te ndricimit						
	anE-2	F.V. Bazament shtylle + puseta plastike 20x20x20cm komplet (germim, shtrese rere, veshje betoni, bazament betoni, puseta).	cope	63.00		
	an E- 2.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,K.Z. FG16-OR16 ; S=5x16 mm2	ml	1,193.00		
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjitha alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	1,193.00		
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	400.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	400.00		
					Shuma A	
B-Linjat rezerve						
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjitha alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	609.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-telefon	ml	609.00		
	an E- 3.3	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200mm, me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) _Tension i Ulet	ml	691.00		
	an E- 3.4	F.V. Tub fleksibel PVC I korriguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200 mm, me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) _Tension i Mesem	ml	691.00		
	a-72	Pusete me kapak gize te rende(60x60x60cm) (elektrike)	cope	40.00		
	a-72	Pusete me kapak gize te rende(60x60x60cm) (telefonike dhe fiber optike)	cope	23.00		
					Shuma B	
C-Ndricimi						
	an E- 4.1	F.V. Tipi 1 _Ndricie shtyllor LED IP65, IK08, 3000K, 6000lm, 50W	cope	40.00		
					Shuma C	
					Shuma 5	
6- Shtresat rrugore						
	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	4,720.30		
	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15 cm	m²	4,626.58		
	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m²	4,686.00		
	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	4,686.00		
					Shuma 6	
7- Trotuaret						
	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2,437.00		
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m²	2,437.00		
	An-14	Trotuar me pllaka veteshtrenguese betoni 6 cm mbi shtrese rere 4 cm	m²	2,437.00		
	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	2,363.00		
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe fiksimin e bordurave)	m³	214.15		
					Shuma 7	
8-Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	14.00		
	An96	Tabela tete kendore e vogel me A-B, 60-20	cope	6.00		
	An63	Sinjalet e drejtimimit urban HxL e vogël 20x100	cope	2.00		
	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	7.00		
	An142	Boje bikomponente (sprajt)	m²	85.00		
	An122	Vije zim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	1,770.00		
					Shuma 8	
					Shuma -RRUGA SEKONDARE DHE VAZHDIMI I SAJ	
RRUGA BUJQESORE 1						
1- Punime dherash						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	780.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	780.00		
					Shuma 1	
2- Kanalizimet e ujrave te bardha						
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	10.80		
	2.261	Shtrese rere	m³	3.24		
	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C20/25	m³	4.40		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12 mm	ton	0.44		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	0.80		
					Shuma 2	
3- Shtresat rrugore						
	An-19	Shtrese çakelli t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1,407.00		
					Shuma 3	
4- Bordurat						
	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	31.00		
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksimin e bordurave)	m³	1.86		
					Shuma 4	
					Shuma -RRUGA BUJQESORE 1	
RRUGA BUJQESORE 2						
1- Punime dherash						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	481.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	481.00		
	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	53.00		
					Shuma 1	
2- Strukturat						
A - Tombino drejtkendore 2x1.5 m						
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell (per tombinon)	m³	22.72		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	17.47		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	1.99		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	1.50		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshe Ø 6-10 mm	ton	0.09		
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	53.96		
					Shuma A	
B - Tombino drejtkendore 2x(2x2) m						
	An-8 (M.3)	Mbushje me cakell (per tombinon)	m³	25.92		
	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30	m³	34.56		
	3.240	Struktura monolite betoni C12/15	m³	3.60		
	3.289	F V hekur betoni periodik C-5, Ø > 12mm	ton	3.01		
	3.287	F V hekur betoni I zakonshe Ø 6-10 mm	ton	0.17		
	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	84.96		
					Shuma B	
					Shuma 2	
3- Kanalizimet e ujrave te bardha						
	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	5.00		
	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	5.00		
	2.261	Shtrese rere	m³	3.00		
					Shuma 3	
4- Shtresat rrugore						
	An-19	Shtrese çakelli t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2,653.00		
					Shuma 4	
					Shuma -RRUGA BUJQESORE 2	
RRETHROTULLIMI						
1-Punime per lirim e sheshit						

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	An-49	Prishje struktura prej betoni	m³	6.70		
					Shuma 1	
2 - Punime dherash						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	5,414.74		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	5,414.74		
	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	368.10		
	An-3	Shtrese vegjetale 30 cm dhe mbjellje me bar	m²	106.00		
					Shuma 2	
3- Shtresat rrugore						
	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1,419.60		
	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m²	1,392.56		
	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m²	1,352.00		
	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	1,352.00		
					Shuma 3	
4- Trotualet dhe korsite e bicikletave						
	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	380.20		
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m²	377.72		
	An-14	Trotuar me pllaka veteshtrenguese betoni 6 cm mbi shtrese rere 4 cm	m²	250.00		
	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 5 cm, me makineri	m²	124.00		
	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	401.00		
	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	46.00		
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe fiksimin e bordurave)	m³	31.81		
					Shuma 4	
5 - KUB						
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	50.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	50.00		
	2.258	Nenshtrese zhavorri	m³	25.00		
	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	150.00		
	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	3.00		
					Shuma 5	
6- Projekti Elektrik						
A-Kablo dhe percjelles Impianti i instalimeve te ndricimit						
	anE-2	F.V. Bazament shtylle + puseta plastike 20x20x20cm komplet (germim, shtrese rere, veshje betoni, bazament betoni, puseta).	cope	10.00		
	an E- 2.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16-OR16 ; S=5x16 mm2	ml	150.00		
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korruar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjitha alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	ml	150.00		
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m³,ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	70.00		
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	70.00		
					Shuma A	
B-Linjat rezerve						
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korruar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjitha alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-fiber optike	ml	85.00		
	an E- 2.19	F.V. Tub fleksibel PVC I korruar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende , Ø 63 mm, me te gjitha alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)-telefon	ml	85.00		

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
	an E- 3.3	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200mm, me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) _Tension i Ulet	ml	85.00		
	an E- 3.4	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar,djegje pa flake,dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 200 mm, me te gjithë alsesoret (germim, tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit) _Tension i Mesem	ml	85.00		
	a-72	Pusete me kapak gize te rende(60x60x60cm) (elektrike)	cope	6.00		
	a-72	Pusete me kapak gize te rende(60x60x60cm) (telefonike dhe fiber optike)	cope	6.00		
					Shuma B	
C-Ndricimi						
	an E- 4.1	F.V. Tipi 1_Ndricue shtyllor LED IP65, IK08, 3000K, 6000lm, 50W	cope	12.00		
	an E- 4.3	F.V. Shtylle e kompletuar 12ml, me 3 dege me morseteri plus kapak.e pajisur me 2 mbajtese siguresash mbrojtese, 2 siguresa, 16A, bllok terminal e levizshem 4 polar etj etj	cope	1.00		
					Shuma C	
					Shuma 6	
7-Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	2.00		
	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	8.00		
	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	9.00		
	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	6.00		
	An121	Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku	cope	4.00		
	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	10.00		
	An119	Pervijues modula te kthesave (cifte)	cope	8.00		
	An142	Boje bikomponente (sprajt)	m²	41.68		
	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	328.00		
	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	m	227.00		
					Shuma 7	
					Shuma- RRETHRROTULLIMI	
SHUMA TOTALE						
FONDI REZERVE 3%						
SHUMA TOTALE+FONDI REZERVE 3%						
T.V.SH 20 %						
VLERA TOTALE						