

Preventiv pa cmime

Objekti: SISTEMIM I PERROIT TE LLIXHAVE , SEGMENTI URA E PAZARIT – LLIXHA DHE RIKUALIFIKIM URBAN I ZONES

Vlera totale e punimeve

lek me TVSH

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	752.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	150.0		
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	13,390.0		
4	An-50- M3	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	80.0		
		Shuma A-1				
		A-2 MBJELLJE PEME DHE GJELBERIME				
1	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m ²	7,254		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km.	m ³	98.0		
3	An	F.v. Fidane Geshtenje	cope	328.0		
4	An	F.V Fidane meshtekne	cope	225.0		
5	An	F.V Fidane shelgu	cope	36.0		
6	An	F.V Fidane pishe mesdhetare	copë	45.0		
7	An167	F.V. bredha me d > 10 cm	copë	85.0		
		SHUMA A-2				
					Shuma A	
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES DHE SHETITORES				
		B-1 Rruge dhe Sheshe				
1	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	13,400.0		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	7,995.0		
3	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,952.0		
4	3.616	F.V Bordura betoni 12x25 cm	ml	2,238.0		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20(per kunetat + trotuare)	m ³	1,340.0		
6	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 (per fiksimin e bordurave)	m ³	288.0		
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	12,499		
8	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	19,240.0		
9	An	Shtrese me pllaka guri 30x30 cm	m ²	1,085.0		
10	An	Shtrese me pllaka guri te crregullta	m ²	2,780.0		
11	An	Shtrese cakelli t=20cm	m ²	3,050.0		
12	3.643	Mbjellje bari ne skrapat	m ²	27,555.0		
13	An	Shtrese llaci	m ³	86.0		
14	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	3,350.0		
15	An	Beton me pigment me ngjyre per bazament te ures tip C25/30	m3	192.0		
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem	ton	64.0		
17	An	Stola (sipas specifikimeve)	cope	126.0		
18	2.181	Konstruksione metalike te perbera(konstruksioni I ures tip)	ton	80.5		
19	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m ³	26.0		
20	An	Veshje me derasa FM 2.0 cm	m ²	1,020.0		
21	An	F.v Bris Soleil vertikal druri 128x5x10	m3	28.0		
22	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (korimano mtalike tek urat)	ton	3.8		
23	2.400	Boje vaji Siperfaqe druri	m2	2,549.0		
24	An	V.Set me lodra per femije	cope	4.0		
25	An	Rrjeta metalike per prurjet e ngurta te proit + aksesore	m ²	150.0		
26	An	Shtrese Nidagravel per rrugicat me cakell	m ²	2,200.0		
27	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m ²	1,574.0		
28	An	F.v Kosha (detaje te mobilimit)	cope	76.0		
		Shuma B-1				

		B-2 Punime Elektrike				
1	An	F V shtylla metalike per ndricim,	cope	234.0		
2	An	FV ndricues te verdhe 150W 230V	cope	234.0		
3	An	Fv. Ndricues LED (I fshehur)	ml	62.0		
4	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	234.0		
5	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xingura 50x3mm, L=150cm	cope	234.0		
6	An- M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2.0		
7	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	48.0		
8	An	Tub Ø 90 mm	ml	2,250.0		
9	An	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	208.0		
10	An	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 25mm2	ml	2,250.0		
11	3.182/a	F.V. Rere	m ²	2,200.0		
		Shuma B-2				
					Shuma B	
C		PUNIME PER KUB				
1	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	91.0		
2	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor ne kanale	m ³	650.0		
3	3.An/1t	F.V tuba I brinjezuar Ø 315 mm	ml	864.0		
4	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	95.0		
5	2.523/1	F.V tuba I brinjezuar Ø 200 mm	ml	104.0		
					Shuma C	
		SHUMA (A - C)				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA 1				
		T.V.SH. 20%				
		SHUMA 2				
1	An	F. Set me lodra per femije	cope	4.0		
		TOTAL NDERTIM				

Per: C.E.C GROUP shpk

Vangjush MBRICE

Anduen MBRICE