

PREVENTIV PUNIMESH PA CMIME

OBJEKTI :“NDERHYRJE E INTEGRUAR PER PERMIRESIMIN E AKSESIT, SHERBIMEVE DHE ATRAKSIONIT TURISTIK NE ZONEN E ALPEVE TE SHQIPERISE”

NEN-OBJEKTI :“REHABILITIMI I SEGMENTIT RRUGOR THETH - NDERLYSAJ”

B.O.E "TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" sh.p.k & "ERALD-G" sh.p.k

Autoriteti Kontraktor: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

Faza:PROJEKT - ZBATIMI

Nr	Nr An	Pershkrimi i zerit	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma
KATEGORIA 1: PUNIME DHERASH DHE PRISHJE						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	23,500.0		0.0
2	An-49	Prishje struktura prej betoni (mure ,ura,tombino veshje kanali etj)	m3	134.0		0.0
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	35.0		0.0
4	An.124/4a	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	10,117.0		0.0
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7,180.0		0.0
6	3.198	Cilindrim tabani me rul dhe ngjeshje ne te gjithe gjatesine	m2	29,700.0		0.0
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,250.0		0.0
8	An.164/1a	Mbushje me material te germuar te selektuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5,400.0		0.0
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	7,180.0		0.0
TOTAL Nr 1						0.0
KATEGORIA 2: PUNIMET NE TRUPIN E RRUGES						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	29,700.0		0.0
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	30,950.0		0.0
3	AN-1	Geocell 445-120 (sipas vizatimeve dhe specifikimeve)	m2	29,700.0		0.0
TOTAL Nr 2						0.0
KATEGORIA 3 : VEPRAT E ARTIT						
a) Muret betoni prites C20/25						
1	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 (muret mbajtes dhe prites)	m3	6,750.0		0.0
2	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 (Bedenat)	m3	2,250.0		0.0
3	AN-5	Tuba Kullimi per Muret 75 mm diam.	ml	4,250.0		0.0
4	3.654	Tuba drenimi PVC D=100 mm	ml	650.0		0.0
Total a)						0.0
c)Tombino rrethore						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,870.0		0.0
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	1,370.0		0.0
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	590.0		0.0
4	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	85.0		0.0
5	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	610.0		0.0
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	34.50		0.0
7	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	275.0		0.0
8	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 (Pritat Malore	m3	325.0		0.0
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1,870.0		0.0
Total b)						0.0
TOTAL Nr 3						0.0
KATEGORIA Nr 4: MBROJTJE SKARPATASH						
1	3.An30	Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli hekzagonal 6x8 dhe diameter 2.2-2.4 mm te veshur me galfan(Zn-5%Al) me bordature anesore Ø 3.4/3.0 mm	m²	2,520.0		0.0

2	3.An27	Mbrojtja e shpateve nga renia e gureve me rrjete teli orjentim ne nje drejtim 300 me hapje heksagonale 8x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore.	m ²	2,480.0	0.0	
TOTAL 4					0.0	
KATEGORIA 5: PUNIME SINJALISTIKE						
1	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	cope	37.0	0.0	
2	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	6.0	0.0	
3	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	16.0	0.0	
4	An119	Pervijues modulare te kthesave (qyfte) Shevrone Cifte	cope	15.0	0.0	
5	AN-6	Tregues per lartesine e debores	cope	355.0	0.0	
TOTAL Nr 5					0.0	
SHUMA 1-5						0.0
Fond Rezerve 5%						0
SHUMA						0.0
T V S H 20%						0.0
SHUMA TOTALE						0.0
Preventivues:						
B.O.E "TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" sh.p.k & "ERALD-G" sh.p.k						
Shenime:						
Crimet e preventivit jane ne baze te VKM Nr.627 date 15.07.2015 (manuali l cmimeve)						
Zerat ne shenim tek nr i Analizes An jane mare ne manualin e vitit 2015 dhe kane ne manual po te njejtin shenim An						