

PREVENTIV ZBATIMI		
OBJEKTI: NDERTIMI I ITUN DHE RRJETIT TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMEVE NE VALBONE ”		
Faza: Projekt - Zbatim		
PERMBLEDHJE		
	Nenobjekti	Vlera
1	NDERTIMI I ITUN DHE RRJETIT TE KANALIZIMEVE NE VALBONE ”	
2	NDERTIMI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE VALBONE ”	
	TOTALI ME TVSH	-

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.629 date 15.07.2015.

Hartoi

"TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" shpk

Ing.Besmir Lumani

Ing.Fluberta Qevani

PREVENTIV PA CMIME ZBATIMI		
OBJEKTI: NDERTIMI I SISTEMIT TE KANALIZIMEVE DHE IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE NDOTURA NE VALBONE ”		
Faza: Projekt - Zbatim		
PERMBLEDHJE		
	Nenobjekti	Vlera
1	NDERTIMI I KUZ PER FSHATIN VALBONE	-
2	NDERTIMI I KUZ PER LAGJEN "SELIMAJ DHE KUKAJ"	-
3	NDERTIMI I KUZ PER LAGJEN " QUKU I DUNISHES"	-
4	NDERTIMI I IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE ZEZA	-
5	PAJISJE	-
	SHUMA 1-4	-
	FOND REZERVE 5%	-
	SHUMA	-
	TVSH 20 %	-
	TOTALI	-
	PAJISJET	-
	TOTALI	-

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.629 date 15.07.2015.

Hartoi

"TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" shpk

Ing.Besmir Lumani

Ing.Fluberta Qevani

PREVENTIV ZBATIMI						
OBJEKTI: NDERTIMI I SISTEMIT TE KANALIZIMEVE DHE IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE NDOTURA NE VALBONE ”						
Faza: Projekt - Zbatim						
	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1. NDERTIMI I KUZ PER FSHATIN VALBONE						
		I- PUNIME PRISHJE				
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	10.0		
2	AN-1	Prerje asfalti	ml	50.0		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.0		
		SHUMA 1				-
		II- GERMIME DHE MBUSHJE KANALI PER TUBACIONET				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3610.0		
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	120.0		
3	An-9	Mbushje me zhavorr siper tubit	m3	410.0		
4	2.261	Shtrese rere per tubacionet	m3	410.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3610.0		
		SHUMA 2				-
		III- PUNIME PER RIPARIM TE SHITRESAVE TE RRUGES ME ASFALT				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	50.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50.0		
3	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	50.0		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	50.0		
		SHUMA 3				-
		IV- TUBA TE BRINJEZUAR HDPE SN8				
1	AN-2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm per lidhjet terciare me shtepite	ml	620.0		
2	AN-3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d= 250 mm	ml	720.0		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1123.0		
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	630.0		
6	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi	ml	3093.0		
		SHUMA 4				-
		V- GERMIME DHE MBUSHJE PER Pusetat				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	760.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	60.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	527.0		
4	An-9 .Ref M.3	Mbushje me zhavorr pas mureve pusetave	m3	915.0		
5	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 (betoni I varfer) per bazamentin e pusetes	m3	32.0		
		SHUMA 5				-
		VI-PUSETAT				
1	An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm me kapak gize per lidhjet me shtepite	cope	7.0		-
2	AN -4	Pusete shkarkimi b/a, 100 x 100 cm, h =100- 150 cm	cope	47.0		-
3	AN-5	Ndertim puseta betoni H =1.5-2 m, D=1m + kapak gize	cope	10.0		-
4	AN-6	Ndertim puseta betoni H=2 -2.5 m, D=1m + kapak gize	cope	2.0		-
5	An-1/ref M.3	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	4.0		-
6	An-2 /ref M.3	Ndertim puseta betoni H=3-4 m, D=1.5m + kapak gize	cope	4.0		-
		SHUMA 6				-
SHUMA TOTALE (1-6)						-

PREVENTIV ZBATIMI						
OBJEKTI: NDERTIMI I SISTEMIT TE KANALIZIMEVE DHE IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE NDOTURA NE VALBONE ”						
Faza: Projekt - Zbatim						
	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
2. NDERTIMI I KUZ PER LAGJEN "SELIMAJ DHE KUKAJ"						
I- PUNIME PRISHJE						
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	10.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.5		
		SHUMA 1				-
II- GERMIME DHE MBUSHJE KANALI PER TUBACIONET						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1650.0		
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	264.0		
3	An-9	Mbushje me zhavorr siper tubit	m3	404.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1650.0		
		SHUMA 2				-
III- TUBA TE BRINJEZUAR HDPE SN8						
1	AN-2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm per lidhjet terciare me shtepite	ml	1180.0		
2	AN-3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d= 250 mm	ml	588.0		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	70.0		
4	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi	ml	1838.0		
		Kalimi I tubacionit per tek ITUN				
5	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (blloqet e ankorimit)	m3	2.0		
6	2.491/m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t= 23.2 mm, PN 10	ml	80.0		
7	4.60/1	F.V. tuba celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike,tub KUZ Ø 400 mm me t=5.6 mm L=80 m (kemishim tubi PE per kalim pasarele)	ton	4.41		
		SHUMA 3				-
IV- GERMIME DHE MBUSHJE PER Pusetat						
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	380.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	65.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	445.0		
4	An-9 .Ref M.3	Mbushje me zhavorr pas mureve pusetave	m3	58.0		
5	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 (betoni I varfer) per bazamentin e pusetes	m3	5.0		
		SHUMA 4				-
V-PUSETAT						
1	An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm me kapak gize per lidhjet me shtepite	cope	5.0		-
2	AN -4	Pusete shkarkimi b/a, 100 x 100 cm, h =100- 150 cm	cope	23.0		-
3	AN-5	Ndertim puseta betoni H =1.5-2 m, D=1m + kapak gize	cope	1.0		-
4	AN-6	Ndertim puseta betoni H=2 -2.5 m, D=1m + kapak gize	cope	2.0		-
5	An-1/ref M.3	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	2.0		-
		SHUMA 5				-
SHUMA TOTALE (1-5)						
						-

PREVENTIV ZBATIMI						
OBJEKTI: NDERTIMI I SISTEMIT TE KANALIZIMEVE DHE IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE NDOTURA NE VALBONE "						
Faza: Projekt - Zbatim						
	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
3. NDERTIMI I KUZ PER LAGJEN " QUKU I DUNISHES"						
		I- PUNIME PRISHJE				
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	10.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.5		
		SHUMA 1				-
		II- GERMIME DHE MBUSHJE KANALI PER TUBACIONET				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	650.0		
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	102.0		
3	An-9	Mbushje me zhavorr siper tubit	m3	156.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	650.0		
		SHUMA 2				-
		III- TUBA TE BRINJEUAR HDPE SN8				
1	AN-2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm per lidhjet terciare me shtepite	ml	710.0		
2	AN-3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d= 250 mm	ml	80.0		
4	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi	ml	790.0		
		SHUMA 3				-
		IV- GERMIME DHE MBUSHJE PER Pusetat				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	25.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjei	m3	145.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	170.0		
4	An-9 .Ref M.3	Mbushje me zhavorr pas mureve pusetave	m3	28.0		
5	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 (betoni I varfer) per bazamentin e pusetes	m3	2.5		
		SHUMA 4				-
		V-PUSETAT				
1	An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm me kapak gize per lidhjet me shtepite	cope	8.0		-
2	AN -4	Pusete shkarkimi b/a, 100 x 100 cm, h =100- 150 cm	cope	13.0		-
3	AN-5	Ndertim puseta betoni H =1.5-2 m, D=1m + kapak gize	cope	1.0		-
		SHUMA 5				-
		VI- NDERTIMI I GROPESE SEPTIKE 30 m3				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjei	m3	75.0		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	25.0		
3	An-9 .Ref M.3	Mbushje me zhavorr pas mureve pusetave	m3	18.0		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(muret anesore,ndarese dhe soleta e poshtme+kapaku)	m3	18.0		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(soleta e siperme)	m3	4.4		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.10		
7	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama (siperfaqet nen toke)	m²	45.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m²	56.8		
9	2.52	Tub Ø 110 mm ventilimi	ml	1.5		
10	3.An/1t	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (tubi ne hyrje)	ml	45.0		
11	3.An/2t	FV tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (tubi ne dalje)	ml	50.0		
		SHUMA 6				-
SHUMA TOTALE (1-6)						-

PREVENTIV ZBATIMI						
OBJEKTI: NDERTIMI I SISTEMIT TE KANALIZIMEVE DHE IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE NDOTURA NE VALBONE ”						
Faza: Projekt - Zbatim						
	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
4. NDERTIMI I IMPIANTIT TE TRAJTIMIT TE UJRAVE TE ZEZA						
I- PUNIME PRISHJE						
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	8.0		
2	AN-1	Prerje asfalti	ml	65.0		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.0		
		SHUMA 1				-
II- PUNIME PER SHESHIN DHE VASKAT						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1240.0		
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	430.0		
3	An-9	Mbushje me zhavorr per nenshtrese	m3	332.0		
4	2.261	Shtrese rere	m3	35.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1240.0		
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (sistemime ne sheshin e impiantit +brezi I themelit per murin rrethues)	m3	80.0		
7	2.262/4a	Pllake themeli , Solete, Trare e Bazament b/a C20/25 Vaskat	m3	122.0		
8	2.262/4	Mure b/a t=21-30 cm , H deri 4 m C12/15	m3	98.0		
9	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (per rrethimin e murit L=105 ml H= 2m)	ton	2.5		
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm(per themelin e murit rrethues)	ton	43.0		
11	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2 (kabell per ndricim te jashtem)	ml	170.0		
12	3.An/55	F.Montim shtylle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.	cope	8.0		
		SHUMA 2				-
III- ITUN ,NJESIA PER TRAJTIMIN FIZIK DHE MEKANIK						
1	An	Perpunuesi dhe transporteri I Matrialeve te ngurta (referohu relacionit teknologjik)	cope	1.0		
		SHUMA 3				-
IV- NJESIA E TRAJTIMIT BIOLOGJIK						
1	AN	Paisjet per trajtimin biologjik (referohu relacionit teknologjik)	cope	3.0		
		SHUMA 4				-
V- NJESIA E LARGIMIT TE UJIT NGA LLUMI						
1	AN	Paisjet per largimin e ujit (referohu relacionit teknologjik)	cope	1.0		
		SHUMA 5				-
VI-SISTEMI I FILTRIMIT						
1	An	Njesia filtrimit se bashku me presen (referohu relacionit teknologjik)	cope	1.0		-
		SHUMA 6				-
VII- MONTIMI DHE TESTIMI						
1	An	Testimi dhe montimi I paisjeve teknologjike (referohu relacionit teknologjik)	cope	1.0		-
		SHUMA 7				-
VIII-PUNIME SISTEMIM DHE NDRICIM						
1	An	Pajisjet e ndricimit (referohu relacionit teknologjik)	cope	1.0		-
		SHUMA 8				-
SHUMA TOTALE NDERTIMORE (I,II,VII)						-
PAJISJET (III,IV,V,VI,VII)						-

PREVENTIVI PA CMIME I PUNIMEVE

OBJEKTI " RIKONSTRUKSION I UJESJELLESIT VALBONE, BASHKIA - TROPOJE

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Kaptazhi 1 dhe 2				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	168		
2	2.19/a	Mbushje me material te shkrifet te zgjedhur pa gure	m ³	15		
3	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m ³	15		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per betonim mure dysHEME,pragu dhe solete	m ³	15		
5	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 per shtrese	m ³	4		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.15		
7	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m ²	10		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3		
9	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	10		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama I kapatazhit	m2	15		
11	2.536	Tub Celiku F=101.6,sp 5.74 L=2m (13.57 kg/ml)	kg	27		
12	AN-1	F.V zgare celiku e zinkuar	m2	12.8		
13	2.390/1	F.V kapake metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2,dim 800x1000 mm	m ²	0.8		
14	2.491/e	Tub Shkarkimi HDPE DN50 mm	ml	10		
15	3.837/a	Rrethim me rrjete teli (Hekur profil 50x50x3mm)	m ²	60		
16	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	40		
		Shuma	Shuma (1 cope)			
			Shuma 1 (per 2 kaptazhe)			
2		Linja e dergimit ujesjellesit				
1	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	231		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m ²	m ³	50		
3	2.19/a	Mbushje me material te shkrifet te zgjedhur pa gure	m ³	115		
4	Anal	Mbushje me matreial te germuar me pare	m ³	945		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per ankera	m3	4		
6	2.584	Puset grumbulluese,PBDC 2x2x1,5m	cope	1		
7	AN-2	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, Pn 16 ne pjeset ku rrjeti ka probleme me tubacionin ekzistues	ml	350		
			Shuma 2			
3		Linja e brendsheme e ujesjellesit				
1	3.83/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	3100		
2	3.42	Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m ²	m ³	851.42		
3	2.26	Mbushje me rere nen dhe mbi tub	m3	390		
4	AN-3	Mbushje me matreial te germuar me pare	m ³	3500		
5	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	2540		
6	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	415		
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	522		
8	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	10		
9	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, PN 16 duke perfshire edhe linjat deri tek shtepite	ml	3000		
10	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	20		
11	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100	cope	2		
12	4.123/3	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø80	cope	17		
13	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	8		
14	2.584	Puset komandimi 1.75x1.75x1,5m	cope	2		
15	2.575	Puset 1x1x1.5m	cope	8		
16	AN-4	Pusete shperndarje (1.4x1.8x2) me 6 lidhje me te gjithë aksesoret	cope	15		
		Punime per riparimin e shtresave te rruges				
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	70		
18	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	70		
19	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	70		
20	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	70		

			Shuma 3			
4		Lidhjet e banesave individuale (me kaseta metalike)				
1	3.87/a	Germim per kanal	m3	12		
2	2.360	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m3	12		
3	An-5	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1		
4	An-6	Manikote PE 25	cope	1		
5	An-7	Niple 3/4"	cope	3		
6	An-8	K/valvol 3/4'	cope	1		
7	2.494/5	Saracineske 3/4"	cope	1		
8	An-9	Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1		
9	An-10	Kasete metalike 30*15*5 cm	cope	1		
			Shuma (1 cope)			
			Shuma 4 per (5 cope)			
5		Pusetat e Shkarkimi 1x1 m				
1	2.5	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m3	6		
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	3		
3	3.239	Shtrese betoni C 7/10, 10 cm	m3	0.22		
4	3.242	Beton C 12/15 dysHEME	m3	0.39		
5	3.243	Beton C 16/20 per mure	m3	0.96		
6	3.243/1	Beton per solete C 16/20,	m3	0.4		
7	3.288	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		
8	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120		
9	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5		
10	An 25/P	Manikote elektrofuzive PE, DN63	cope	2		
11	An 26/P	T (ti) PE, DN 110,63 ngjitje me elektrofuzion	cope	1		
12	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	1		
13	An. 42/P	Element shtrengues DN 50	cope	1		
14	An 25/P	Manikote elektrofuzion DN 50 mm	cope	2		
			Shuma (1 cope)			
			Shuma 5 (3 cope)			
6		Pusetat e ajrimi 1.4x1.4x1.8				
1	2.5	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m3	6		
2	An-8	Mbushje me cakell+shtresen e bazamentit	m3	3.7		
3	3.239	Shtrese betoni C 7/10, 10 cm	m3	0.28		
4	3.242	Beton C 12/15 poshte themelit	m3	0.39		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 dysHEME +mure +solete	m3	2.76		
6	3.288	F+v. Hekur betoni	ton	0.264		
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120		
8	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement	ml	0.5		
9	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5		
10	An 25/P	Manikote elektrofuzive PE, DN63	cope	2		
11	An 26/P	T (ti) PE, DN 110,63 ngjitje me elektrofuzion	cope	1		
12	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	1		
13	An. 42/P	Element shtrengues DN 50	cope	1		
14	An 25/P	Manikote elektrofuzion DN 50 mm	cope	2		
			Shuma 6 (1 cope)			
7		Dhoma e Klorinimit				
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per brez	m3	1.5		
2	2.64/2	Mur tulle t=25 cm	m³	7		
3	3.243	Mur beton arme C 16/20	m³	0.75		
4	2.129/1	Brez beton arme nen solete, M.200	m³	0.5		
5	2.157/1	Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h =20 cm, C 20/25	m²	14.5		
6	2.119/1a	Arkitrare beton arme M.200	m³	0.18		
7	2.167	F V hekur betoni periodik	ton	0.42		
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	2.45		
9	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m²	12		
10	AN-12	Penobeton tmax=15 cm	m³	1.8		
11	2.264	Lluster çimento ne tarrace t=2 cm	m²	12		
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	12		
13	AN-13	Granil t=1 cm	m²	12		
14	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	48		
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m²	40		
16	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	12		
17	2.404	Lyerje Boje hidroplastike	m²	100		
18	2.374	F.V dritare metalike 18 kg/m2	m2	2		
19	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2		
20	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	70		
21	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	3		
22	AN-14	Saracineske Dn 80	cope	2		
23	AN-21	FV Dosues automatik per klorin se bashku me paisjet ndihmese	njesi	1		

24	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.15		
			Shuma 7			
8		PUNIME NE DEPON EKZISTUESE				
8.1		Punime riparimi ndertimore dhe hidraulike				
2	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	120		
19	3.837/a	Rrethim me rrjete teli (Hekur profil 50x50x3mm_	m ²	120		
20	AN-19	F.V. kosh thithes Ø50.	cope	1		
21	AN-20	F.V. kosh thithes Ø100.	cope	1		
25	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm,16 atm	cope	1		
26	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm,16 atm	cope	1		
27	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm,16 atm	cope	1		
28	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm,16 atm	cope	1		
29	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm,16 atm	cope	1		
			Shuma 8.1			
8.2		Puseta e manovrimet depo				
1	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	8.2		
2	AN-1	Mbushje me matreial te germuar me pare	m ³	2.5		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=15cm	m ³	1		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per betonim mure dysHEME,SOLETE	m ³	3		
5	2.167	F V hekur betoni periodik	ton	0.28		
6	2.390/1	F.V kapake metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m ²	5		
7	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, Ø100	cope	1		
8	AN-20	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn16 bar, Ø90	cope	1		
9	T.An.4	F.v.element T DN 90-75-110, PN 10atm	cope	3		
10	4. 166	F.v. red Ø 110 - Ø 90 - Ø 63- Ø 50	cope	6		
			Shuma 8.2			
			Shuma 8			
				Shuma (1 ÷ 8)		
				Fondi rezerve 5 %		
				Shuma		
				T.V.SH 20 %		
				Shuma totale		