

Bashkia "ELBASAN"

PREVENTIVI

Objekti: Rikonstruksioni i rruges "Iljaz KOSOVA"

Investitori : Bashkia "ELBASAN"

Nr	Nr.anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		I - Punime ndertimi				
1	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	13327		0
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	13327		0
3	3.205/2	Shtrese zhavor lumi 20 cm me makineri + cilindrim	m2	15333		0
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	15333		0
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm + cilindrim	m2	15333		0
6	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	13709		0
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	13709		0
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 nen kunete t=10 cm	m3	162.4		0
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (betonimi i kunetes)	m3	219		0
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nen bordura 20x35	m2	765		0
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 nen bordure t= 10 cm	m3	76.5		0
12	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	3827		0
13	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim trotuar	m2	6105		0
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	6105		0
15	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nen bordurat e lulishtes	m2	51		0
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 nen bordure t=10 cm	m3	5.1		0
17	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm (Gropat e pemeve dhe lulishtja)	m	849		0
		Shuma - I	leke			0
		II-Punime per kanalizimet e ujrave e bardha				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. Pusetat dhe tubot DN-200 mm	m3	170		0
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	170		0
3	2.An-22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	152		0
4	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm nen tubo	m2	798.4		0
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	1996		0

		Shuma - II	leke			0
		III-Kanalizimet e ujrave te zeza (KUZ)				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	580		0
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	580		0
3	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm nen tubo	m2	67		0
4	2.258	Nenshtrese mbushje kanali	m3	477.4		0
5	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	134		0
6	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	17		0
7	An	Riparime pusetashegzistuese	cop	35		0
		Shuma - III	leke			0
		IV-Punime furnizim uji (hidranti)				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10		0
2	2.An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	2		0
3	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	25		0
4	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	2		0
		Shuma - IV	leke			0
		V-Punime telekomunikacioni				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	532.5		0
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	533		0
3	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	1059		0
4	2.520	Tub pvc Ø 110 mm	ml	3870		0
5	3.An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	218		0
6	2.An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	78		0
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta dalja nga puseta intrnetit tub O60x2 mm	ton	0.19		0
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 {per Interneti Kamerate e sigurimit}	ml	1800		0
9	2.490/1a	F.V Automat termo 220v, 10A, {per Interneti Kamerate e sigurimit}	cope	3		0
		Shuma - V	leke			0
		VI-Punime elektrike ndricimi				
1	4.142/2.29	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm2	ml	70		0
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	1720		0
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	730		0
4	2.520	Tub pvc Ø 110 mm	ml	1690		0
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	88		0
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	70		0
7	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtylla	ml	1691		0
8	3.An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	3		0

9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 shveshur	m	70		0
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	70		0
11	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	70		0
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	70		0
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	156		0
14	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	156		0
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	70		0
16	3.240	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	26		0
17	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	109		0
18	3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset$ > 12mm	ton	0.2		0
19	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	225		0
		Shuma - VI	leke			0
		VII-Punime tensioni mesem				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	120		0
2	2.An-19	Puseta kontrolli 4 0,8x0,8x1 M	cope	63		0
3	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	1033		0
4	4.141/a7.0	F.V shirit sinjalizimi pet kablo 20 kw	m	1696		0
5	3.652	F.V tub plasmasi ϕ 200mm	m	1696		0
6	2.519	Tub kanalizimi pvc $\emptyset$ 110 mm	m	375		0
		Shuma - VII	leke			0
		VIII-Punime sinjalistike				
1	3.An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	2476		0
2	3.An151	Vizime me boje bikomponente	m2	30		0
3	3.An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	36		0
4	3.An57	Sinjale "emër rrugë" LxH e vogël 60x20	cope	36		0
5	3.An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	9		0
		Shuma - VIII	leke			0
		IX-Punime gjelberimi				
1	3.An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	263		0
1	3.An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	400		0
1	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	150		0
1	3.An163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	700		0
		Shuma - IX	leke			0
		Shuma I deri IX	leke			0
		Fondi rezerve 5%	leke			0
		Shuma	leke			0
		20 % T.V.SH.	leke			0
		SHUMA	leke			0

PREVENTIVOI

Ing.Konstruktore **Reshit BEDHIA**

Ing.Hidroteknike **Erion STAMBOLLXHIU**

Ing.Elektrore **Nazmi TANUSHI**

Ing.Elektrore **Kleodjan BIXI**

Pergjegjes Projektit-Sherbimeve Inxhinierike

Ark.Marvis AVLLAZAGAJ

DREJTORI I DPTP

Ark.Alba CANAJ

KRYETARI BASHKISE

GLEDIAN LLATJA