

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
" Ngritja e qendrave te ekselences per zhvilimin rajonal dhe vendor "						
Nr	Analiz	Pershkrimi i zerit				Shuma ne Lek
P E R M B L E D H J E (e zerave te pergjithshem te punimeve). Shenim: Zerat e parashikuar te punimeve mund te jene te ndryshueshem gjate fazes se zbatimit						
1		TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE (ME TVSH + 5 % FR) + Pajisje dhe mobilim				
2		BETA HOUSE TOTAL (ME TVSH + 5 % FR) + Pajisje dhe mobilim				
3		FSHZH (ME TVSH + 5 % FR) + Pajisje dhe mobilim				
		TOTALI				

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A - PUNIME TE RIKOSTRUKSIONIT TE AMBIENTEVE EKZISTUESE (perfshire LOKALIN)						
A-1	PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI					
1		Prishje cati ekzistuese	m ²			
2		Prishje te shkalleve ekzistuese te betonit	m ³			
2		Prishje te soletes ekzistuese	m ³			
2		Prishje te mureve te gurit	m ³			
3		Prishje shtresa betoni ekzistuese	m ³			
4		Prishje suvatim i jashtem t= 5cm	m ²			
5		Prishje suvatim muri i brendshem	m ²			
6		Prishje suvatim tavani t=3 cm	m ²			
7		Prishje mur tulle me pastrim	m ³			
8		Cmontim - heqje dyer dritare	m ²			
9		Cmontim - heqje ullqesh horizontale e vertikale	ml			
10		Heqje pllaka muri (nyjet sanitare)	m ²			
11		Cmontim ndricues perfshire rrjetin perkates elektrik (komplet)	cope	50.0		
12		Cmontim paisjesh hidrosanitare perfshi rrjetin e furnizimit dhe shkarkimit perkates (komplet)	cope	78.0		
13		Transport vertikal i mbeturinave te ndertimit	m ³			
14		Transport i mbeturinave me auto deri 10 km	m ³			
		Shuma A-1	Leke			
A-2	PUNIME MURATURE					
1		Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³			
2		Ndertim muri me gips me 2 shtresa me pllake diamanti dhe me izolim me lesh guri	m ²			
		Shuma A-2	Leke			-
A-3	PUNIME SHTRESASH					
1		Shtrese betoni C 7/10 7 cm	m ³			
2		Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m ²			
3		Shtrese me pllaka mozaik ne tualete	m ²			
4		Shtrese me pllaka grez porcelanato 60 cm x 60cm (podrumi+ korridoret+ ambientet e tjera)	m ²			
4		Shtrese me pllaka grez porcelanato 80 cm x 80cm (restoranti)	m ²			
4		Shtrese me pllaka grez porcelanato 100 cm x 100cm (salla e konferencave)	m ²			
4		Shtrese me parket laminat 1.2 cm AC6 (dhomat)	m ²			
5		Shtrim dhe veshje shkalleve te brendeshme me pllaka graniti t = 3cm - "MULTI -KOLORE"	m ²			
6		Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml			
		Shuma A-3	Leke			-
A-4	PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE					
1		Suvatim me grafiato h > 4 m (paturat)	m ²			
2		Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm (ne fasade perfshire katin shtese)	m ²			
3		Veshje fasade me tulla dekorative (perfshire katin shtese)	m ²			
4		Shtrese pllaka mermeri t = 3cm (pragje dritare)	m ²			
5		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25- (tualetet)	m ²			
6		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (rampa e shkalles)	m ²			
7		Tavan me kartonxhes	m ²			
8		Patinim tavani me stuko	m ²			

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
9		Patinim muret e brendshem me stuko	m²			
10		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²			
11		Veshje me gips fonoasorbent (kollonat e shkarkimit)	m²			
12		Veshje me mikroçimento (nyje sanitare)	m²			
13		Veshje me pllake mozaik (nyje sanitare)	m²			
14		Korimano metalike me dekorim per shkallet dhe atriumin	ml			
		Shuma A-4	Leke			
A-5	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1		F V dritare me alumin termik dopio xham	m²			
2		F V vetrate me alumin termik dopio xham	m²			
3		Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m²			
4		Dyer REI 90, 1 kanateshe zjarrduruese	cope	3.0		
5		F.V. Dyer metalike ne ambjente teknike	m²			
6		Veshje fasade me alukobond - korniza dritare	m²			
7		Veshje fasade me mermer travertine - korniza dritare	m²			
		Shuma A-5	Leke			
A-6	PUNIME BOJATISJE					
1		Lyerje e fasades me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²			
2		Lyerje tavane me boje hidroplastike	m²			
3		Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m²			
		Shuma A-6	Leke			
A-7	PUNIME TE NDRYSHME					
1		F.V Ashensorit Hidro/ 750 Kg /13.6 m/0.5m-s/3 kate/A/A/Forest	cope	1.0		
2		F.V Ashensorit Hidro/ 100 Kg (per kuzhinen)	cope	1.0		
3		Kostruksione metalike te perbera per strehen metalike dhe shkallen e emergjences	ton			
4		Veshje e strehes me alukobond	m²			
5		Rampe betoni dhe shkalle te jashtme C - 12/15	m³			
		Shuma A-7	Leke			
A-8	PUNIME TE LOKALIT					
Punime prishjeje						
1		Prishje suvatim i jashtem t= 5cm	m²			
2		Prishje suvatim muri i brendshem	m²			
3		Prishje suvatim tavani t=3 cm	m²			
4		Prishje mur tulle me pastrim	m³			
5		Cmontim - heqje dyer dritare	m²			
Punime te tavaneve, suvatimeve dhe te lyerjeve						
1		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25- (tualetet)	m²			
2		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²			
3		Tavan me kartonxhes	m²			
4		Patinim tavani me stuko	m²			
5		Patinim muret e brendshem me stuko	m²			
6		Lyerje tavane me boje hidroplastike	m²			
7		Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m²			

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
8		Tavan me kartonxhes	m²			
Punime te shtresave						
1		Shtrese betoni C 7/10 7 cm	m³			
2		Shtrese me pllaka grez porcelanato 60 cm x 60cm	m²			
3		Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m²			
4		Shtrese me pllaka mozaik ne tualete	m²			
5		Veshje me pllake mozaik (nyje sanitare)	m²			
Punime fasade						
1		Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m²			
2		Veshje fasade me tulla dekorative	m²			
Punime dyer dritare						
1		F V vetrate me alumin termik dopio xham	m²			
2		Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m²			
Punime murature						
1		Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m³			
Punime te catise						
1		Prishje cati ekzistuese	m²			
2		Cati vendi e zakonshme me tjegulla vendi	m²			
3		Shtrese lesh guri t=10 cm per termoizolim	m²			
4		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama per tarracen	m²			
		Shuma A- 8	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-8)	Leke			

B - PUNIME TE NDERTIMIT TE KATIT SHTESE						
B-1	PUNIME BETONI ,BETON/ARME DHE KOSTRUKSIONE METALIKE					
1		Bazamente b/a C 20/25	m³			
2		Trare, breza e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m³			
3		Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m³			
4		Mure b/a C20/25 h ~ 4m	m³			
5		Soleta te plota b/a C 20/25, h ~ 4m	m³			
7		Konstruksione metalike te perbera (peforcimet me kollonat metalike dhe profilet perforcuese)	ton			
8		Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C20/25 t=30cm , h 6m	m2			
		Shuma B-1	Leke			

B-2	PUNIME HEKUR BETONI					
1		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton			
2		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton			
		Shuma B-2	Leke			

B-3	PUNIME MURATURE					
1		Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m³			
2		Ndertim muri me gips me 2 shtresa me pllake diamanti dhe me izolim me lesh guri	m²			
		Shuma B-3	Leke			

B-4	PUNIME SHTRESASH					
1		Shtrese betoni C 7/10 10 cm	m³			
2		Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m²			
3		Shtrese me pllaka mozaik ne tualete	m²			

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4		Shtrese me pllaka grez porcelanato 60 cm x 60cm (ambientet e tjera)	m²			
4		Shtrese me parket laminat 1.2 cm AC6 (dhomat)	m²			
6		Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml			
		Shuma B-4	Leke			
B-5	PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE					
1		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²			
3		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²			
8		Patinim tavani me stuko	m²			
9		Patinim muret e brendshem me stuko	m²			
6		F.V Leter Murale	m²			
7		F.V Veshje murale dekorative	m²			
8		Tavan i varur me pllaka gipsi	m²			
9		Veshje me pllake majolike (nyje sanitare)	m²			
		Shuma B-5	Leke			
B-6	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1		F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m²			
2		Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare	m²			
3		Dyer REI 90, 1 kanateshe zjarrduruese	cope	1.0		
		Shuma B-6	Leke			
B- 7	PUNIME BOJATISJE					
39		Lyerje e fasades me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²			
40		Lyerje tavane me boje hidroplastike	m²			
41		Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m²			
		Shuma B- 7	Leke			
B-8	PUNIME TE CATISE					
1		Ndertim catie me tjegulla mbi konstruksion metalik se bashku me aksesoret dhe termoizolimin me lesh guri	m²			
2		Konstruksione metalike te perbera	ton			
3		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama per tarracen	m²			
		Shuma B- 8	Leke			
		SHUMA B (B-1 ÷ B-8)	Leke			
C - PUNIME TE SISTEMIMEVE TE JASHTME						
C-1	PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE					
1		Germim dheu me makineri + transport 5km	m³			
2		Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m³			
3		Transport dheu me auto deri 10 km	m³			
		Shuma C-1	Leke			
C-2	PUNIME SHTRESASH TROTUARI DHE GURI					
1		Cilindrim me rrul	m²			
2		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²			
3		Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m²			
4		Shtrese rere nen pllaka, t=6 cm	m³			
5		Trotuar me pllaka guri	m²			
5		Shtrim me pllaka guri	m²			
7		Shtrese llaç çimento 4 cm (2 shtresa)	m²			
6		Bordura guri me permasa 20 x 30	ml			
7		Shtrese llaç çimento 2cm (poshte bordurave)	m²			
8		Shtrese çakelli mbeturine kave t=10 cm (Per bordurat)	m²			
9		Struktura monolite betoni C 16/20 (per fiksim bordure)	m³			
		Shuma C-2	Leke			
C-3	PUNIME GJELBERIMI					

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	5.0		
2		F.V. Fidane Peme dekorative	cope	3.0		
2		F.V. Fidane Peme dekorative e larte ne mes te hyrjes	cope	1.0		
3		Mbjellje bari	m²			
		Shuma C-3	Leke			
C-4		PUNIME TE MBULIMIT ME STRUKTURE METALIKE DHE XHAM				
1		Korniza metalike per mbulimin e xhamit	ml			
2		F.V Konstrukione metalike te perbera te galvanizuar dhe te lyera me boje	ton			
3		Mbulim dhe veshje me fasade xhami te pathyeshem tripleks	m²			
		Shuma C-4	Leke			
C-5		PUNIME PER MURIN RRETHUES				
		Punime shtresash				
1		Nenshtrese zhavori t = 20cm	m³			
2		Shtrese betoni C 7/10 nen themele t = 10cm	m³			
		Punime betoni				
1		Trare themeli b/a C - 16/20 monolit per murin rrethues	m³			
2		Kollona C 20/25 per murin rrethues	m³			
		Punime hekuri				
1		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton			
2		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton			
		Punime te portes metalike dhe rrethimit				
1		Konstrukione metalike te perbera (kangjellat)	ton			
3		Mur me tulla dekorative per rrethimit	m²			
4		F.V.Porte metalike	m²			
		Shuma C-5	Leke			
		SHUMA C (C-1 ÷ C-5)	Leke			

D - INSTALIMET ELEKTRIKE

D-1	INSTALIMET E NDRICIMIT					
1		F.V Kasete plastike KE me 24-36 modular (vende)	cope	10		
2		F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	28		
3		Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=250A	cope	1		
4		Panel I matjes se energjise 3 fazor	cope	1		
5		Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;160A-100A	cope	2		
6		Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	5		
7		Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	10		
8		Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	12		
9		F.V. automat termo.manjetik diferencial 1f220v,32Adl=0,03A	cope	6		
10		F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	cope	28		
11		F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,16Adl=0,03A	cope	12		
12		F.V. Llampja sinjalizimi 220v 1,2w	cope	66		
13		F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11	cope	12		
14		F.v. kuti derivacioni plastike PT5	cope	75		
15		F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml			
16		F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml			
17		F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml			
18		F.V percjelles CU , seksion 16.0 mm2. furnizimi i kuadrove.	ml			
19		F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml			
20		F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te ar	ml			
21		Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml			
22		Tub shllang Ø 32-36mm	ml			
23		Tub shllang Ø 14-17mm	ml			
24		Tub shllang Ø 22-26mm	ml			
25		F.V Çeles deviator	cope	88		
26		Çelsa nje polar 10A 280V komplet	cope	55		
27		Priza shuko universale per bolieret	cope	38		
28		Priza shuko universale Komplet	cope	300		
29		Priza per internet , telefon komplet	cope	44		
30		kabell interneti cad 6	ml			
31		Ndricues LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37,	cope	480		
32		FV Prozhektor LED, Simetrik, 188W, 23520 lm, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet, per ndricim fasade	cope	30		

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
33		F.V.Ndricues Panel Led 40 W 60x60 cm 3000k, 3200lm IP20,	cope	30		
34		FV ndricues evakuimi 1x11wIP40 (emergence)	cope	50		
35		16 Port Rackmount Switch profesional	cope	2		
36		Kabell RG59+2x0.75(video+ushqim)	ml			
37		DVR16CH H426 WEB SERVER DDNS 3G GPRS IP	cope	2		
38		HARD DISK 1000GB SATA II SEAGATE	cope	2		
39		KAMER HD 360°LED 12VDC OSD IP65	cope	24		
40		F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	80		
41		Percjelles kunder zjarrit I kuq 2x 08 per MKZ gradaII	ml			
42		F.V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regj	cope	1		
43		F.V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	5		
44		F.V Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	cope	6		
45		brava elektronike te dyerve te dhomave	cope	28		
46		Sensori I ndezjes se sisitemit akses kontrol ku futet karta	cope	28		
47		Karte leximi I dyerve	cope	28		
48		software I konfigurimit te kartave te dyerve	cope	1		
49		Kabell fonie 2x1 mm2	ml			
50		Amplifikator 2x500 w	cope	2		
51		Mikrofon	cope	1		
52		Boks ne tavan	cope	25		
53		Altoparlant	cope	2		
		Shuma D-1	Leke			-
D-2	TOKEZIMI					
1		Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm	ml			
2		Elektroda tokezimi komplet 2''	cope	14		
3		puseta kontrolli 40x40x40 per matje te tokezimit	cope	2		
4		Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	cope	8		
5		Fiksues te konturit ne cati	cope	50		
6		Fiksues te shkarkueses ne fasade	cope	60		
		Shuma D-2	Leke			-
		SHUMA D(D- 1 ÷ D- 2)	Leke			-
E - INSTALIME DHE PAJISJET MEKANIKE						
E-1	SISTEMI I UJIT TE NGROHTE SANITAR - OBJEKTI EKZISTUES					
		Rrjeti I shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1		F. Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml			
2		F. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml			
3		F. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml			
4		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 5.4 mm PN 16	ml			
5		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml			
6		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml			
7		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø63 X 6.9 mm PN 16	ml			
8		F.V Rakorderi per montim tubash (bryla, tee, reduksion, etj)	kompl	3		
9		F.V Rakorderi per mberthim tubosh	kompl	7		
10		F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd, shkum)	kompl	10		
11		F. Saracineska bronzi 1"	cope	69		
12		F. Saracineska bronzi 3/4"	cope	3		
13		F. Kolektor shperndrares 1", 6x3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderite perkatese per montimin dhe mberthimin	cope	2		
14		F. Kolektor shperndrares 3/4", 3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderite perkatese per montimin dhe mberthimin	cope	1		
15		F. Kolektor shperndrares 1", 3X3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderite perkatese per montimin dhe mberthimin	cope	21		

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
16		F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	30		
17		F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	28		
18		F.V Pajisje hidrosanitare WC PAK me suporte dhe ndenjese plastike	cope	1		
19		F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman PAK porcelani importi me mishelator me doreze te gjate dhe suporte	cope	1		
20		F.V Vaske	cope	1		
21		F.V Pjate dushi	cope	22		
22	Ambienti teknik					
23		F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/4"	kg			
24		F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/2"	kg			
25		F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 2 "	kg			
26		F.V. Armafleks per tubo Ø 2" x 13 mm	ml			
27		F.V.Armafleks per tubo Ø 1 1/2" x 13 mm	ml			
28		F.V.Armafleks per tubo Ø 1¼" x 13 mm	ml			
29		F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1		
30		F.V Saraçenesk DN100, Pn 6 bar	cope	12		
31		F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	18		
32		F.V. Valvol nderprerese DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	15		
33		F.V. Valvol nderprerese DN 32 (Ø 1 1/4")	cope	11		
34		F.V. Valvol nderprerese DN 25 (Ø 1")	cope	5		
35		F.V. Valvol nderprerese DN 20 (Ø 3/4")	cope	12		
36		F.V Valvol moskthimi DN 100, Pn 6 bar	cope	1		
37		F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar	cope	4		
38		F.V. Valvol moskthimi DN 32 (Ø1 1/4") Pn 16 bar	cope	3		
39		F.V. Valvol moskthimi DN 25 (Ø1") Pn 16 bar	cope	2		
40		F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 1 1/2"	cope	1		
41		F.V. Filter DN 50, Ø 1 1/4"	cope	1		
42		F.V. Xhunto antivibruese DN 100 Ø4"	cope	2		
43		F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	10		
44		F.V. Xhunto antivibruese DN 32 Ø 1 1/4"	cope	2		
45		F.V. Xhunto antivibruese DN 25 Ø 1"	cope	2		
46		F.V. Xhunto antivibruese DN 20 Ø 3/4"	cope	2		
47		F.V. Manometer analog	cope	6		
48		F.V. Termometer analog	cope	5		
49		F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature	cope	10		
50		F.V. Grupi I furnizimit me uje	komplet	1		
51		F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	koml	1		
		Shuma E-1	Leke			-
E-2	SISTEMI I UJIT TE NGROHTE SANITAR - SHTESA E RE					
		Rrjeti I shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1		F. Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml			
2		F. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml			
3		F. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml			
4		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 5.4 mm PN 16	ml			
5		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml			
6		F. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml			
7		F.V Rakorderi per montim tubash (bryla, tee, reduksion, etj)	kompl	1		
8		F.V Rakorderi per mberthim tubosh	kompl	1		
9		F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd, shkum)	kompl	1		
10		F. Saracineska bronzi 1"	cope	33		
11		F. Kolektor shperndrares 1", 3X3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderite perkatese per montimin dhe mberthimin	cope	11		
12		F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	11		
13		F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	11		
14		F.V Pjate dushi	cope	11		
15		F. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	Cope	55.0		
		Shuma E-2	Leke			-
E-3	MAKINERI DHE PAJISE PER SISTEMIN E FURNIZIMIT ME UJE					

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		F.V Grupi I pompimit te ujit sanitar. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 35 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10/PN16 - Fuqia elektrike 1.5kW -3-400v/50Hz	kompl	1		
2		F.V Autokllave Karakteristikat Teknike: - Autokllavë me membranë - Presioni maximal 10 bar, - Kapaciteti 500 lit - De = 750 - H = 1600 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	1		
3		F.V Rezervuar zingato per furnizimin me uje, kapaciteti 5 000 lit, De=1600 mm, H=2550 mm, lidhjet Ø 2".	cope	10		
4		F.V. Akumuli i ujit e ngrohte sanitar + aksesore me Karakteristikat Teknike: (Me nje serpentine per panelet diellore) -Kapaciteti 3000 l -Diametri 1250 mm -Lartesia 2917 -Lidhjet 2" - 3 rezistenca elektrike nga 12 kw secila	kompl	2		
5		F.V. Pompa e riqarkullimit te ujit te ngrohte sanitar. Karakteristikat Teknike : - Prurja: 0.5 m³ / h - Prevalenca: 1 mkH2O - Lidhjet: Ø 1 1/4" / PN 10	kompl	1		
6		F.V. Pompa e riqarkullimit te ujit te akumulave. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 0.5m³ / h - Prevalenca: 0.5 mkH2O - Lidhjet: Ø 1 " / PN 10	kompl	1		
7		F.V. Ena e zgjerimit per akumulin me aksesore me Karakteristikat Teknike: -Kapaciteti 200l -Diametri: 590mm -Lartesia: 958m -Lidhjet: 1" -Presioni 1.5-6bar -Temperatura -10/+100°C	kompl	2		
		Shuma E-3	Leke			
E-4	SISTEMI I SHKARKIMEVE TE UJRAVE TE ZEZA DHE TE SHIUT - OBJEKTI EKZISTUES					
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				
1		F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml			
2		F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml			
3		F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml			
4		F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	30		
4		F.V Pilete lineare d50	cope	32		
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1		
6		F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	15		
		Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve				
7		F. Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 \pm 0.6)$ mm	kg			
8		F.V Valvul Ø 100	cope	10		
9		F.V Flex Ø 100	ml			
10		F.V Valvulmoskthimi Ø 100	cope	10		
11		F.V Ventilator In Linea 500 m3/h	cope	5		
12		F.V Ventilator banje	cope	1		
		Shkarkimi i ujrave te shiut				
		Kollonat e shkarkimit te shiut				
13		F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml			
14		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1		
15		F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	83		
16		F.V Kunete me grile e parafabrikuar BxH=15x 10 cm	ml			
		Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te zeza				
17		F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³			
18		F.V Shtrese rere	m³			

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
19		F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø 60 mm	cope	12		
20		F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml			
21		F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm	ml			
22		F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 315 mm	ml			
		Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut				
23		F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³			
24		F.V Shtrese rere	m³			
25		F.V Puseta betoni (60x 60) cm, me kapak gize 60x40 mm	cope	12		
26		F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml			
27		F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm	ml			
28		F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 315 mm	ml			
		Shuma E-4	Leke			
E-5	SISTEMI I SHKARKIMEVE TE UJRAVE TE ZEZA DHE TE SHIUT - SHTESA E RE					
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				
1		F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml			
2		F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml			
3		F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml			
4		F.V Pilete dyshemeje d50	cope	16		
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1		
6		F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	2		
		Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve				
7		F. Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷0.6) mm	kg			
8		F.V Valvul Ø 100	cope	17		
9		F.V Flex Ø 100	ml			
10		F.V Valvulmoskthimi Ø 100	cope	17		
11		F.V Ventilator In Linea 500 m3/h	cope	4		
		Shkarkimi i ujrave te shiut				
		Kollonat e shkarkimit te shiut				
13		F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml			
14		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1		
15		F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	50		
		Shuma E-5	Leke			
E-6	PAJISJE PER SHKARKIMIN E UJRAVE TE ZEZA DHE TE SHIUT					
1		F.V Pompe drenazhimi te ujrave te bardha Prurja 25 m3/h Prevalenca 15 mkH2O	cope	2		
		Shuma E-6	Leke			
E-7	SISTEMI I KONDICIONIMIT VRF					
		Sistemi Ajrit te Kondicionuar				
		Rjeti shperndares i tubave te gasit				
2		F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml			
3		F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml			
4		F.V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml			
5		F.V Tuba bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml			
6		F.V Tuba bakri Ø 19.05, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ=	ml			
7		F.V Tuba bakri Ø 22.22, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ=	ml			
8		F.V Tuba bakri Ø 28.58, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ=	ml			
9		F.V Tuba bakri Ø 34.92, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ=	ml			
10		F.V Tuba bakri Ø 41.27 δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm	ml			
11		F.V Rakorderi tuba bakri	kompl	2		
12		F.V Kolektor bakri (UTR-H1808L)	cope	7		
13		F.V Kolektor (UTP-RX04BH)	cope	10		
14		F.V Degezues Y (UTP-AX054A)	cope	1		
15		F.V Degezues Y (UTP-AX180A)	cope	1		
16		F.V Degezues Y (UTP-AX567A)	cope	6		
17		F.V Degezues Y (UTP-BX567A)	cope	8		
18		F.V Degezues Y (UTP-CX567A)	cope	4		
19		F.V Degezues Y (UTP-DX567A)	cope	4		
20		F.V Gas Azot (bombul)	cope	10		

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
21		F.V Gas R410A	kg			
22		F.V Elektroda saldimi	cope	250		
23		F.V Kabell komunikimi Ø2x0.5 mm² I skermuar	ml			
		Rjeti I tubove te kondensatit				
25		F.V Tuba PP. Tub gri me gota per sistemet e shkarkimeve, dimensioni Ø40mm, gjatesia e tubit 1ml	cope	180		
26		F.V Tuba PP. Tub gri me gota per sistemet e shkarkimeve, dimensioni Ø32mm, gjatesia e tubit 1ml	cope	280		
27		F.VV Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla, fasheta etj.)	kompl	1		
		Instalimet e sistemit te ajrit				
29		F.V Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷0.6) mm, me flanaxha etj	kg			
30		F.V Termoizolim izofleks me densitet te larte, me adeziv dhe veshje alumini δ = 8 mm	m²			
31		F.V Bashkues antivibrues	ml			
32		F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 110mm	ml			
33		F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml			
34		F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml			
35		F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 180mm	ml			
36		F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 180mm	ml			
37		F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø200mm	ml			
38		F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 200mm	ml			
39		F.V Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø 250mm	ml			
40		F.V Damper volumor Ø 150mm	ml			
41		F.V Damper volumor Ø 180mm	ml			
42		F.V Damper volumor Ø 200mm	ml			
43		F.V Damper volumor Ø 250mm	ml			
44		F.V Farfale Ø 100 mm	ml			
45		F.V Valvol Ø 100 mm	ml			
46		F.V Grila dhenie marrje (50 x 15) cm	cope	3		
46		F.V Grila dhenie marrje (50 x 15) cm	cope	36		
47		F.V Grila dhenie marrje (60 x 15) cm	cope	2		
48		F.V Grila dhenie marrje (70 x 15) cm	cope	37		
48		F.V Grila dhenie marrje (70 x 15) cm	cope	40		
49		F.V Grila dhenie marrje (70 x 20) cm	cope	16		
52		F.V Grila tranzit (40 x 30) cm	cope	2		
53		F.V Grila shiu (35x 35) cm	cope	5		
54		F.V Grila shiu (85x 85) cm + Filter G3	cope	1		
55		F.V Grila shiu (60 x 60) cm + Filter G3	cope	5		
56		F.V Grila linare SLOT me deflektor me 1 carje	ml			
57		F.V Grila linare SLOT me deflektor me 2 carje	ml			
58		F.V Grila linare SLOT pa deflektor me 1 carje	ml			
59		F.V.Konstruksione metalike dhe armatura montimi profile metalike,Prizhonier M12/M10/M8, bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni , perçina, per te gjitha kanalet e ajrit.	kompl	1		
60		F.V. Nastro adezive,Silikon,Shkume ekspansive, Sfungjer rikofon,Gur fleksibel, materiale te tjera konsumi etj per te gjitha instalimet e kondicionimit	kompl	1		
		Shuma E-7	Leke			
E-8	MAKINERI DHE PAJISJE PER SISTEMI I KONDOCIONIMI					
1		Njesi Rekuperatore me qark ftohes/ngrohes me gaz R407C, Prurja nominale e ajrit : 3300 m3/h Kapaciteti ngrohes i rekuperuar ne temperaturen e jashteme -1°C(per stinen e dimrit) 14.9 kW. Kapaciteti ftohes i rekuperuar ne temperaturen e jashteme 32 °C (per stinen e veres) eshte 4.4 kW. Fuqia e ventilatorit : 250x2 W ,Filter G3 /Lidhjet 3F/400V/50Hz	kompl	3		
3		F.VNjesi e jashtme pompe nxehtesie , kompresor inverter VRV, trup pune gas Gas R410A, 3 faz/ 50Hz/ 400V. Kapaciteti 95kW 107kW	kompl	1		
4		F.VNjesi e jashtme pompe nxehtesie , kompresor inverter VRV, trup pune gas Gas R410A, 3 faz/ 50Hz/ 400V. Kapaciteti 130kW 145kW	kompl	1		
5		F.VNjesi e jashtme pompe nxehtesie , kompresor inverter VRV, trup pune gas Gas R410A, 3 faz/ 50Hz/ 400V. Kapaciteti 107kW 120kW	kompl	1		
6		F.VNjesi e jashtme pompe nxehtesie , kompresor inverter VRV, trup pune gas Gas R410A, 3 faz/ 50Hz/ 400V. Kapaciteti 100kW 112kW	kompl	1		
7		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 07 kbtu.	cope	2		
8		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 12kbtu.	cope	10		
9		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 14 kbtu.	cope	8		
10		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 18 kbtu.	cope	10		

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
11		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 24 kbtu.	cope	8		
12		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 30 kbtu.	cope	8		
13		F.V Njesi e brendshme kanalore me zgjrim direk VRV , kapaciteti 36 kbtu.	cope	3		
14		F.V Njesi kasete me zgjrim direk VRV , kapaciteti 12kbtu	cope	1		
15		F.V Njesi kasete me zgjrim direk VRV , kapaciteti 18kbtu	cope	3		
16		F.V Njesi kasete me zgjrim direk VRV , kapaciteti 24kbtu	cope	2		
17		F.V Njesi kasete me zgjrim direk VRV , kapaciteti 30kbtu	cope	2		
18		F.V Kapake kasete	cope	8		
19		F.V Pulte kontrolli Touch panel	cope	53		
21		Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit 2.2kW Renia e presionit : 150 PA Kapaciteti :20000 m3/h Niveli i zhurmes :75 dB(A)	cope	2		
2		Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit 135W Renia e presionit :80 PA Kapaciteti :600 m3/h Niveli i zhurmes :35 dB(A)	cope	2		
		Shuma E-8	Leke			
E-9 SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT - OBJEKTI EKZISTUES						
1		F.V Saracineska bronzi 1" =25 mm	cope	4		
2		F.V Tub HDPE Ø 63x5.8 PN16	ml			
3		F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg			
4		F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg			
5		Eletroda saldimi	kg			
6		F.V Buton alarmi	cope	4		
7		F.V Tabela drejtim dalje	cope	14		
8		F.V Tabela hidranti	cope	4		
9		F.V Tabela Zbritje shkallesh	cope	3		
10		F.V Tabela buton alarmi	cope	3		
11		F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	2		
12		F.V Tabele fikse zjarri me CO2	cope	1		
		<i>Ambienti teknik I impiantit te mbrojtjes nga zjarri</i>				
13		F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg			
14		Eletroda saldimi	kg			
15		F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	7		
16		F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	2		
17		F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	koml	1		
		Shuma E-9	Leke			
E-10 SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT - SHTESA E RE						
1		F.V Saracineska bronzi 1" =25 mm	cope	3		
3		F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg			
4		F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg			
5		Eletroda saldimi	kg			
6		F.V Buton alarmi	cope	3		
7		F.V Tabela drejtim dalje	cope	7		
8		F.V Tabela hidranti	cope	3		
9		F.V Tabela Zbritje shkallesh	cope	2		
10		F.V Tabela buton alarmi	cope	3		
11		F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	2		
12		F.V Tabele fikse zjarri me CO2	cope	3		
		Shuma E-10	Leke			
E- 11 MAKINERI DHE PAJISJET PER SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT						
1		F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	6		
2		F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	6		
3		F.V Fikse zjarr me Co2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	3		

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4		F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1		
6		F.V Grupi I pompimit te ujit sanitar. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 40 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10 - Fuqia elektrike 3kW -3-400v/50Hz	kompl	1		
7		F.V Rezervuar zingato per furnizimin me uje, kapaciteti 5 000 lit, De=1600 mm, H=2550 mm, lidhjet Ø 2".	cope	3		
		Shuma E-11	Leke			
E-12	MAKINERI DHE PAJISJET PER SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT - SHTESA E RE					
1		F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	4		
2		F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	2		
3		F.V Fikse zjarr me Co2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	3		
		Shuma E-12	Leke			
		SHUMA E (E-1 + E-2 + E-4 + E-5 + E-7 + E-9+ E-10) Pa pajisjet	Leke			
F - MOBILIMI						
F-1	MOBILIMI I TUALETEVE					
1		Xham Dushi 90 x 220 cm vetlares	cope	29		
2		Wc/Bide incaso sospeso	cope	34		
3		Wc per P.A.K	cope	1		
4		Lavaman Porcelani 100 x 46 cm	cope	32		
5		Lavaman per P.A.K	cope	1		
6		Grup lavamani	cope	33		
7		Sifon Lavamani I kromuar	cope	33		
8		Mobilje lavamani 100 x 46 cm	cope	29		
9		Set aksesoresh per tualete 7 elemente	cope	29		
10		Pasqyre per tualete 50x50	cope	29		
11		Pileta gjatesore inoksi 85 cm	cope	29		
12		Grup dushi inkaso me deviator	cope	29		
13		Set Dushi:Koka+krah+marres uji+suport+flexibel	cope	29		
		Shuma F-1	Leke			
F-2	HOTELERIA					
1		Baze krevati tek 90x200cm , MDF me lyerje, me tapiceri me trine druri	cope	56		
2		Koke krevati 30x200cm , me tapiceri + 2 komedina 40x40x50	cope	28		
3		Dollap me 6 kanata, MDF me lyerje 208x60x300cm	cope	9		
4		Dollap multifunksional me 3 kanata 395x60x300cm, bashkangjitur tavoline, MDF me lyerje	cope	12		
5		Tavoline dhome, drejtkendore 245x60x76cm	cope	15		
6		Karrige, strukture dru , mbushja me memory , e veshur me lekure ekopelle 54x56x81cm	cope	12		
7		Karrige, strukture dru , e veshur me pelhure kamoshi 54x56x81cm	cope	16		
8		Kolltuk/poltron, mbushja me memory, e veshur me poliester velvet, 65x 72x87cm	cope	24		
9		Tavoline mesi rrethore, druri me mbajtese metalike, D46cm	cope	24		
10		Perde 100% Blackout FR Tyl Fr, 100% poliester	ml	224		
11		Dyshek 90x190cm-fleksible Aloe Vera	cope	28		
12		Dyshek 160x190cm-fleksible Aloe Vera	cope	15		
13		Mbishtrese memory me densitet te larte, 180x200cm	cope	28		
14		Jasteke pambuk poliester, me mbushje 30% bamboo dhe 70% mikrofiber	cope	56		
15		Carcafe dopio + kellefe jasteku 100% pambuk	cope	84		
16		Batanie e lehte, perpunim materiali 'stone wash'	cope	56		

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
17		Jorgan, Four Season hipoalergjik, 200x200	cope	28		
18		Peshqir trupi, 100% pambuk, I bardhe, 70x140cm	cope	280		
19		Peshqir fytyre, 100% pambuk, I bardhe, 50x95cm	cope	280		
20		Peshqir duarsh, 100% pambuk, I bardhe, 30x50cm	cope	280		
21		Tapet 200x300, me material 80% Akrilik + 20% Poliester	cope	28		
22		Frigorifer minibar, Fuego FGMF448W, 44x46.5x51cm	cope	28		
23		Televizor, SAMSUNG UE43TU7102KXXH 4KUHD, 43Inch	cope	28		
24		Ndricues tokesor	cope	28		
25		Ndricues komodine	cope	28		
26		Ndricim I varur	cope	28		
27		Aksesore	cope	56		
		Shuma F-2	Leke			
F-3	MOBILIMI I KUZHINES					
	KUZHINA 1					
1		Sobe me gas Bertos me 6 vatra dhe e mbyllur	cope	1		
2		Bolitor dopio me gas Bertos	cope	1		
3		Friteze me gas dopio Bertos	cope	1		
4		Zgare 1/2 lisho dhe 1/2 me viaska me gas Bertos	cope	1		
5		Tavoline freskuese TN me 2 porta	cope	1		
6		Tavoline ngrirese BT me 2 porta	cope	1		
7		Trung mishi polietilieni cm 70x70 me bazament	cope	1		
8		Dollap frigoriferik freskues TN mural me 2 porta	cope	1		
9		Dollap frigoriferik ngrires BT mural me 2 porta	cope	1		
10		Lavastoviglie a capot	cope	1		
11		Tavoline neutro me dy gropa larese dhe me nje shesh pushim, pa mishelatori mbyllur me porta	cope	1		
12		Plan paralarje me grope larjeje cm 50x50 dhe me vend per hedhjen e mbeturinave, pa mishelator.	cope	1		
13		Mishelatorindustrial per planin e paralarjes	cope	1		
14		Plan dalje lavastoviglia	cope	1		
15		Tavoline pune Inox e hapur dhe me alcatine	cope	3		
16		Tavoline pune Inox e mbyllur me 2 sirtare tek bateria e gatimit	cope	1		
17		Kape aspirimi qendrore kubike me filtra dhe pa motorr dhe tubat e jashtem.	cope	1		
	KUZHINA 2					
1		Dollap frigoriferik ngrires BT, tek, kapaciteti 700 lt, 70x70 cm	cope	1		
2		Dollap frigoriferik freskues TN, tek, kapaciteti 700 lt, 70x70 cm	cope	1		
3		Tavoline e hapur inoksi, me nje nenkat, me alcatine, cm 56x70	cope	1		
4		Trung mishi polietilen 70x70cm ,me bazament	cope	1		
5		Tavoline e hapur inoksi, me nje nenkat, me alcatine, cm 110x70	cope	1		
6		Pensile e hapur inoksi, cm 110x40	cope	1		
7		Lavaman inoksi i hapur, me nje nenkat, me 2 gropa	cope	1		
8		larese, me nje sheshp	cope	1		
9		Pensile e hapur inoksi me kullese, cm 140x40	cope	1		
10		Tavoline frigoriferike me 4 porta inoksi, me motorr te inkorporuar, cm 250x70	cope	2		
11		Tavoline e hapur inoksi, me nje nenkat, me alcatine,	cope	1		
12		Plan hyres per lavastovilje, me nje grope larese, me nje grope per hedhjen e mbeturinave, me alcatine me nje nenkat, cm 130x77	cope	1		
13		Mishelator industrial	cope	1		
14		Lavastovilje a capot profesionale Aristarco	cope	1		
15		Plan dales per lavastovilje, i hapur me nje nenkat, me alcatine, cm 130x77	cope	1		
16		Pensile e hapur inoksi cm 120x40	cope	1		
17		Karroce per pjatat, me 3 plane, cm 90x50	cope	1		
18		Tavoline punee hapur inoksi, me nje nenkat, me alcatine, cm 140x70	cope	2		
19		Pensile e hapur inoksi me nje nenkat, cm 140x40	cope	2		
20		Friteze dopjo, me gaz e mbyllur, cm 80x90	cope	1		
21		Zgare dopjo me gaz, e mbyllur, 1/2 riata, 1/2 lisho, cm 80x90	cope	1		
22		Plan neutro, cm 40x90	cope	1		
23		Bolitor tek me gaz, i mbyllur, cm 40x90	cope	1		
24		Sobe me 6 vatra me gaz, e mbyllur, cm 120x90	cope	1		
25		Furre me 10 tava, Unox, cm 75x78	cope	1		
26		Bazament per furren, cm 80x90	cope	1		
27		Kape aspirimi me filtra, pa motorr, cm 480x130	cope	1		
28		Pensile e hapur inoksi, cm 125x40	cope	5		
	DHOMA FRIGORIFERIKE					

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Dhome frigoriferike freskuese, cm 306x250x250	cope	1		
2		Dhome frigoriferike ngrirese, cm 306x250x250	cope	1		
3		Pajisje ftohese frigoriferike	cope	2		
4		Rafte te hapura inoksi, per dhomat frigoriferike cm 115x50	cope	4		
5		Rafte te hapura inoksi, per dhomat frigoriferike cm 120x50	cope	8		
6		Rafte te hapura inoksi, per magazinën, cm 100x50	cope	7		
		Shuma F-3	Leke			
F-4 LAVANTERIA						
1		Kosh per mbajtjen e biankerise, cm.83x48xh.62	cope	3		
2		Lavaman cm.60x60, me komande me pedal	cope	1		
3		Lavatrice, Mod.LM18, me kapacitet 18kg, Imesa	cope	2		
4		Tharese, Mod.ES18, me kapacitet 18kg, Imesa	cope	1		
5		Hekur rrul, Mod.FI1250/25, Imesa; gjatesia e hekurosjes 125cm, produktiviteti 30kg/h	cope	1		
6		Hekur per hekurosje, me kaldaje me gjenerator avulli	cope	1		
7		Raft inoks, per mbajtjen e biankerise se palosur, cm.160x50xh.180 me 4 kate	cope	2		
8		Tavoline inoks, per palosjen e biankerise, cm.220x70xh.90, me nenkat	cope	2		
		Shuma F-4	Leke			
F-5 DEGUSTIMI						
1		Raft vererash me strukture dhe ndarje MDF, cm 397x40	cope	1		
2		Raft vererash me strukture dhe ndarje MDF, cm 356x40	cope	1		
3		Banak me syprine kuarci te bardhe, me strukture dhe kanata MDF, me nje grope larese me mishelator, cm 356x60	cope	1		
4		Makine paketimi vakumi me kupole	cope	1		
5		Prerese sallami profesionale	cope	1		
6		Karrige druri	cope	5		
		Shuma F-5	Leke			
F-6 VINOTEKA						
1		Banak me syprine kuarci te bardhe, me strukture dhe kanata MDF, cm 155x60	cope	1		
2		Raft vererash me strukture dhe ndarje MDF, cm 303x40	cope	2		
3		Banak bari me strukture dhe syprine inoksi, me nje sirtar per shkundjen e kafes, me vend per produktor akulli dhe ekspres, cm 155x95	cope	1		
4		Banak bari me strukture dhe syprine inoksi, me dy gropa larese, me vend per lavastovilje, cm 130x70	cope	1		
5		Pedane me linoleum kunder rreshqitjes	cope	1		
4		Veshje e banakut me ristela MDF, me ndricim LED, me syprine kuarci, cm 394	cope	1		
5		Produktor akulli 30kg	cope	1		
6		Lavastovilje Aristarco	cope	1		
		Shuma F-6	Leke			
F-7 VETESHERBIMI						
1		Tavoline inoksi neutro e mbyllur nga 3 anet e hapur nga para(te vetsherbimi) 100cm	cope	1		
2		Vitrine freskuese per vetsherbim me strukture me xham 150cm	cope	2		
3		Vitrine ngrohese,banjomari per vetsherbim me strukture me xham 150cm	cope	2		
4		Tavoline inoksi neutro e mbyllur nga 3 anet e hapur nga para(te vetsherbimi) 75cm	cope	1		
		Shuma F-7	Leke			
F-8 RECEPSIONI						
1		Reception me strukture melamine, me veshje MDF, me ndricim LED, me syprine kuarci, me dy grupe sirtaresh, cm 400x90	cope	1		
		Shuma F-8	Leke			
F-9 MOBILIMI I RESTORANTIT						
1		Tavolina + karrige	cope	30		
2		Divane	cope	4		
3		Tavoline mesi	cope	2		
		Shuma F-9	Leke			
F-10 MOBILIMI I SALLES SE KOFERENCAVE DHE AMBIENTEVE TE LOKALIT JASHT						

PREVENTIV PUNIMESH						
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
PROJEKT IDE						
POROSITESI: FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT						
Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Karrige Konferencash	cope	60		
2		Tavoline pune, strukturë melamine, syprinë melamine lisi, 45x90cm	cope	33		
3		Tavoline zyre/Pc, strukturë melamine, syprinë melamine lisi 70x150cm	cope	3		
3		Pc + aksesore	cope	3		
4		Rafte	cope	5		
5		Kolltuqe recepsioni	cope	8		
6		Tavolina rrethore recepsioni	cope	4		
7		Tavolina drejkendore recepsioni	cope	1		
8		Tavoline + karrige - dhome stafi	cope	1		
9		Tavoline + 4 karrige - ambientet jashte	cope	30		
10		Tavoline + 6 karrige - ambientet jashte	cope	4		
12		Banak lokali + aksesore	cope	1		
		Shuma F-10	Leke			
		SHUMA F - MOBILIMI	Leke			
KAP.		PERMBLEDHJE				
Objekti : TDC TOURISM DEVELOPMENT CENTER KORCE - QENRA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT KORCE						
A		PUNIME TE RIKOSTRUKSIONIT TE AMBIENTEVE EKZISTUESE				
B		PUNIME TE NDERTIMIT TE KATIT SHTESE				
C		PUNIME NDERTIMI (SISTEMI I JASHEM)				
D		INSTALIME ELEKTRIKE				
E		INSTALIME MEKANIKE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI) -Pa pajisjet				
		SHUMA - A+B+C+D+E (LEKE)				
		FONDI REZERVE 5 % (LEKE)				
	1	SHUMA (LEKE)				
	2	T.V.SH. 20%				
	3	PAJISJE MEKANIKE (E3-E6-E8+E11+E12) + MOBILIMI F				
		VLERA TOTALE 1+2+3				

Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.629 date 15.07.2015.

PROJEKTOI "4K PPF "

PREVENTIV PARAPRAK "Beta house"				
Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Vlera (ALL)
1 - Zërat për sistemin e mjediseve të jashtme dhe zonës së parkimit				
1	Rrugë dhe sheshe të brendshme të asfaltuara	m ²		
2	Rrugë dhe sheshe qendrimi me pllaka betoni me gjelbërim - vendparkime	m ²		
3	Sistemi gjelbërim në zonat përreth ndërtesës dhe parkimit	m ²		
4	Ndërtim trotuari me pllaka betoni + riparim pjesor (20-25m2) i trotuarit në fasadën lindore (për të penguar futjen e lagështisë dhe ujit në brendi të ndërtesës)	m ²		
5	Prishje pjesore e ndërtesave një kat për krijimin e hapësirës për parkim dhe largimin e mbetjeve	m ³		
6	Mobilim (stola, kosha, pemë, ndriçim, etj.) për sistemin e jashtëm, parkimin dhe për murin rrethues	m ²		
7	Infrastruktura nënrrugore	ml		
8	Infrastrukturë e automatizuar për funksionimin e parkimit (Kabina e Rojes + Trare hyrje/dalje + paisje biletarie + instalime)	copë	1	
2 - Zëra plotësues të fazës 2 të ndërtesës kryesore				
1	Termoizolimi dhe hidroizolimi i terracave, përfshirë përshtatjen e shtresave të terracave dhe parapetit për të mundur sistemin kapot	m ²		
2	Vendosja e sistemit termoizolues në fasadat e ndërtesës, përfshirë përshtatjen në zonat takuese të dritareve dhe muret e fasadës - sistem "kapot"	m ²		
3	Përshtatja e dritareve me sistem komandimi për të mundur ajrosje natyrore	ls		
3'	Instalim i mekanizmave hijezues në dritaret e fasadës perendimore - Përshtatja e xhameve me filtra "Low-E" për përzgjedhjen e rezatimit UV	ls		
4	F.V. Ashensor për 6 persona të përshtatshëm edhe për personat me aftësi ndryshe dhe me tre ndalesa. Përfshirë të gjitha pajisjet mbërthyes dhe gjithë ndërhyrjet e nevojshme paraprake, përshtatëse dhe fundore për vendosjen e tij.	copë	1	
5	F.V. Sistemi i kondicionimit - Instalime + pajisjet. Sistemi i kondicionimit duhet të marrë parasysh projektin fillestar dhe përmirësimet termoizoluese që do të bëhen në ndërtesë.	ls		
6	Lyerja e Vincit dhe elementet zëabsorbues në mjediset e brendshme të ndërtesës	ls		
7	Dy mjedise për zyra shtesë në katin përdhe - ndarje me xham të temporuar triplex	m ²		
8	Gjenerator elektrik diesel 330kVA, i mbuluar. Instalimi në mjediset e jashtme. Përdorimi (back up). Komplet me panel automatik.	copë	1	
9	F.V. Panele fotovoltaike - parashikuar gjithë sipërfaqja	m ²		
10	F.V. Sistem profesional kinemaje, përfshirë linjat e instalimit, kolaudim dhe testim	ls		
3 - Përtëritja e ndërtesës së arshivës				
1	Përtëritje e ndërtesës së arshivës: Heqje suvatimi dhe largim lagështie në mure dhe terracë; hidroizolim dhe termoizolim; ribërje shtresash dhe suvatime;	m ²		
A - Shuma 1+2+3				
	FONDI REZERVE 5 %			
Shuma B = Shuma A + fondin rezervë				
	TVSH 20 %			
Shuma - Σ				

Shënim

Preventivi e kalon vlerën e parashikuar paraprakisht. Bazuar për nga rëndësia, zërat që mund të cenohen fillimisht janë:

1-) sistemi audioviziv; 2-) Panele fotovoltaike; 3-) ashensori; 4-) gjeneratori; 5-) pjesërisht mobilimi

Hartoi: uts-01 shpk

QENDRA MULTIFUNKSIONALE PËR SIPËRMARRJET E REJA "BETAHAUS"				
PREVENTIV PARAPRAK				
MOBILIMI I KATIT PËRDHE ARKITEKTURË				
Nr	Përshkrimi i artikullit	Njesia	Sasia	Vlera (Lek)
Kuzhina				
1	Banak Snek-Bar Kafe 3 ml me frigorifer freskues dhe me dollape inoxi	cope	1	
2	Mobilje për Kuzhine	cope	1	
3	Frigorifer tip banak	cope	1	
4	Dollap frigoriferik freskues TN mural me 2 porta	cope	1	
5	Dollap frigoriferik ngrires BT mural me 2 porta	cope	1	

6	Tavoline pune Inox e mbyllur me 2 sirtare tek bateria e gatimit	cope	1	
7	Tavoline pune Inox e hapur dhe me alcatine	cope	3	
8	Guzhine komplet	cope	10	
9	Frigorifer ngrires dhe freskues 70x200x180cm	cope	1	
10	Frigorifer	cope	1	
11	Plan hyres per lavastovilje, me nje grope larese, me nje grope per hedhjen e mbeturinave, me alcatine me nje nenkat, cm 130x77	cope	1	
12	Lavastovilje industriale	cope	1	
13	Plan dalje lavastoviglia	cope	1	
14	Sobe gatimi profesionale me gaz me 8 vatra zjarri	cope	1	
15	Lavaman inoksi i hapur, me nje nenkat, me 2 gropa	cope	3	
16	Mishelator i thjeshte lavamani	cope	1	
17	Aspirator kuzhine 220x80x60cm + motor aspirimi	cope	1	
18	Furrë pjekje me 10 tava + Furrë picash	cope	1	
19	Karroca ushqimesh	cope	1	
20	Zgare gazi profesionale	cope	1	
21	Zgare 1/2 lisho dhe 1/2 me viaska me gas	cope	1	
22	Mikrovale profesionale	cope	1	
23	Karel	cope	1	
24	Teflon gastronomik polietilieni cm 70x70 me bazament	cope	1	
25	Friteze me gaz	cope	1	
26	Produktor akulli 30kg	cope	1	
			Shuma 1	
Restaurant (brenda)				
27	KARRIGE PËR NGRËNIE METALIKE STOL 55x55xH112 cm	cope	22	
28	KARRIGE PËR NGRËNIE SHPINORE E DREJTË, LEKURË, strukturë metali e kromuar 42x58xH96.5 cm	cope	88	
29	KARRIGE PËR NGRËNIE SHPINORE E LAKUAR, LEKURË, strukturë metali e kromuar 52x55xH96.5 cm	cope	4	
30	TAVOLINË KATRORE, PËR NGRËNIE, ME DRU SOLID (katër persona) 78x78x72 cm	cope	8	
31	TAVOLINË DREJTKËNDORE, PËR NGRËNIE, ME DRU SOLID (gjashtë persona) 160x70xH76 cm	cope	3	
32	TAVOLINË DREJTKËNDORE, PËR NGRËNIE, ME DRU SOLID (katër persona) 110x70xH76 cm	cope	10	
33	TAVOLINË BANAK, PËR NGRËNIE, ME DRU SOLID (12 persona) 240x70xH106 cm	cope	2	
34	GRILA/ PERDE	cope	150	
35	Gjelbërim (Vazo me bimë dekorative)	cope	30	
			Shuma 2	
Veranda e Restaurantit				
36	TAVOLINË RRETHORE, PËR NGRËNIE, Polipropilen, me këmbë metalike (katër persona) Ø122x70cm	cope	13	
37	KARRIGE PËR NGRËNIE SHPINORE E LAKUAR, Polipropilen 55x70x98 cm	cope	42	
			Shuma 3	
Holli i hyrjes				
38	TAVOLINË KATRORE MESI, ME DRU SOLID 78x78x45 cm	Cope	3	
39	KOLLTUK LËKURE TEK, ME SHPINORE KATRORE 64x61xH80 cm	Cope	6	
40	KOLLTUK LËKURE TEK, PA SHPINORE, RRETHORE 50xH50 cm	Cope	3	
			Shuma 4	
Hapësirë takimesh/ Kafe/ Librari				
41	Tavoline me dru solid katrore per ngrenie, 78x78x72 cm	cope	12	
42	Kolltuk 2-vendësh, strukturë metalike, tapiceri tekstili, gri, 140x73xH69 cm	cope	4	
43	TAVOLINË DREJTKËNDORE MESI, ME DRU SOLID 120x60xH41.5 cm	cope	2	
44	Kolltuk tek, strukturë metalike, tapiceri tekstili, gri me shpinore katrore 64x61xH80 cm	cope	4	
45	KOLLTUK LËKURE TEK, PA SHPINORE, RRETHORE 50xH50 cm	cope	2	
46	KARRIGE ME SHPINORE, E DREJTË, LËKURË, strukturë metali e kromuar 42x58xH96.5 cm	cope	25	
47	TV 55' LED Smart Android	cope	4	
			Shuma 5	
Kafe/ Librari				
48	Kolltuk 2-vendësh, strukturë metalike, tapiceri tekstili, gri, 140x73xH69 cm	cope	4	
49	Tavoline mesi dru solid drejtkendore mesi 120x60xH41.5 cm	cope	2	
50	Karrige lekure me shpinore te drejte, strukturë metali e kromuar 42x58xH96.5 cm	cope	12	
51	Tavoline me dru solid katrore78x78x72 cm	cope	6	
52	Karrige per ngrenie, stol 55x55xH112 cm	cope	3	

			Shuma 6	
Korridori				
53	Tavoline me dru solid katrore per ngrenie, 78x78x72 cm	cope	1	
54	Karrige lekure me shpinore te drejte, strukturë metali e kromuar 42x58xH96.5 cm	cope	1	
			Shuma 7	
Veranda e Kafe/Librarise				
55	Tavoline rrethore per ngrenie,Material Polipropilen, me këmbë metalike Ø122x70cm	cope	8	
56	KARRIGE ME SHPINORE E LAKUAR, Polipropilen 55x70x98 cm	cope	28	
			Shuma 8	
Salla e Konferencave				
57	Karrige vizitori, veshje PU, krahë alumini, strukturë e kromuar, 64x63xH104 cm	cope	120	
58	Tavolinë drejtkëndore, dru teak/metalik, natyrale, 180x90xH75 cm	cope	10	
59	Podium 800 mm x 400 mm x 1155 mm M.D.F. te lyster me trashesi 32 mm	cope	1	
60	Video-projektor LED 5000 Lumens 1080p HDMI Networkable Projector	cope	1	
61	Tabelë Video Projektori me pult komandimi 250x220 cm	cope	1	
62	Tabele Interaktive 75" Led Ultra 4K touch screen	cope	1	
63	Sistem audio (pult qendror komandimi, boxe, microfona tavoline, kufje)	cope	1	
64	Video Konference Kamera full hd 1920x1080	cope	2	
65	Kabinë përktimi 1.6x1.6x2m (struktura kundër zhurmave, sistemi audio, mikrofona, kufje, me 6 kanale gjuhe)	cope	1	
66	Mikrofon ëireless	cope	4	
67	Korniza murale per ekspozim 70x120 cm	cope	10	
68	TV 55' LED smart android Full HD	cope	4	
69	Gjelbërim i brendshëm (vazo me bime dekorative)	cope	10	
70	Printer, Fotokopje, Scaner	cope	1	
71	Pajisje shpërndarje ëireless	cope	2	
72	Tavolina rumbullake druri per sherbim coffe break 56Dx106H cm	cope	15	
73	Dollape etazhier 90x180 cm	cope	3	
74	Dollap për gardërobë	cope	3	
			Shuma 9	
Tualetet				
75	Derë hyrëse në tualet 250x220 cm	cope	1	
76	Derë hyrëse në tualet 100x220 cm	cope	1	
77	Dollap MDF 120x60x45 cm	cope	1	
			Shuma 10	
			TOTALI ME TVSH	
			TVSH 20 %	
			TOTALI ME TVSH	

QENDRA MULTIFUNKSIONALE PËR SIPËRMARRJET E REJA "BETAHAUS" PREVENTIV PARAPRAK MOBILIMI I KATIT TË PARË ARKITEKTURË				
Nr	Përshkrimi i artikullit	Njesia	Sasia	Vlera (Lek)
Salla e konferencave				
1	KARRIGE METALIKE ME LEKURË KATRORE	cope	150	
2	TAVOLINA DREJTKËNDORE 180x75x75 cm	cope	10	
3	PODIUM 800 mm x 400 mm x 1155 mm M.D.F. të lyster me trashësi 32 mm	cope	1	
4	VIDEOPROJEKTOR LED 5000 Lumens 1080p HDMI Netëorkable Projector	cope	1	
5	Tabele Video Projektori me pult komandimi 250x220 cm	cope	1	
6	Tabelë Interaktive 75" Led Ultra 4K touch screen	cope	1	
7	SISTEM AUDIO (pult qendror komandimi, boxe, microfona tavoline, kufje)	cope	1	
8	Kabine perkthimi 1.6x1.6x2m (struktura kundër zhurmave, sistemi audio, mikrofona, kufje, me 6 kanale gjuhe)	cope	1	
9	Mikrofon me WiFi	cope	4	
10	TV 55' LED Smart Android Full HD	cope	2	
11	Tavolina rumbullake për coffe break fi 60 h=120 cm	cope	15	
12	Dollape Rrobash	cope	2	
13	Dollape Etazhier dosje 90x45x220 cm	cope	3	
			Shuma 1	
Ambiente Zyrash				
14	Tavolina Zyre 140 x 75 x 75	cope	56	
15	Karrige Zyre Ortopedike	cope	56	

16	Tavolinë Mbledhësh 180x75 cm	cope	18	
17	Karrige Zyre Për Mbledhje	cope	50	
18	Dollap me xham 90x120 cm	cope	30	
19	Dollap me kanata MDF 90x100 cm	cope	30	
20	Tavolinë Mesi rrethore me diametër 1.5 m	cope	2	
21	Dollap Rrobash 90x220 cm	cope	10	
			Shuma 2	
Tualetet				
22	Derë hyrëse në tualet 100x220 cm	cope	1	
23	Dollape MDF 120x60x45 cm	cope	1	
			Shuma 3	
			TOTALI ME TVSH	
			TVSH 20 %	
			TOTALI ME TVSH	

QENDRA MULTIFUNKSIONALE PËR SIPËRMARRJET E REJA " BETAHAUS" PREVENTIV PARAPRAK MOBILIMI I DYTË ARKITEKTURË				
Nr	Përshkrimi 1 artikullit	Njesia	Sasia	Vlera (Lek)
Ambiente Zyrash				
1	Tavolina Zyre 140 x 75 x 75	cope	40	
2	Karrige Zyre Ortopedike	cope	40	
3	Tavolinë Mbledhësh 180x75 cm	cope	8	
4	Karrige Zyre Për Mbledhje	cope	10	
5	Dollap me xham 90x120 cm	cope	20	
6	Dollap me kanata MDF 90x100 cm	cope	20	
7	Tavoline Mesi rrethore me diametër 1.5 m	cope	2	
8	Dollap Rrobash 90x220 cm	cope	2	
9	Video Projektor	cope	1	
10	TV 55'	cope	2	
			Shuma 1	
			TOTALI PA TVSH	-
			TVSH 20 %	-
			TOTALI ME TVSH	-

QENDRA MULTIFUNKSIONALE PER SIPERMARRJET E REJA "BETAHAUS" PREVENTIV PARAPRAK AMBIENTET E PËRBASHKËTA				
Nr	Përshkrimi i artikullit	Njesia	Sasia	Vlera (Lek)
Sistemi i Survejimit				
1	Kamera të brendshme Full Hd 4 MP	cope	10	
2	Kamera të Jashme	cope	2	
3	NVR ME 16 kanale	cope	1	
4	PC Server	cope	1	
5	UPS	cope	1	
			Shuma 1	
Sistemi i Mbrojtjes Ndaj Zjarrit dhe Shpëtimit				
6	F+V Plane Evakuimi	cope	15	
7	Dedektor optik Tymi konvencional +Bazë	cope	100	
8	Central Zjarri Konvencional me 4 Zona 128 Sens.	cope	1	
9	Buton per thirrje manuale konvencional dhe i resetueshëm	cope	12	
10	Sirene e brendshme audio vizive	cope	3	
11	Bateri 12V 24Ah	cope	2	
12	Kabëll me izolim PVC, S=2x1x0.8 mm², Ngjyrë e Kuqe	cope	1,200	
13	Tub rigid PVC, djegje pa flakë dhe emetim gazi. Tip i drejtë Ø20 mm, i kompletuar me aksesore.	cope	1,200	
			Shuma 2	
Shërbim Katerigu për Evente				
14	Portë hyrese (tunel) per dezinfektim automatik COVID-19 2.45x1.24x0.86m	cope	1	
15	Detektor automatik infrared matës temperature COVID-19 230x90x50 cm	cope	1	
16	Çadra e ambientit me hapje anësore dhe përmasa 300x300 cm, Alumin-Poliestër	cope	15	

17	Korniza murale për ekspozim 70x120 cm	cope	30	
			Shuma 3	
Komunikimi				
18	Central telefonik per 16 perdorues perfshire 16 paisje telefona	cope	1	
			Shuma 4	
			TOTALI PA TVSH	
			TVSH 20 %	
			TOTALI ME TVSH	

QENDRA MULTIFUNKSIONALE PËR SIPËRMARRJET E REJA "BETAHAUS"				
PREVENTIV PARAPRAK				
ARKIVA				
Nr	Përshkrimi i artikullit	Njesia	Sasia	Vlera (Lek)
Hyrja kryesore				
1	Portë Hyrëse PVC 250x220 cm	cope	2	
2	Grile Metalike me telekomande 250x220 cm	cope	2	
3	Dritare PVC Plastike	cope	2	
4	Kangjella per dritaret		2	
			Shuma 1	
Post Pune për 1 person				
5	Tavolina Zyre 140 x 75 cm	cope	1	
6	Karrige Zyre Ortopedike	cope	1	
7	Karrige	cope	2	
8	Dollap me xham 90x120 cm	cope	1	
9	Dollap me kanata MDF 90x100	cope	1	
10	Dollape metalik për Arkivën	cope	30	
11	Rafte metalike perimetral deri në lartësinë e tavanit	cope	50	
12	Shkallë metalike lëvizëze	cope	2	
			Shuma 2	
Sistem Monitorimi				
13	Kamera të brendshme	cope	2	
			Shuma 3	
Sistemi I Kondicionim Aspirimit				
14	Kondicioner 24000 BTU	cope	2	
			Shuma 4	
Sistemi i Mbrojtjes ndaj Zjarrit				
15	Dedektorë tymi	cope	4	
16	Fikse Zjarri me Pluhur	cope	2	
			Shuma 5	
			TOTALI PA TVSH	
			TVSH 20 %	
			TOTALI ME TVSH	

QENDRA MULTIFUNKSIONALE PËR SIPËRMARRJET E REJA "BETAHAUS"				
PËRMBLEDHJE E PREVENTIVAVE PARAPRAK				

Nr	Ambienti	Vlera Totale (Lek)
1	Kati përdhe	
2	Kati i parë Arkitekturë	
3	Kati i dytë Arkitekturë	
4	Ambientet e Përbashkëta	
5	Arkiva	
Shuma Totale me TVSH		

RINOVIMI I FONDIT SHQIPTAR TE ZHVILLIMIT

NR	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
A	Punime Germimi dhe Prishje				
1	Heqje pllakash dysHEME e brendeshme	m2			
2	Heqje pllakash tualeti veshje	m2			
3	Heqje mermeri ne shkalle dhe sheshpushime	m2			
4	Prishje mur tulle	m3			
5	Prishje mur gipsi	m2			
6	Heqje dritare	cope	104.00		
7	Heqje dyer te jashtme	cope	4.00		
8	Heqje dyer te brendeshme	cope	65.00		
9	Heqje davancialesh	m2			
10	Heqje kangjellash	m2			
11	Heqje plintusi	ml			
12	Heqje tavani I varur	m2			
13	Heqje rivendosje kondicioneresh	cope	50.00		
14	Prishje solete betoni	m3			
15	Germim dheu me krahe	m3			
16	Germim dheu me makineri	m3			
17	Heqje suvaje e jashtme	m2			
18	Prishje shtresa betoni	m3			
19	Heqje penobetoni	m2			
20	Heqje katramaje	m2			
21	Heqje pajisjesh sanitare	cope	22.00		
22	Qera Skele per Mbrojtje	m2			
Shuma A					
B	Punime ndertimi				
1	Pllake themeli B/A C 25/30	m3			
2	Betonim I varfer nivelues C12/15 t-4cm	m3			
3	Betonim I varfer nivelues C12/15 t-5cm	m3			
4	Mure beton arme t-25 cm C25/30	m3			
5	Ndertim mur tulle t-38 cm	m3			
6	Soleta te plota C25/30	m3			
7	Mure gipsi me nje strukture me panel kunder ujit nga nje krahe dhe panel kunder lageshtires ne krahun tjeter	m2			
8	Mure gipsi me strukture 75mm me nje panel te zakonshem ne cdo krahe me pambuk mineral guror	m2			
9	Beton I pigmentuar C30/37 per shkalle/ ramp e jashtme dhe strehen	m3			
10	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3			
11	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m3			
12	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton			
13	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton			
14	Themele e xokol betoni C20/25	m3			
Shuma B					
C	Punime shtrimi dhe veshje				
1	Cakell gure gure t-25cm	m3			
2	Shtrese me penobeton	m3			
3	Lluster 5cm	m2			
4	Hidroizolim me P.V.C. ne tarace	m2			
5	Termoizolim me XPS 2cm	m2			
6	Termoizolim me XPS 3cm	m2			
7	Termoizolim me XPS 10cm	m2			
8	DysHEME notuese me pllaka druri ne tarrace 60x60 cm	m2			
9	Shtrim me pllaka gresporcelenate te brendshme	m2			
10	Veshje me granit ne shkalle	m2			
11	Shtrese me pllaka porcelanato ne tualete, shtrim	m2			

12	Veshje me pllaka majolike e tualetit	m2			
13	Hidroizolim me 2 shtresa mapei	m2			
14	Veshje me pllaka guri natyrore konglomerat Bilishti t-3cm	m2			
15	Veshje me pllaka guri natyrore konglomerat Bilishti t-5cm	m2			
16	Shtrese asfaltobetoni 4cm, me makineri	m2			
17	Binder	m2			
18	Konglomerat bituminos	m2			
19	Shtrese stabilizanti t-15cm	m2			
20	Vendosje plintusi t-8cm	ml			
21	Profil inoksi per vazot e luleve	ml			
22	Shtrim pllaka betoni me gjelberim	m2			
23	Veshje e fasades me pambuk mineral guror	m2			
24	Llamarine inoksi per kapucin e parapetin e taraces	m2			
25	Lyerje fasade	m2			
26	Kolle me rrjete mbi hidroizolim	m2			
27	Suvatim me grafiato h>4m	m2			
28	Veshje gipsi me nje strukture me nje panel kunder ujit	m2			
Shuma C					
D	Punime tavani dhe suvatime				
1	Tavan gipsi	m2			
2	Patinim tavani me stuko	m2			
3	Suvatim I mureve te jashtem	m2			
4	Lyerje me boje ne murin e jashtem	m2			
5	Suvatim I mureve te brendeshem	m2			
6	Lyerje me boje ne murin e brendshem	m2			
Shuma D					
E	Punime te ndryshme				
1	F.v. Dritare duralumin me dopio xham	m2			
2	F.v. Dyer te brendshme	m2			
3	F.v. Dyer te jashtme	m2			
4	Montim parkim per bicikletat	cope	10.00		
5	F.v. Ulluk shkarkimi horizontal bakri	ml			
6	F.v. Parmak shkalle	ml			
7	F.v. Ashensore me 6 ndalesa	cope	1.00		
8	F.v. Tuatele porcelani	cope	11.00		
9	F.V. Lavaman porcelani	cope	22.00		
10	Montim panelesh bakri 200x500cm	cope	5.00		
11	F.v. Mbulese mushamaje per pavilionin ne tarrace	m2			
12	F.v. Vetrare xhami I temperuar	m2			
13	F.v. Mbulese e siperme metalike per pavilionin	m2			
14	Bordure me profil inoksi	ml			
Shuma E					
F	Punime gjelberimi				
1	Dhe I perzier me humus pylli	m3			
2	Bar natyral	m2			
3	Sedum telephium	cope	73.00		
4	Sedum reflexum	cope	73.00		
5	Sedum spurium	cope	73.00		
6	Sedum album	cope	73.00		
7	Sedum palmeri	cope	73.00		
8	Sedum moranense	cope	73.00		
9	Sedum bulbiferum	cope	73.00		
10	Sedum oxacanthum	cope	73.00		
11	Sedum tetractinum "Coral Reef"	cope	73.00		
12	Sedum spathulifolium "Cape Blanco"	cope	73.00		
13	Varietete indigjene te specieve te Agrumeve	cope	30.00		
14	Ficus elastica	cope	7.00		
15	Phillyrea angustifolia – h: 100-120cm	cope	2.00		
16	Rhamnus alaternus	cope	2.00		
17	Viburnum tinus - N - CLT 110 160/180	cope	5.00		

Shuma F					
G	Furnizimi me uje				
1	Instalimet e ujesjellesit				
1	Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml			
2	Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml			
3	Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml			
4	saracineska bronzi Ø 1 " =25 mm	cope	1		
5	saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	10		
6	Minisaracineska te vogla te kromuara Ø20 mm	cope	53		
Shuma 1					
2	Stacioni I pompave,depo uji				
1	Tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg			
2	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml			
3	Saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2		
4	Grup Furnizimi me uje(saracineske 2"+filter mekanike 2"+mates uji 2"+reduktues presioni 2"+kundravalvul 2"+saracinekse2")	komplet	1		
Shuma 2					
Shuma G					
H	Kanalizimi				
1	Instalimet e kanalizimit brenda nyjeve				
1	Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø50	ml			
2	Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø110	ml			
3	Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø125	ml			
4	Pilete dyshemeje Ø 50= mm	cope	11		
5	Tuba te brinjezuar PP DN160 mm	ml			
6	Pusete shkarkimi b/a, 60 x 60 cm, h = 100 cm	cope	2		
7	Dopio Sifon tip firence dn125	cope	2		
8	F.V Pusete me zgare metalike 60x40 cm	cope	5		
9	Tubacion dhe rakorderi per tarracen	kg			
Shuma H					
I	Instalimet e sistemit MNZ				
1	Instalimet e impjantit te mbrojtjes ndaj zjarrit				
1	Hidrant ne mur,+fikese9 kg ABCE vendosje jashte murit, norma UNI EN 671-2, per vendosjen edhe te nje fikesi i perbere nga: - kasete ne mur, me buze te rrumbullakuara DN45, prej llamarine celiku te lyer RAL 3000, permase 650 x 700 x 200 mm; - tubacion fleksibel DN 45 sipas normes EN 14540 mod. PU, se bashku me rakorderi tunxhi UNI 804, EN 1982, rokorderite sipas normes UNI 7422; - hedhes me efekt te shumefishte; - rubinet hydranti a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16; - mbeshtetese te tubacione me ngjyre te kuqe (tipi 2 sipas EN 671-2).	cope			
2	Lidhje makine zjarrfikesi me dy dalje 2 1/2", kundravalvul dhe kaseten mbrojtese	cope			
3	Grup pompimi per zjarrin Q=600 l/min dhe H=6 bar. Sistem me shtytje automatike per sistemet e zjarrit ne perputhje me EN 12845. Konsiston ne dy pompa te vendosura ne nje platforme horizontale sipas EN733 me nje motor elektrik dhe nje diesel dhe nje pompe ndihmese vertikale me shume stade elektrike te gjitha te fiskuara ne nje strukture te kompakte metalike.	komplet			
4	Tub xingato pa tegel dhe rakorderi Ø > 1' , ne perputhje me normen EN 10255 (seria e mesme), e kompletuar me aksesoret e kapjes dhe mberthimit, xhuntot , materiale konsumi dhe gjithshka tjeter te nevojshme per montimin sakte te tyre	kg			
Shuma I					
J	Punime mekanike				
1	Instalimet e impjantit te mbrojtjes ndaj zjarrit				
1	Tubo Cu I termoizoluar φ6.4 mm	ml			

2	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 9.5 mm	ml			
3	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 12.7mm	ml			
4	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 15.9mm	ml			
5	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 19.1mm	ml			
6	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 25.4mm	ml			
7	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 31.8mm	ml			
8	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 34.9mm	ml			
9	Tubo Cu I termoizoluar ϕ 41.3mm	ml			
10	Kolektor tubash Cu 4 + 4	cope	1		
11	Kolektor tubash Cu 5 + 5	cope	6		
12	Kolektor tubash Cu 6 + 6	cope	3		
13	Tubo PP dn 32mm	ml			
14	Tubo PP dn 40mm	ml			
15	Tubo PP dn 50mm	ml			
16	Rakorderi PP	komplet	1		
Shuma 1					
2	Instalimet e sistemit te ajrit				
1	Kanale ajri drejtkendore, bashkim me fllanxha - llamarine zingato (bashke me set montimi)	kg			
2	Termoizolim armaflex me densitet te larte, me adeziv, spesori 10 mm.	m2			
3	Rekuperator me rryma te kunderta, montimi panel sanduic, rendimenti 50-55%, Q = 1500 m ³ /h	cope	3		
4	Rekuperator me rryma te kunderta, montimi panel sanduic, rendimenti 50-55%, Q = 2200 m ³ /h	cope	2		
5	Grile kunder shiut, 800 x 350 mm	cope	4		
6	Grile kunder shiut, 650 x 300 mm	cope	6		
7	Grile ajri lineare fryrje/thithje, 200 x 100 mm	cope	34		
8	Grile ajri lineare fryrje/thithje, 250 x 100 mm	cope	20		
9	Grile ajri lineare fryrje/thithje, 350 x 100 mm	cope	10		
10	Grile ajri lineare fryrje/thithje, 400 x 100 mm	cope	20		
11	Difuzor ajri katror, 150 x150 mm	cope	20		
Shuma 2					
Shuma J					
K	Impjante elektrike				
1	F.V Kanaline e birezuar Zn 200x75	ml			
2	F.V Kanaline e birezuar Zn 100x75	ml			
3	FV.Aksesore per kanaline Zn 200x75 (Kthesa, Kryqezime, Reduktore , Nderrim plani ,kapak aksesoresh etj sipas rastit)	cope	75.00		
4	FV.Aksesore per kanaline Zn 100x75 (Kthesa, Kryqezime, Reduktore , Nderrim plani ,kapak aksesoresh etj sipas rastit)	cope	75.00		
5	FV.Aksesore fiksime me varje (kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 , 0.4m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp ronele M8 , 2cp upa metalike M8)	cope	75.00		
6	F.V.Aksesore per fiksime vertikale te kanalines ne mur (Profil Zn40x40 0.5m, 2cp upa metalike M8, 2cp bulon me fund celes, 2 bulona me koke sferike m6, 2 dado m6)	cope	75.00		
7	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, ϕ 20mm me aksesore	ml			
8	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, ϕ 25mm me aksesore	ml			
9	F.V Tub fleksibel ϕ 31 ~ 36 mm PVC, me vete shuarje ndaj zjarrit	ml			
10	F.V Tub fleksibel me dopjo shtrese I korruguar D63mm, me aksesore per vendosje ne toke	ml			
11	F.V Tub fleksibel me dopjo shtrese I korruguar D90mm, me aksesore per vendosje ne toke	ml			
12	F.V Kuti C4 100x100x50 per instalim jashte murit IP55	cope	100.00		
13	F.V Kuti C5 per instalim jashte murit 150x110x70 IP55	cope	50.00		
14	Kuti derivacioni per xhel bikomponent per izolimin e xhunteve brenda ne kuti perfshire aksesoret e futjes se kabllave ne kuti	cope	10.00		
15	F.V Pusete plastike 40x40x40cm e kompletuar me kapak me te njejtin material dekorativ si ambienti ku eshte vendosur .	cope	24.00		
Shuma 1					
	Kabllajt				

1	F.V Kabel FG16M16 3x1x50+1x50+1x25mm ² me izolim EPR, 1 dejesh (Duhet konstatuar gjatesia ne terren) (Furnizim kuadri Kati 0)	ml			
2	F.V. Kabell FG16OR16 5x25 mm ² me izolim EPR	ml			
3	F.V Kabell FG16OR16 S=5x4 mm2	ml			
4	F.V Kabell FG16OR16 S=5x6 mm2	ml			
5	F.V Kabell FG16OR16S=5x10 mm2 (Furnizim I seksionit RRJET kuadrot Kati 1, 2, 3, 4, 5)	ml			
6	F.V Kabell FG16OR16 S=5x4 mm2 (Furnizimi I seksionit UPS kuadrot Kati 0, 1, 2, 3, 4, 5)	ml			
7	F.V Kabell FG16OR16 S=3x2.5mm2	ml			
8	F.V Kabell FG16OR16 S=3x1.5mm2	ml			
9	F.V Percjelles FG16R16 S=1x4mm2	ml			
10	F.V Percjelles FG16R16 S=1x2,5mm2	ml			
11	F.V Percjelles FG16R16 S=1x1,5mm2	ml			
Shuma 2					
	Ndricim dhe fuqa				
1	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope			
2	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit .	cope			
3	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit , ngjyre e bardhe	cope			
4	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit , ngjyre e kuqe	cope			
5	F.V Celes 1P 10 A , 1 modul, per instalim brenda murit	cope			
6	F.V Torrete 12M e kompletuar me dy priza shuko te bardha 2 shuko te kuqe, 2 Rj45	cope			
7	F.V Pulsant komandimi ndricimi, per instalim brenda murit	cope			
8	F.V Sensor levizje tavanor	cope			
9	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore	cope			
10	F.V Ndricues antipanik emergjence 8W me kohembajtje 3 ore(kompletuar me drejtim dalje emergjence flamur)	cope			
11	F.V Spot led inkaso rrethor 6W	cope			
Shuma 3					
	Sistem Data/Internet				
1	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip F/UTP-cat6	ml			
2	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, per instalim ne mur	cope	161.00		
3	F.V. Access point	cope	11.00		
4	F.V. RACK19;42HE 800x800x2200 GR	cope	2.00		
5	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	cope	12.00		
6	F.V. Patch guide 1HE	cope	10.00		
7	F.V. Switch 48P 10/100Mbps 1U	cope	4.00		
8	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=0.5 m	cope	300.00		
9	F.V. Suport 6 priza universale 16A 19"	cope	2.00		
10	F.V. Panel 4 ventilator me termostat	cope	2.00		
Shuma 4					
	Sistemi I Detektimit te Zjarrit				
1	F.V. Panel zjarri konvencional 8 zona	set	1.00		
2	F.V. Dedektor optik Tymi dhe nxehtesie konvencional	cope	128.00		
3	F.V. Baze per dedektor optik tymi	cope	128.00		
4	F.V. Buton per thirrje manuale	cope	4.00		
5	F.V. Sinjalizues led	cope	64.00		
6	F.V. Sirene e Brendshme	cope	4.00		
7	F.V. Bateri 12V 7Ah	cope	2.00		
8	F.V. Sirene e jashtme akustike	cope	1.00		
9	F.V. Kabell sensor zjarri 2x1.00mm (skermo)	ml			
Shuma 5					
	Sistemi I Video Survejimit CCTV				
1	F.V. Kamera IP MiniDome 3MP (2.8mm) IR(30m) IP66	cope	14.00		
2	F.V. Kamera IP Bullet	cope	9.00		
3	F.V. Monitor 19" per CCTV	cope	2.00		
4	F.V. HDD 6TB	cope	2.00		
5	F.V. Pajisje NVR 16 kanale POE	cope	1.00		
6	F.V. Kabell FTp Cat6	ml			

Shuma 6					
	Sistemi I Evakuimit Zanor				
1	F.V. Kontroller Zeri , sistem Evakumit Zanor	cope	1.00		
2	F.V. Amplifikator Audio 120W , 100V	cope	1.00		
3	F.V. Kabell 2x1mm2	ml			
4	F.V. Altoparlant tavanor 6W	cope	20.00		
Shuma 7					
	Kuadrot Elektrik				
1	F.V. Kuader Elektrik Kryesor Kati 0 sipas standarteve dhe skemes bashkengjitur	set	1.00		
2	F.V. Kuader Elektrik Kati TIP sipas standarteve dhe skemes bashkengjitur	set	5.00		
3	F.V. Pajisje UPS qendro 20kVA	cope	1.00		
Shuma 8					
Shuma K					
Shuma A-K					
Fondi rezerve 5%					
Shuma					
TVSH					
Shuma					
G	Pajisje dhe mobilje				
1	F.v. Mobilje metalike te levizeshme-karrige	cope	5.00		
2	F.v. Kosh mbeturinash metalik	cope	3.00		
3	Grup elektropompash kompakt kompakt sipas DIN 1988 and EN 806,me karakteristika pune Q=200 l/min H=50m, per marrje direkt apo jo direkt ne ujit, jo thithese, te lidhura ne paralel, te montuara vertikalisht me helika inoksi dhe konvertues frekuence per secilen pompe. Te vendosura ne nje platforme te qendrueshme metalike, se bashku me gjithe paisjet e kontrollit mekanik dhe elektrik .	set	1.00		
4	Bolier 50 liter, uje te ngrohje sanitar	cope	5.00		
5	Bolier 10 liter, uje te ngrohje sanitar	cope	1.00		
6	Shuares zjarri portabel me pluhur 9 kg,me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A-144B	cope	2.00		
7	Tabela me shenja sigurie	cope	15		
8	Kuti te ndihmes se shpejte	cope	4		
9	Njesi e jashtme VRF/VRV, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 50.0/56.0 kW	cope	4		
10	Njesi e brendshme kasete, e pershtatshme per lidhje VRF/VRV, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW	cope	8		
11	Njesi e brendshme kasete, e pershtatshme per lidhje VRF/VRV, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW	cope	11		
12	Njesi e brendshme kasete, e pershtatshme per lidhje VRF/VRV, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW	cope	12		
13	Njesi e brendshme kasete, e pershtatshme per lidhje VRF/VRV, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5/5.0kW	cope	10		
14	Njesi e brendshme kasete, e pershtatshme per lidhje VRF/VRV, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3 kW	cope	1		
12	F.V Panel Led 60x60 4000K	cope	320.00		
13	Ndricues tip 1	cope	21.00		
14	Ndricues tip 2	cope	17.00		
15	Ndricues tip 3	cope	67.00		
16	Ndricues tip 4	cope	8.00		
Shuma G					
TOTALI		Lek			