

Projekti: NDËRTIMI I GODINAVE DHE PARKUT TË “POLI I FESTIVALEVE DHE
INDUSTRIË KREATIVE” DRENOVË, KORÇË_Infrastruktura 1

Porositës: Fondi Shqiptar I Zhvillimit

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS	
	Parku Kulturor Drenovë
Shuma Analiza	
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier	
Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Projektuesi:Ing. Besart DALLIU

Objekti:NDËRTIMI I GODINAVE DHE PARKUT TË “POLI I FESTIVALEVE DHE INDUSTRISE KREATIVE” DRENOVË, KORÇË - (FAZA 2_INFRASTRUKTURA TU DHE KABINAT ELEKTRIKE)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	3		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	2		
3	4.03-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 1000 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	21		
5	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	9		
6	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	3		
7	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	3		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	3		
9	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	65		
10	4.63	FV. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²) unipolare për ambient të brendshëm	copë	18		
11	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	173		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	18		
13	4.193	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit 20Kv	copë	5		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.44		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
15	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20		
16	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	30		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
17	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	20		
18	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	351.1		
19	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	99.75		
20	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	782.1		
21	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	217.35		
22	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	10.5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	750.75		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHTRESASH 2				
24	2.261	Shtrese rere	m3	282		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH				
25	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	434.7		
26	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	434.7		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	43.05		
28	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	163.8		
		SHUMA 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
29	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	1400		
		SHUMA 8:				

		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
30	3.710	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 100x100x100	ml	44		
31	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	65		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
32	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	121		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
33	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	4000		
34	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	7200		
		SHUMA 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
35	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	241.5		
		SHUMA 12:				
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
36	An	F.V Tabela Paralajmeruese	copë	5		
37	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 50mm ²	copë	6		
38	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	20		
39	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	5		
40	An	F.V Morsete Tokëzimi	copë	7		
41	An	F.V PVC Tub Ø=160mm me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit nen toke	ml	2760		
42	An	F.V ne tub Kabell trefoil, AL fuqie 20 kV, me izolim XLPE 3x1x240mm2	ml	700		
43	An	F.V Mufte unipolare TM 20kV per kabell te thate AL, S=1x(70-240)mm2	copë	9		
44	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	1		
		SHUMA 13:				
		14. PAJISJE JASHTË LISTE				
45	Pj	F. Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	komplet	3		
46	Pj	F. Transformator fuqise 400 kVA, 20/10/0.4 kV, Cu/Cu	copë	2		
47	Pj	F. Transformator fuqise 630 kVA, 20/10/0.4 kV, Cu/Cu	copë	1		
		SHUMA 14:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi: Ing. Besart DALLIU

Objekti: NDËRTIMI I GODINAVE DHE PARKUT TË “POLI I FESTIVALEVE DHE INDUSTRISE KREATIVE” DRENOVË, KORCË - (FAZA 2_SPOSTIMI I LINJES AJRORE 10 kV NGA SHTYLLA NR. 1 DERI TEK SHTYLLA NR.9)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	7		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷70 mm ²	ml	1230		
3	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	7		
4	4.186	Demontim traverse te vogla me vinc kulle	copë	1		
5	4.187	Demontim traverse te medha me vinc kulle	copë	7		
6	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	11		
7	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	8		
8	4.42	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 3 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	3		
9	4.37	F.V Shirit tokezhimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	16		
10	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	8		
11	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.76		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
12	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	16.74		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
13	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10		
14	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	6		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	14.92		
16	2.261	Shtrese rere	m3	0.454		
		SHUMA 4:				
		5. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
17	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	1.502		
		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
20	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	16.74		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
21	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/10 m/kN, 220/400 d1/d2 (me makineri)	copë	5		
22	An	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 12/15 m/kN, 250/430 d1/d2 (me makineri)	copë	3		
23	An	Pergatitje Konstruksiione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.569		
24	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me izolatore Mbeshtetes (3 cope)	shtylla	3		
25	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me izolatore Mbeshtetes (6 cope)	shtylla	8		
26	An	FV.Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² per lidhjen e percjellesit ne qafat e izolatoreve dhe degezimet	copë	57		
27	An	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi	copë	8		
28	An	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	8		
29	An	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	40		
30	An	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	8		
31	An	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	8		
32	An	F.V. Bullon St/Zn M 12x40 +dado/rondele suste/rondele drejtë	copë	16		

33	An	Autovinxh 5 ton per ngarkimin dhe shkarkimin e shtyllave b/a	op	8		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:Ing. Besart DALLIU

Objekti:NDËRTIMI I GODINAVE DHE PARKUT TË “POLI I FESTIVALEVE DHE INDUSTRIË KREATIVE” DRENOVË, KORÇË - (FAZA 2_NDRIÇIMI RRUGOR, SHESHET DHE PARKINGU)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
1	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	2		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	60		
		SHUMA 2:				
		3. INSTALIME PER NDRICIM				
3	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	185		
4	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	60		
5	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	12		
6	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	800		
7	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	190		
		SHUMA 3:				
		4. GAZ E NAFTESJELLES				
8	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.4		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	150		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	60.5		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	An	V. Paneli Elektrik Ndricimit , i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt	copë	3		
12	An	V. Montim Shtyllë ndricimi metalike cilindrike, prej çeliku e galvanizuar, rezistente ngaj korozionit, me veshje pluhur elektrostatike, me gjatesi H=5.8 m (H1=5.0 m mbi toke, H2=0.8m nën tokë), spesor 3 mm	copë	121		
13	An	V. Montim Shtyllë ndricimi metalike cilindrike, prej çeliku e galvanizuar, rezistente ngaj korozionit, me veshje pluhur elektrostatike, me gjatesi H=3. 5m (H1=3.0 m mbi toke, H2=0.5m nën tokë), spesor 3 mm	copë	52		
14	An	V. Montim Shtyllë e larte ndricimi metalike , prej çeliku e galvanizuar, rezistente ngaj korozionit, me veshje pluhur elektrostatike, me gjatesi H=15. m (H1=15.0 m mbi toke, H2=0.0m nën tokë), spesor 5 mm, e kompletuar me te gjithë aksesoret	copë	4		
15	An	V. Montim Ndricules rrugor LED me performacnce te larte, 34W, IP66, 4800 LM, 141.17 LM/W, 4000 K, 230V	copë	121		
16	An	V. Montim Ndricules per kulle te larte, LED, IP66, 151740lm, 1368W, 111lm/W, me 18 module LED	copë	4		
17	An	V. Montim Ndricules dekorativ LED 24W, IP66, 3150lm, 131.25lm/W, 4000K, ne shtyllat e shesheve	copë	52		
18	An	V. Montim Morseteri shtylle 3P+siguresa 2A+kapak	copë	177		
19	An	V. Montim Mates Energjie	copë	3		
20	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, Un = 0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 3x1.5 mm ²	ml	800		
21	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 4x2.5 mm ²	ml	1400		
22	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 4x4mm ²	ml	3650		
23	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 4x6 mm ²	ml	700		
24	An	F.V Kabllo i tensionit te ulet multipolar bakri, me izolim gome tip G16, veshje PVC, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16, S = 5x10 mm ²	ml	240		
25	An	F.V Tub metalik Celiku D=110mm	ml	40		

26	An	F.V Shirit LED 24V, 14W/m, 3000K, IP65 (L=80ml), i integruar ne parmaket e urave te shkalleve, + difuzor + 8 cope Transformator per shirit LED 230/24V, 200W, IP65 me te gjithë aksesoret	komplet	1		
		SHUMA 7:				
		8. PAJISJE JASHTË LISTE				
27	Pj	F. Paneli Elektrik Ndrçimit , i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt	komplet	3		
28	Pj	F. Shtyllë ndricimi metalike cilindrike, prej çeliku e galvanizuar, rezistente ngaj korozionit, me veshje pluhur elektrostatike, me gjatesi H=5.8 m (H1=5.0 m mbi toke, H2=0.8m nën tokë), spesor 3 mm	copë	121		
29	Pj	F. Shtyllë ndricimi metalike konike, prej çeliku e galvanizuar, rezistente ngaj korozionit, me veshje pluhur elektrostatike, me gjatesi H=3. 5m (H1=3.0 m mbi toke, H2=0.5m nën tokë), spesor 3 mm	copë	52		
30	Pj	F. Shtyllë e larte ndricimi metalike , prej çeliku e galvanizuar, rezistente ngaj korozionit, me veshje pluhur elektrostatike, me gjatesi H=15. m (H1=15.0 m mbi toke, H2=0.5m nën tokë), spesor 5 mm, e kompletuar me te gjithë aksesoret	copë	4		
31	Pj	F. Ndricues rrugor LED me performacnce te larte, 34W, IP66, 4800 LM, 141.17 LM/W, 4000 K, 230V	copë	121		
32	Pj	F. Ndricues per kulle te larte, LED, IP66, 151740lm, 1368W, 111lm/W, me 18 module LED	copë	4		
33	Pj	F. Ndricues dekorativ LED 24W, IP66, 3150lm, 131.25lm/W, 4000K, ne shtyllat e shesheve	copë	52		
34	Pj	F. Morseteri shtylle 3P+siguresa 2A+kapak	copë	177		
35	Pj	F. Mates energjie	copë	3		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi: Ing. Ermir GJOKA

Objekti: NDËRTIMI I GODINAVE DHE PARKUT TË “POLI I FESTIVALEVE DHE INDUSTRISE KREATIVE” DRENOVË, KORCË

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m3	3932		
		SHUMA 1:				
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
2	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	280		
3	2.274	Shterese çakelli i imet	m3	1384		
4	2.596	F.V. pusete shkarkimi b/a 200x200cm, h=250cm, t=25cm	copë	1		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	8960		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
6	2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, Pn 16	ml	1742		
7	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	3182		
8	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	176		
9	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	210		
10	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	120		
11	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	1390		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
12	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	66		
13	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	53		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA JASHE LISTE				
14	An-iM-01	F.V Tub PE D75, PN16, Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	ml	460		
15	An-iM-02	F.V Hidrant DN70, I kompletuar me gjithë Kaseten metalike per mbajtjen e aksesoreve.	copë	53		
16	An-iM-03	F.V Valvula dhe saraceneska DN 150÷DN25 PN 16, te kompletuara me gjithë flanaxha dhe rakorderite e nevojshme per montim.	copë	40		
17	An-iM-04	F.V Lidhje me automotopompen, me 4 dalje DN 70, te kompletuara me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
18	An-iM-05	F.V Tub HDPE I rrudhosur D 315, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	792		
19	An-iM-06	F.V Tub HDPE I rrudhosur D 300, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	513		
20	An-iM-07	F.V Tub HDPE I rrudhosur D 250, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	150		
21	An-iM-08	F.V Tub HDPE I rrudhosur D 200, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	1232		
22	An-iM-09	F.V Tub HDPE I rrudhosur D 160, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	322		
23	An-iM-10	F.V Tub HDPE i rrudhosur D 250, I vrimezuar per drenazhimin e, I kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	ml	4568		
24	An-iM-11	V. Stacion I pompave per mbrojtjen ndaj zjarrit komfort EN 12845, impzuar, Pompa elektrike, 90 m3/h, Presioni I jashtem 100 mkh20, Pompa Diezel, 90 m3/h, Presioni I jashtem 100 mkh20. Stacioni I pomave duhet te jete I kompletuar me gjithë pompen e proves dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
25	An-iM-12	V. Stacion pompimi per furnizimin me uji sanitare, e perber nga 3 pompa dhe me karakteristika si ne vijim, Prurja e pompave: 35 m3/h, Presioni I jashtem 100 mkh20, Stacioni I pomave duhet te jete I kompletuar me gjithë enen e zgjerimit dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
26	An-iM-13	V. Impianti biologjik I trajtimit te ujrave te zeza, 1250 persona / dite, Fluksi ditore 125 m3/h, Ngarkesat Organike 75 kg BPK/5/day, Dimensionet (AxBxH)(m), 13.5×2.97×3.0, Lidhjet me rrjetin D 250 mm, Fuqia elektrike, 7.7 kW, Per kapacitetin 2500 persona ekuivalent ne dite do te instalohen dy cope	copë	1		

27	An-iM-14	V. Stacion pomash per largimin e ujrave te zeza nga puseta e grumbullimit per ne rrjetin kryesor te qytetit. Prurja 25 lit/sek dhe presion 10 mkh20, e kmpletuar me gjithë tubacione dhe aksesoret e nevojshem per montim dhe venien ne pune.	copë	1		
		SHUMA 6:				
		7. PAJISJE JASHTË LISTE				
28	Pj	F. Stacion I pompave per mbrojtjen ndaj zjarrit komfort EN 12845, impzuar, Pompa elektrike, 90 m3/h, Presioni I jashtem 100 mkh20, Pompa Diezel, 90 m3/h, Presioni I jashtem 100 mkh20. Stacioni I pomave duhet te jete I kompletuar me gjithë pompen e proves dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
29	Pj	F. Stacion pompimi per furnizimin me uji sanitare, e perber nga 3 pompa dhe me karakteristika si ne vijim, Prurja e pompave: 35 m3/h, Presioni I jashtem 100 mkh20, Stacioni I pomave duhet te jete I kompletuar me gjithë enen e zgjerimit dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1		
30	Pj	F. Impianti biologjik I trajtimit te ujrave te zeza, 1250 persona / dite, Fluksi ditore 125 m3/h, Ngarkesat Organike 75 kg BPK/5/day, Dimensionet (AxBxH)(m), 13.5×2.97×3.0, Lidhjet me rrjetin D 250 mm, Fuqia elektrike, 7.7 kW, Per kapacitetin 2500 persona ekujalent ne dite do te instalohen dy cope	copë	1		
31	Pj	F. Stacion pomash per largimin e ujrave te zeza nga puseta e grumbullimit per ne rrjetin kryesor te qytetit. Prurja 25 lit/sek dhe presion 10 mkh20, e kmpletuar me gjithë tubacione dhe aksesoret e nevojshem per montim dhe venien ne pune.	copë	1		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza + Siguria ne Kantier						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						