

PREVENTIV

OBJEKTI :PROJEKT ZHVILLIMOR I BLLOKUT NR.2, ROSKOVEC
I.REHABILITIMI URBAN BLLOKU NR.2

Nr	Nr.An.	Zeri i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
a.Punime germimi						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	1,000		
2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	1,000		
Shuma a						
b.Punime per shtresat						
1	3.An.164/1a	Mbushje me çakell	m³	250		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant 15 cm	m²	7,190		
3	3.241	Beton C12/15 per shtrese t= 10 cm	m³	719		
4	An.4	Shtrese pllake guri (10x8)cm,t = 6 cm	m²	3,540		
5	An.6	Kunete prej guri (50x50x6) cm	ml	460		
6	An.18	Shtrese pllake guri (50x50)cm,t = 6 cm per rampa	m²	780		
7	An.18	Shtrese pllake guri (50x50)cm,t = 6 cm per shkalle	m²	2,640		
Shuma b						
c.Punime per KUB						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	400		
2	3.158/1a	Transport dheu auto 5 km	m³	400		
3	3.An/1t	Tub HDPE SN8 DN 315 + aksesoret.	ml	940		
4	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	200		
5	2.An-23	Puseta shiu.(100x40x60)cm, zgare gize	cope	24		
Shuma c						
d.Punime per KUZ						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	230		
2	3.158/1a	Transport dheu auto 5 km	m³	230		
3	3.An/2t	Tub HDPE SN8 DN 400 + aksesoret.	ml	570		
4	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	150		
5	2.575	Puseta kontrolli (100x100x150)cm, kapak gize	cope	10		
Shuma d						
e.Punime per ndriçimin						
1	3.497	Germim dheu per gropat e shtyllave	m³	30		
2	3.240	Beton C12/15 per shtyllat	m³	30		
3	3.An/1sh	F.V.shtylla metalike H=4m,PAICC-3	cope	100		
4	3.652	F.V.tuba pvc,d=200mm	ml	100		
6	3.An/et	F.V.elekt.tokezimi te xingua 50x3mm,L=150cm	cope	102		
7	An. 7	F.V.morseteri shtylle 3p +sigureca 16A+kapak	cope	102		
8	An. 8	F.V.tub fleksibel 75mm me dy shtresa	ml	460		
9	An. 9	F.V.kabell FG70 R06/1KV 5X16mm	ml	460		
10	An. 10	FV kabell 3x1.5 mm2	ml	920		
11	An. 11	F.V.ndricues minitonale SAP-T 150W	cope	100		
12	3.An/55	Puseta elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm	cope	102		
13	An. 19	F.V.ndricues Peme	cope	2		
Shuma e						
f.Punime per ujesjellesin						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	230		

2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	230		
3	2.491/h	F.V.tuba e rakorderi ujesjellesi PE100DN 110 PN 10	ml	480		
4	3.182/a	Shtrese rere nen dhe mbi tub	m²	230		
5	2.512	F.V. Hidrante Ø 100 mm	cope	2		
6	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	115		
		Shuma f				
		g.Punime per gjelberim dhe mobilim urban				
1	3.190 An164	F.V. fidane peme dekorative	cope	57		
2	3.195 An169	F.V. fidane peme dekorative bli perimenter 16-18 cm	cope	20		
3	An.5	Bordure guri (6x25)cm	ml	246		
4	An.13	F.V Stola Dekorativ	cope	78		
5	An.14	F.V Kosha metalike	cope	19		
6	3.89/a	Germim dheu me ngarkim ne auto	m³	400		
7	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	400		
8	3.643	Mbjellje bari	m²	1,000		
9	3.47/1a	Mbushje me dhe per lulishte	m³	400		
		Shuma g				
		Shuma I = (a- g)				

II. RIKONSTRUKSION I FASADAVE

Nr	Nr.An.	Zeri i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
		a.Fasadat ne Bulevardin Kryesor				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120		
2	2206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	30		
3	2.355/b	Veshje fasade me pllake guri	m²	561		
4	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar	m²	163		
5	2.334	Suvatim fasada mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	1,882		
6	2.404	Lyerje fasada boje hidroplastike	m²	1,882		
		Shuma a				
		b.Fasadat ne rrugen Shkolla e mesme-Unaze				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal llamarine xingat Ø 100 mm	ml	40		
2	2206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
3	2.355/b	Veshje fasade me pllake guri	m²	551		
4	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar	m²	151		
5	2.334	Suvatim fasada mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	1,796		
6	2.404	Lyerje fasada boje hidroplastike	m²	1,796		
		Shuma b				
		c.Fasadat brenda bllokut				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal llamarine xingat Ø 100 mm	ml	300		
2	2206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	50		
3	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar	m²	1,725		
4	2.355/b	Veshje fasade me pllake guri	m²	2,614		
5	2.334	Suvatim fasada mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	5,794		
6	2.404	Lyerje fasada boje hidroplastike	m²	5,794		
		Shuma c				
		Shuma II = (a- c)				

III. RIKONSTRUKSION I RRUGEVE

1. RIKONSTRUKSION I RRUGES KRYESORE (BULEVARDI) , L = 245 ml

Nr	Nr.An.	Zeri i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
a.Punime germimi dhe prishje						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	700		
2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	700		
3	An.1	Heqje peme dekorative egzistuese	cope	90		
4	An.2	Heqje shtylla ndriçimi egzistuese	cope	22		
5	2.426/3	Prishje trotuar egzistues	m³	69		
		Shuma a				
b.Punime per shtresat rrugore						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m²	5,624		
2	An.4	Shtrese pllake guri (10x8)cm,t = 6 cm	m²	5,394		
3	An.5	Bordure guri (6x25) cm	ml	920		
4	An.6	Kunete prej guri (50x50x6) cm	ml	460		
5	3.241	Beton C12/15 per shtrese t= 10 cm	m³	562.5		
		Shuma b				
c.Punime per KUB						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	230		
2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	230		
3	3.An/1t	Tub HDPE SN8 DN 315 + aksesoret.	ml	460		
4	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	161		
5	3.An/4t	Tub HDPE SN8 DN 600 + aksesoret.	ml	20		
6	2.576	Pusete kontrolli (1.5x1.5x1.5)m	cope	2		
7	2.An-23	Puseta shiu.(100x40x60)cm, zgare gize	cope	24		
		Shuma c				
d.Punime per ndriçimin e rruges						
1	3.497	Germim dheu per gropat e shtyllave	m³	10		
2	3.240	Beton C12/15 per shtyllat	m³	10		
3	3.An/1sh	F.V.shtylla metalike H=9m,PAICC-3	cope	24		
4	3.652	F.V.tuba pvc,d=200mm	ml	24		
5	3.An/et	F.V.elekt.tokezimi te xinguara 50x3mm,L=150cm	cope	24		
6	An. 7	F.V.morseteri shtylle 3p +sigureca 16A+kapak	cope	24		
7	An. 8	F.V.tub fleksibel 75mm me dy shtresa	ml	460		
8	An. 9	F.V.kabell FG70 R06/1KV 5X16mm	ml	460		
9	An. 10	FV kabell 3x1.5 mm2	ml	920		
10	An. 11	F.V.ndricues minitonale SAP-T 150W	cope	24		
11	An.12	F.V.krah metalik KRH-MSI 3000/3000/10	cope	24		
12	3.An/55	Puseta elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm	cope	24		
		Shuma d				
e.Punime per instalimet elektrike,telefonike internet						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	110		
2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	110		
3	3.653	F.V.tuba pvc,d=150mm	ml	490		
4	3.654	F.V.tuba pvc,d=100mm	ml	245		
5	3.182/a	Shtrese rere nen dhe mbi tub	m²	220		
6	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	80		
7	AN.1	Pusete kontrolli (1x1x0.8)m	cope	6		
8	4.60	Tub çeliku Ø 419/7 mm per kalim rruge,L = 30 ml	t	2.169		
		Shuma e				

f.Punime per gjelberim sinjalistike						
1	3.190 An164	F.V. fidane peme dekorative	cope	62		
2	An.5	Bordure guri (6x25)cm	ml	198		
3	An.13	F.V Stola Dekorativ	cope	20		
4	An.14	F.V Kosha metalike	cope	19		
5	3.An 122	Vizime me boje bikomponente gjeresi 12 cm	ml	920		
6	3.An 96	F.V. Tabela trekendore normale A = 90	cope	10		
7	3.An 94	F.V. Tabela katrore 60 x 40	cope	10		
8	3.An 95	F.V. Tabela katrore 90 x 60	cope	10		
9	3.An 100	F.V. Tabela rrethore normale D = 60	cope	10		
10	An.15	Pajisja dhe vënia në zbatim i ndarësve të trafikut që nuk bien në sy, prej çeliku të lyer me bojë, me sistem lëvizjeje me piston me gaz, me një lartësi mbi tokë prej 50cm, me një diametër prej 15cm, duke përfshirë gërmimin, themelin dhe lidhjen elektrike.	cope	20		
Shuma f						
Shuma 1 = (a- f)						

2. RIKONSTRUKSION I RRUGES EGZISTUESE(SHKOLLA E MESME -UNAZA) , L = 281 ml

Nr	Nr.An.	Zeri i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
a.Punime germimi dhe prishje						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	1,030		
2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	1,030		
3	An.1	Heqje peme dekorative egzistuese	cope	10		
4	An.2	Heqje shtylla ndriçimi egzistuese	cope	10		
5	2.426/3	Prishje trotuar egzistues	m³	30		
Shuma a						
b.Punime per shtresat rrugore						
1	3.619	F.V.bordura 25x35x100cm	ml	580		
2	3.240	Beton C12/15 per n/shtrese borduri	m³	34		
3	3.243/1	Beton C16/20 per kunete	m³	28		
4	3.183/a	Shtrese zhavori per kunete 10cm.	m²	225		
5	3.243/1	Beton C16/20 per mure	m³	41		
6	3.620	Trotuar 6cm beton, me pllaka	m²	617		
7	3.243/1	Beton C16/20 per bordure monolite	m³	22		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm per trotuare	m²	1,101		
9	3.An.164/1a	Mbushje me çakelli ne trupin e rruges	m³	102		
10	3.211	Shtrese Çakelli 20 cm	m²	1,700		
11	3.212/c	Shtrese stabilizant 15 cm	m²	1,700		
12	3.222/1	Shtrese binder 5 cm	m²	1,700		
13	3.224/1	Shtrese asfaltobeton 3 cm	m²	1,700		
14	3.240	Beton C12/15 per n/shtrese trotuari me pllake guri	m³	48.5		
15	An.4	Shtrese pllake guri (10x8)cm,t = 6 cm	m²	484		
16	An.17	Parmake metalik(Kampata 3 m)	cope	12		
Shuma b						
c.Punime per KUB						
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	294		
2	3.158/1a	Transport dheu auto 5 km	m³	294		
3	3.An/1t	Tub HDPE SN8 DN 315 + aksesoret.	ml	588		
4	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	206		
5	2.An-23	Puseta shiu.(100x40x60)cm, zgare gize	cope	30		

		Shuma c				
		d.Punime per ndricimin e rruges				
1	3.497	Germim dheu per gropat e shtyllave	m³	10		
2	3.240	Beton C12/15 per shtyllat	m³	10		
3	3.An/1sh	F.V.shtylla metalike H=9m,PAICC-3	cope	30		
4	3.652	F.V.tuba pvc,d=200mm	ml	30		
5	3.An/ksh	F.V.krah metalik KRH-MSI 1500/1500/10	cope	30		
6	3.An/et	F.V.elekt.tokezimi te xinguara 50x3mm,L=150cm	cope	30		
7	An. 7	F.V.morseteri shtylle 3p +sigureca 16A+kapak	cope	30		
8	An. 8	F.V.tub fleksibel 75mm me dy shtresa	ml	600		
9	An. 9	F.V.kabell FG70 R06/1KV 5X16mm	ml	600		
10	An. 10	FV kabell 3x1.5 mm2	ml	1,200		
11	An. 11	F.V.ndricues minitonale SAP-T 150W	cope	30		
12	3.An/55	Puseta elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm	cope	30		
		Shuma d				
		e.Punime per instalimet elektrike,telefonike internet				
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	126		
2	3.158/5a	Transport dheu auto 5 km	m³	126		
3	3.653	F.V.tuba pvc,d=150mm	ml	562		
4	3.654	F.V.tuba pvc,d=100mm	ml	281		
5	3.182/a	Shtrese rere nen dhe mbi tub	m²	253		
6	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	103		
7	AN.1	Pusete kontrolli (1x1x0.8)m	cope	7		
8	4.60	Tub çeliku Ø 419/7 mm per kalim rruge,L = 30 ml	t	2.169		
		Shuma e				
		f.Punime per ujesjellesin				
1	3.89/a	Germim mak.shkar. ne mjet	m³	147		
2	3.158/1a	Transport dheu auto 5 km	m³	147		
3	2.491/h	F.V.tuba e rakorderi ujesjellesi PE100DN 110 PN 10	ml	294		
4	3.182/a	Shtrese rere nen dhe mbi tub	m²	147		
5	2.512	F.V. Hidrante Ø 100 mm	cope	1		
6	3.An-9	Mbushje me zhavorr	m³	73		
		Shuma f				
		g.Punime per gjelberim sinjalistike				
1	3.190 An164	F.V. fidane peme dekorative	cope	75		
2	An.5	Bordure guri (6x25)cm	ml	240		
3	3.An 122	Vizime me boje bikomponente gjeresi 12 cm	ml	882		
4	3.An 96	F.V. Tabela trekendore normale A = 90	cope	10		
5	3.An 94	F.V. Tabela katrore 60 x 40	cope	10		
6	3.An 95	F.V. Tabela katrore 90 x 60	cope	10		
7	3.An 100	F.V. Tabela rrethore normale D = 60	cope	10		
		Shuma g				
		Shuma 2 = (a- g)				
		TOTALI III (1+2)				
		SHUMA 1 (I+II+III)				

PREVENTIV ZBATIMI PER GODINEN E RE BASHKIA "ROSKOVEC"

Nr	Nr Anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	VLEFTA
		PUNIME NDËRTIMI				
1		I. PUNIME DHEU				
1	2.26	Germim dheu ekskavator goma shkarkim ne auto	m ³	1,325.0		
2	2.258	Shtrese zhavori , perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	132.0		
3	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi me auto deri 3km	m ³	1,325.0		
		Shuma 1				
2		II. PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara 20x20x25me llaç perzier M25	m ³	290.0		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	85.0		
		Shuma 2				
3		III. PUNIME BETONI DHE B/A				
1	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 nen themele	m ³	60.0		
2	2.262/4b	Beton arme C25/30(M 300) per themele pllake	m ³	299.8		
3	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m ³	55.1		
4	2.117/1b	B/arme per kollona C25/30(M 300)	m ³	107.7		
5	2.119/1a	B/arme per trare C20/25	m ³	175.6		
6	2.122/1a	B/arme per soleta monolite C20/25	m ³	367.2		
7	2.129/1	Parapete B/Arme ne perimete solete	m ³	21.4		
8	2.167	F.V. hekur betoni Fyk>4400 kg/cm ²	ton	112.7		
		Shuma 3				
4		IV. PUNIME HIDROIZOLIMI				
1	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m ³	63.0		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	660.0		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama (tarraca)	m ²	660.0		
4	2.264	Shtrese rere çimento 1:2 t=5cm	m ²	580		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese katrama (mur podrum)	m ²	324.0		
6	an. A1	Veshje muri betoni me polisterol 50 mm (mbrojtës per katraman)	m ²	314.2		
7	an. A2	Veshje mbrojtëse protefon	m ²	284.9		
8	2.203	Veshje kornize llamarine me boje te pjekur	m ²	54.2		
		Shuma 4				
5		V. PUNIME SHITESASH				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej (WC+bodrum)	m ²	50.0		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m ³	90.0		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi(zyra)	m ²	924.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka porcelanat importi holli + korridoret	m ²	320.0		
5	an. A3	Shtrese parketi laminat	m ²	65.0		
6	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"shkalle	m ²	49.8		
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ballore shkalle	m ²	16.0		
		Shuma 5				
6		VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,097		

2	An	Veshje fasade me pllake terakote	m ²	367		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	265		
4	An	Veshje fasade me mermer travetin	m ²	475		
5	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	3,520		
6	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	780		
7	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	820		
8	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	210		
9	2.297/b	Tavan i varur me pllaka (60x60)cm i plastifikuar	m ²	553		
10	an. A4	Tavan i varur me kartonxhes	m ²	217		
11	2.297/a	Tavan me kartonxhes cimentato	m ²	62		
12	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	900		
		Shuma 6				
7		VII. PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Boje hidroplastike brenda	m ²	3520		
2	2.404/1	Boje hidroplastike jashte	m ²	265		
		Shuma 7				
8		VIII. PUNIME TE NDRYSHME				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	174		
2	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m ²	60		
3	2.373/1	F V vetrare d/alumini me dopio xham	m ²	49		
4	2.395/1	F V dyer d/alumini me dopio xham	m ²	15.36		
5	an. A5	F.V. dyer te brendeshme tamburate me veshje PVC	m ²	22		
6	2.383/1	F V dyer te brendeshme importi cilesi e I-re.(salla Keshilli+ Kryetari)	m ²	7.5		
7	2.388/1	V.F. dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	64		
8	2.273/5	Davancal DRITARE + HOLLI mermeri t=3cm "JANINA"	m ²	44.5		
9	2.412	Parapet Hekuri shkalle + holli , h~90cm	ton	1.8		
10	2.413	Parapet Hekuri shkalle emergjences , h~90cm	ton	0.55		
11	an. A6	F.V. Dyer te brendshme zjarrrdurese	m ²	10.5		
12	2.386/1	F V dyer te brendshme metalike. Arshiva +Ambjente Teknike	m ²	27		
13	An	Kornize parapeti me alukoband	m ²	2.5		
14	an. A7	Qepen me llamarine xingat me lyerje elektrostатike me elektromotor	m ²	12		
		Shuma 8				
9		PUNIME ELEKTRIKE				
		I. INSTALIMI ELEKTRIK I BRENDSHËM				
1	An-2,2	F.v. Kanaline metalike me kapak 150mm me aksesore	ml	37		
2	An-2	F.v. Kanaline metalike me kapak 75mm me aksesore	cop	37		
3	480/5	F.v. Tub flexibel seria rende D=32mm	ml	680		
4	480/3	F.v. Tub flexibel seria rende D=25mm	ml	1,200		
5	480/2	F.v. Tub flexibel seria rende D=20mm	ml	1,600		
6	2.487	F.v. Kuti shperndarese plastike	cop	48		
7	2,487/a	F.v. Kuti mbrenda muri 2mod	cop	292		
8	2,487/b	F.v. Kuti mbrenda muri 4mod	cop	18		
9	2,a-102	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet me In- 330A.	cop	2		
10	2,a-110	F.v. Panel shperndares ne tension te ulet me 1 aut.t 380v 4P 330A +3 automate 4P 250A	cop	3		
11	An-4,4	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G50mm ²	ml	60		

12	An-4,5	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G35mm ²	ml	25		
13	An-4,6	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G25mm ²	ml	30		
14	An-4,7	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G6mm ²	ml	60		
15	An-4,8	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G2,5mm ²	ml	160		
16	An-4,9	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G1,5mm ²	ml	560		
17	An-4,10	F.v. Kabell FTP cad6e	ml	610		
18	2,481/1	F.v. Percjelles NO7V-K S=1*1.5mm, k.vetedjegies	ml	5,600		
19	2,481/2	F.v. Percjelles NO7V-K S=1*2.5mm, k.vetedjegies	ml	6,900		
20	2,481/3	F.v. Percjelles NO7V-K S=4mm, k.vetedjegies	ml	1,600		
21	An-8	F.v. Celes automatik infra 360° tavanor	cop	11		
22	An-10	F.v. Inverterlux plus SA-SE 6-58W 230V (2.5-5h)	cop	60		
23	2,485/2	F.v. Celes 1P 220V10A	cop	75		
24	2,485/4	F.v. Celes 2P 16A	cop	8		
25	An-8,1	F.v. Pulsant 1P 10A	cop	102		
26	2,485/d	F.v. Prize shuko 16A	cop	225		
27	2,485/b	F.v. Prize bivalente 10/16A	cop	68		
		Shuma I				
		II. INSTALIMI I LAN				
28	An-8,2	F.v. Prize rjeti RJ45	cop	189.0		
29	An-4,10	F.v. Kabell FTP cad6e	ml	3,780.0		
30	480/5	F.v. Tub flexibel seria rende D=32mm	ml	587.0		
31	480/3	F.v. Tub flexibel seria rende D=25mm	ml	880.0		
32	480/2	F.v. Tub flexibel seria rende D=20mm	ml	370.0		
33	2.487	F.v. Kuti shperdarese plastike	cop	42.0		
34	2,487/a	F.v. Kuti mbrenda muri 2mod	cop	87.0		
35	2,487/b	F.v.Kuti mbrenda muri 4mod	cop	4.0		
		Shuma II				
		III. INSTALIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT				
36	An-12,1	F.v. Sensor optik I adresueshem, I kompletuar	cop	74		
37	An-12,2	F.v. Sensor termik I adresueshem, I kompletuar	cop	2		
38	An-12,3	F.v. Pulsant mural I adresueshem	cop	6		
39	2,a-116	F.v. Sirene (sinjal optik dhe akustik) e mbrendeshme	cop	6		
40	2,a-117	F.v. Sirene (sinjal optik dhe akustik) e jashteme	cop	2		
41	An-12,4	F.v. Sensor manjetik	cop	12		
42	An-4,11	F.v. Kabell FM10HM1 2*1mm	cop	3,250		
43	480/2	F.v. Tub plastmasi 18-21mm	ml	880		
		Shuma III				
		IV. IMPIANTI TELEVIZIV DHE FONIA				
44	An-7,1	F.v. RG56 Coaxial kable	ml	160		
45	An-8,3	F.v. Prize TV	cop	6		
46	An-4,11	F.v. Kabell FM10HM1 2*1mm	cop	250		
47	480/2	F.v. Tub plastmasi 18-21mm	ml	64		
		Shuma IV				
		V. INSTALIMI RRUFEPRITES E TOKEZIM				
48	An-22	FV.Shufer zingate D=10mm	ml	642		
49	An-21	FV.Shufer zingate 40x3mm	ml	140		
50	An-18	FV.Elektroda zingate T 1.5m	cop	17		
51	An-19	FV.Shtize rrufepritesi zingate 1.2m	cop	25		
52	An-20	FV.Shkeputes togezimi	cop	17		

53	An-23	FV.Material montimi rrufepritesi, vida, bulone, staffa, morseta, etj	kit	1		
		Shuma V				
		VI. MONTIM PAISJE				
54	An-11.7	Montim Ndricues florishent 1*40w IP65	cop	23		
55	An-18.1	Montim Ndricues florishent 4x18w IP40	cop	213		
56	An-18.2	Montim Ndricues plafonier muror 1x60w	cop	37		
57	An-9,1	Montim Spot D=250mm, 2*26W	cop	68		
58	An-12	Montim Ndricues evakuimi me llampe 1*11w ip40	cop	20		
59	An-1,6/1	Montim Panel Rack 36U I kompletuar.	kit	1		
60	An-12,4	Montim Central MNZ 4 loop- 16 loop	kit	1		
61	An-7,2	Montim Aparature modulare TV	kit	1		
62	An-11,3	Montim Kamera te brendshme	cop	17		
63	An-11,5	Montim Njesia e regjistrimit kamerave	kit	2		
64	An	Montim Ashensori	kit	1		
		Shuma VI				
		SHUMA 9				
10		PUNIME HIDROSANITARE				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM				
1	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d = 63 mm, t = 4.7, PN 10 bar	mt	20		
2	an. H1	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 63 mm PN 10 bar	ml	3		
3	an. H2	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 50 mm PN 10 bar	mt	3		
4	an. H3	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar	mt	16		
5	an. H4	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar	mt	15		
6	an. H5	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar	mt	90		
7	an. H6	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	mt	35		
8	an. H7	F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar	mt	20		
9	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mt	20		
10	2.494	F.V. saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cop	2		
11	2.494/1	F.V. saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cop	6		
12	2.494/3	F.V. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cop	3		
13	2.494/4	F.V. saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cop	5		
14	2.494/5	F.V. saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cop	1		
15	An. H8	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	cop	50		
16	4.123/1	F.V. saracineska gize me fillanxha, Pn deri 16 bar, Ø50	cop	1		
17	An. H9	F.V. Minisaraçeska me filtër DN 1/2"	cop	50		
18	An. H10	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 2 "	cop	1		
19	An. H11	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 1/2 "	cop	1		
20	An. H12	F.V Kundravalvol bronzi Ø 2 "	cop	1		
21	An. H13	F.V Kundravalvol bronzi Ø1 1/2 "	cop	1		
22	An. H14	F.V Aparat Ujëmatës Bronzi Ø 2 " Qn =14 m³/orë	cop	1		
23	An. H15	F.V Galexhant Bronzi Ø 1 1/2 "	cop	1		
24	An - 11	F.V Rezervuari Zingato 5000 Litra	cop	1		
		Shuma I				
		II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA				
25	an.H23	F.V. Tuba HDPE të brinjuara SN 4 Dj 200 mm	ml	60		
26	an.H24	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 160 mm	ml	20		
27	an.H25	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm	ml	20		
28	an.H26	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm	ml	70		

29	an.H27	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 90 mm	ml	30		
30	an.H28	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm	ml	30		
31	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cop	6		
32	an.H29	F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm	cop	3		
33	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cop	4		
34	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cop	1		
		Shuma II				
		III. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË SHIUT				
35	an.H32	F.V. Tuba HDPE të brinjuara SN 4 Dj 315 mm	ml	95		
36	an.H33	F.V. Tuba HDPE të brinjuara SN 4 Dj 350 mm	ml	20		
37	an.H34	F.V. Tuba dhe rakorderi HDPE SDR26 Dj 125 mm	ml	90		
38	an.H35	F.V Pileta tarrace PE/ABS me kapak tip rrjete konike 150 x 150 mm; dalje vertikale/horizontale Dj 125 mm	cop	11		
39	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cop	8		
40	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cop	6		
41	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm (për drenazhimin e zgarës së pandusit)	cop	1		
		Shuma III				
		SHUMA 10				
11		PUNIME MKZ				
		I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË				
1	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cop	6		
2	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cop	2		
3	An. H10	F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 2 "	cop	1		
4	An. H11	F.V Kundravalvol bronzi Ø 2 "	cop	1		
5	An. H15	F.V Galexhant Bronzi Ø 1 1/2 "	cop	3		
6	An - 11	F.V Rezervuari Zingato 5000 Litra	cop	3		
7	An. H16	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi të Zinkuara Ø 2 "	cop	58		
8	An. H17	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi të Zinkuara Ø 1 1/2 "	cop	20		
		Shuma 11				
12		SISTEMI I KONDICIONIMIT				
		I. TUBACIONE RAKORDERI				
1	An.1/m	Tub bakri φ6.4x12.7 I termoizoluar	ml	310.0		
2	An.2/m	Tub bakri φ9.5x15.9 I termoizoluar	ml	50.0		
3	An.3/m	Tub bakri φ9.5x19.1 I termoizoluar	ml	16.0		
4	An.4/m	Tub bakri φ9.5x22.2 I termoizoluar	ml	19.0		
5	An.5/m	Tub bakri φ12.7x28.6 I termoizoluar	ml	16.0		
6	An.6/m	Tub bakri φ15.9x28.6 I termoizoluar	ml	20.0		
7	An.7/m	Tub bakri φ19.1x34.9 I termoizoluar	ml	45.0		
8	An.8/m	Rakorderi bakri per rrjetin e shperndarjes + elektroda argjendi per saldimin e tubacioneve	komplet	1.0		
9	An.9/m	Bombul Azoti per saldimin e tubacioneve te bakrit	cop	8.0		
10	An.10/m	Tub PP φ32 per linjat e largimit kondensatit	ml	80.0		
11	An.11/m	Tub PP φ40 per linjat e largimit kondensatit	ml	66.0		
12	An.11/m	Tub PP φ50 per linjat e largimit kondensatit	ml	42.0		
13	An.12/m	Rakoderi per linjat e largimit te kondensatit	komplet	1.0		
14	An.13/m	Tubacion / kanale ajri llamarine e zinguar	Kg	980.0		
15	An.14/m	Termoizolues me celule te mbyllur per kanalet e ajrit , spesori 10 mm, veteadeziv.	m²	120.0		

16	An.15/m	Tub fleksibel i termoizolim per ajrin e kondicionuar $\phi 153$ mm	ml	38.0		
17	An.16/m	Kabell komunikimi per lidhjet ndermjet njesive te brendshme dhe asaj qendrore	m ²	800.0		
18	An.37/m	Grila ventilimi 30 x 15 cm me dy drejtime flete e luget	cop	11.0		
19	An.38/m	Grile riqarkullimi 100 x 20 me dy drejtime me flete te luget	cop	1.0		
20	An.39/m	Grile ventilimi 120 x 10 me flete fikse 45°	cop	1.0		
21	An.40/m	Grile rrethore $\phi 150$ mm	cop	12.0		
22	An.41/m	Grile shiu 60 x 25	cop	6.0		
23		Konstruksione te vogla metalike per montimin e njesive te kondicionimit , fasheta per tubacionet, nastro adezive , shkume eksansive, silikon , etj .	komplet	1.0		
		SHUMA I				
		II. MONTIM PAISJE				
24	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 2.2 kW /2.8kW ;	cop	5		
25	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 2.8 kW /3.2 kW ;	cop	7		
26	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 3.6 kW /4.0 kW ;	cop	7		
27	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 4.5kW /5.0 kW ;	cop	1		
28	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 5.6kW /6.3 kW ;	cop	2		
29	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 7.1kW/ 8.0 kW ;	cop	1		
30	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres toksor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 4.5kW/ 5.0 kW ;	cop	1		
31	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres toksor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 5.6kW/ 6.3 kW ;	cop	2		
32	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres toksor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 7.1kW/ 8.0 kW ;	cop	1		
33	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 4 drejtime per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 2.8kW/ 3.2 kW ;	cop	2		
34	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 4 drejtime per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 3.5kW/ 4.0 kW ;	cop	1		
35	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 4 drejtime per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 5.6kW/ 6.3 kW ;	cop	13		
36	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 1 drejtim per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 7.1kW/ 8.0 kW ;	cop	3		
37	An.17/m	Montim Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kanalor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 14.0 kW/ 16.0 kW ;	cop	1		

38	An.17/m	Montim Njesi Veventilimi I balancuar me rikuperim te energjise deri 55%	cop	3		
		SHUMA II				
		SHUMA 12				
SHUMA 1 - 12						
SHUMA						
13		PAISJE				
		PAISJE ELEKTRIKE				
1	2,a-124	Ndricues florishent 1*40w IP65	cop	23.0		
2	2,a-137	Ndricues florishent 1*40w IP65	cop	213.0		
3	2,a-136	Ndricues florishent 1*40w IP65	cop	31.0		
4	An-9	Spot D=250mm, 2*24W (Referuar markes eglo ose ekuivalent)	cop	61.0		
5	An-9.3	Spot led D=170mm, 3000K (Referuar markes eglo ose ekuivalent)	cop	25.0		
6	An-9,2	Ndricues mural 1*37w ARCO T5 ECO	cop	6.0		
7	2,a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1*11w ip40(Referuar markes Petridis ose ekuivalent)	cop	20.0		
8	An-1,6	Panel Rack 36U I kompletuar.(Referuar markes MTA ose ekuivalent)	kit	1.0		
9	An-12	Central MNZ 4 loop- 16 loop(Referuar markes siemens ose ekuivalent)	kit	1.0		
10	An-7	Aparature modulare TV(Referuar markes JVC ose ekuivalent)	kit	1.0		
11	An-11	Kamera te brendeshme, IP sipas specifikimeve(Referuar markes JVC ose ekuivalent)	cop	17.0		
12	An-11,2	Njesia e rregjistrimit kamerave IP(Referuar markes JVC ose ekuivalent)	kit	2		
		PAISJE HIDROSANITARE				
13	2.501	F.V WC allafrenga importi me gjithë aksesorët	cop	12		
14	2.498	F.V lavapjate importi porcelani	cop	1		
15	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cop	1		
16	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat	cop	1		
17	an.H36	F.V WC allafrenga importi për PAK	cop	1		
18	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator dhe me gjithë aksesorët	cop	8		
19	an.H37	F.V lavaman porcelani importi për PAK	cop	1		
20	AN - 16	F.V.Boiler 12 litër, ujë i ngrohtë sanitar	cop	9		
21	an.H20	F.V. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm q = 14.5 m³/h; P (H)= 4.5 bar (≈ 45 m)	cop	1		
22	an.H22	F.V. Enë Zgjerimi për Grupin e Presionit V = 200 L	cop	2		
23	an.H31	F.V. Pompë zhytëse q = 10 m³/orë, H = 15 m (për kullimin e ujërave nga puseta e zgarës së pandusit)	cop	1		
		PAISJE MKZ				
24	an. A8	F.V Fikse Zjarri ABCD 6 kg	cop	10		
25	an.H18	F.V. Hidrante Zjarri Ø 1 1/2 ", L =30 m	cop	6		
26	an.H19	F.V.Grup saraçineske UNI, DN 2" me 1 grykë lidhjeje fi 2 " për makinën zjarrfikëse	cop	1		

27	an.H21	F.V. Grup Presioni i Sistemit Kundrazjarrit - $q = 14.5 \text{ m}^3/\text{h}$; P (H) = 4.5 bar (45 m)	cop	1		
		PAISJE KONDICIONIMI				
28	An.18/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 2.2 kW /2.8kW ;	cop	5.0		
29	An.19/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 2.8 kW /3.2 kW ;	cop	7.0		
30	An.20/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 3.6 kW /4.0 kW ;	cop	7.0		
31	An.21/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 4.5kW /5.0 kW ;	cop	4.0		
32	An.22/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 5.6kW /6.3 kW ;	cop	5.0		
33	An.23/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres mural per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 7.1kW/ 8.0 kW ;	cop	1.0		
34	An.24/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres toksor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 4.5kW/ 5.0 kW ;	cop	1.0		
35	An.25/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres toksor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 5.6kW/ 6.3 kW ;	cop	2.0		
36	An.26/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres toksor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 7.1kW/ 8.0 kW ;	cop	1.0		
37	An.27/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 4 drejtime per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 2.8kW/ 3.2 kW ;	cop	2.0		
38	An.28/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 4 drejtime per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 3.5kW/ 4.0 kW ;	cop	1.0		
39	An.29/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 4 drejtime per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 5.6kW/ 6.3 kW ;	cop	13.0		
40	An.30/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kasete 1 drejtim per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 7.1kW/ 8.0 kW ;	cop	3.0		
41	An.31/m	Njesi e brendshme kondicionimi, fryres kanalor per lidhje ne sistem VRF Fuqia ftohje/ngrohje 14.0 kW/ 16.0 kW ;	cop	1.0		
42	An.32/m	Pultet e njesive te brendshme te kondicionimit	cop	53.0		
43	An.35/m	Njesi ventilimi e balancuar me rikuperim te nxehtesise prurja e ajrit: 1200 m3/h, presioni statik 120 Pa, rikuperator me pjastra me rryma te kunderta rendimenti i rikuperatorit 55%.	cop	3.0		
44	An.36/m	Deviator per lidhjet e njesive te brendshme te kondicionimit	cop	18.0		
		ASHENSORI				
45	An	Ashensor per 6 persona	cop	1.0		
		Shuma 13				
TOTALI						

PREVENTIVI PERMBLEDHES

NR	EMERTIMI I N/OBJEKTIT	NJESIA	VLEFTA
1	REHABILITIMI URBAN BLOKU NR.2	Leke	
2	GODINA E BASHKISE	Leke	

	SHUMA PUNIME NDERTIMORE PA TVSH	Leke	
	FOND REZERVE 5 %	Leke	
	SHUMA	Leke	
	TVSH 20%	Leke	
	SHUMA PUNIME NDERTIMORE ME TVSH	Leke	
	PAJISJE PER GODINEN E BASHKISE ME TVSH	Leke	
	<i>SHUMA E PLOTE METVSH</i>	Leke	
	<i>SHUMA E PLOTE PA TVSH</i>	Leke	

Shenim Preventivi eshte vleresuar me cmimet e V.K.M. Nr. 629 ,date 15.07.2015