P R E V E N T I V

OBJEKTI "RIKONSTRUKSIONI RRUGEVE TE BRENDSHME DHE RIKUALIFIKIMI I HAPESIRAVE PUBLIKE TEK ZONA E PLAZHIT TE SHKEMBI I KAVAJES,BASHKIA DURRES

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		REALIZIMI I RRUGEVE TE BRENDSHME				
I		**PUNIME GERMIMI DHE PRISHJE**				
1	3.98/b 3.158/5a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, me shk ne mjet me trashesi 30-35 cm per trupin e rruges + transport dheu me auto deri 5.0 km(per trupin e rruges).	m³	10,493.30		
2	3.98/a 3.158/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet+ transport dheu me auto deri 5.0 km(per KUB tek rruget ekzistuese).	m³	1,880.00		
3	3.An	Skarifikim shtresa asfalti me makineri	m²	3,280.00		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	120.00		
5	2.426/5	Prishje mur betoni	m³	50.00		
6	3.70	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m²	1,500.00		
7	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	15.00		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km(mbeturina nga prishjet).	m³	6,803.30		
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	60.00		
		SHUMA I				
II		**PUNIME SHTRESASH RRUGORE**				
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri(dy shtresa 2x15cm).	m²	25,700.00		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	25,770.00		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	25,770.00		
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	24,060.00		
5	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	27,130.00		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kunete).	m³	470.00		
		SHUMA II				
III		**PUNIME NE TROTUAR**				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	3,650.00		
2	An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbushje ne trotuar).	m³	3,090.00		

3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	13,250.00		
4	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m²	11,360.00		
5	An	F.v pllaka betoni 30x30, t=6cm per sinjalistiken e te verberve ne trotuar me vija dhe pika.	m²	1,820.00		
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per panduset).	m³	21.00		
7	2.167	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm(zgare Ø 6 20x20 cm per panduset).	ton	1.86		
8	3.616	F.V.Bordure betoni fundore 12x25 cm	ml	5,600.00		
9	3.617	F.V.bordure betoni 15x25cm	ml	6,500.00		
10	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm per pemet	ml	750.00		
11	An	F.v mbjellje peme pishe ne trotuar	cope	354.00		
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(Beton nen bordure kufizuese te trotuarit).	m³	120.00		
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(Beton nen borduren e rruges).	m³	208.00		
14	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15.	m³	98.00		
15	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15.	m³	32.05		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km.	m³	3,950.00		
17	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	6.00		
	An	F.v kontenier per mbledhjen e mbeturinave	cope	40.00		
		SHUMA III				
IV		**PUNIME KANALIZIMI - KUB ,KUZ**				
1	3.98/a 3.158/5a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, me shk ne mjet + transport	m³	2,049.00		
2	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tubat e kanalizimit.	m³	2,030.00		
3	An-23	Pusete shimbledhese KUB 40*60cm	cope	294.00		
4	An	Kapak gize per pusetat 40x60cm(ne vendet ku mungojne).	cope	20.00		
5	An	Ngritje e pusetave ekzistuese	cope	224.00		
6	2.584	Pusete kontrolli KUB 2*2*1.5 m	cope	17.00		
7	2.576	Pusete kontrolli KUB 1.5*1.5*1.5 m	cope	195.00		
8	An	F.V Tub HDPE SN8 Φ 250 per KUB	ml	2,847.00		
9	An	F.V Tub HDPE SN8 Φ 250 per KUZ	ml	120.00		
10	3An/1t	F.V Tub HDPE SN8 Φ 315	ml	1,004.00		
11	3An/2t	F.V Tub HDPE SN8 Φ 400	ml	1,693.00		
12	3An/3t	F.V Tub HDPE SN8 Φ 500	ml	223.00		
13	3An/4t	F.V Tub HDPE SN8 Φ600	ml	66.00		
14	An	F.V Tub HDPE SN8 Φ 630	ml	127.00		
15	3An/5t	F.V Tub HDPE SN8 Φ 800	ml	196.00		

16	3.88/b+An	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³,ne kanale gjeresia >2m, prani uji,me shk ne toke (per kesonet dhe tubat HDPE 500 deri 800) me palankola	m³	2,070.00		
17	3.212	Shtrese çakulli t=15 cm perhapur e ngjeshur me makineri (si bazament per kolektorin me kesone)	m²	360.00		
18	3.352	F.v mbushje me gure kave ne zonat e daljeve te kesoneve.	m³	120.00		
19	An-33	F.v gjeotekstil me gramature 500 gr/m² ne vendet e daljeve te kesoneve	m²	210.00		
20	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25(per kesonet).	m³	311.00		
21	2.167	F V hekur betoni i zakonshem Ø 10, Ø12mm	ton	9.25		
		SHUMA IV				
V		**PUNIME UJESJELLESI**				
1	3.98/a 3.158/5a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, me shk ne mjet + transport	m³	360.00		
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	320.00		
3	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	700.00		
4	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	20.00		
5	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	10.00		
6	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	10.00		
7	4.123/7	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ200	cope	2.00		
8	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100	cope	2.00		
9	4.123/1	F.v Saracineske fi 80(F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ50)	cope	1.00		
10	Analize	F.v fllanxhe + adaptor fi 200	cope	2.00		
11	Analize	F.v fllanxhe + adaptor fi 160	cope	1.00		
12	Analize	F.v fllanxhe + adaptor fi 110	cope	2.00		
13	Analize	F.v fllanxhe + adaptor fi 90	cope	2.00		
14	Analize	F.v Tee 200x200x200 EF,PN16	cope	2.00		
15	Analize	F.v Tee 200x200x110 EF,PN16	cope	1.00		
16	Analize	F.v Tee 200x200x90 EF,PN16	cope	1.00		
17	Analize	F.v Reduksion fi 200x160 EF,PN16	cope	2.00		
18	Analize	F.v Elektomanikot fi 200,Pn 16	cope	2.00		
19	Analize	F.v Elektomanikot fi 160,Pn 16	cope	2.00		
20	Analize	F.v Elektomanikot fi 110,Pn 16	cope	1.00		
21	Analize	F.v Elektomanikot fi 90,Pn 16	cope	1.00		

		SHUMA V				
VI		**PUNIME ELEKTRIKU NE ZONEN E KUARTALLES**				
1	AN	Demontim:Heqje shtylle ndricimi +transport	cope	45.00		
2	AN	Shtyll cilindrike , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektyrostatikeme shkalle mbrojtjeje IP 65 + Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 60w,5400lm,3000-4500k Ndricuesi nga ana e trotuarit jo me te vogel se 30w,1800lm,3000-4500K IP65. TIPI 1	cope	173.00		
3	3An	F.V. Kuader komandimi komplet me automat dhe fotoelement	cope	2.00		
4	3An/pp	F.V. Puseta plastike 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084 +1086	cope	207.00		
5	An	F.V. tub plastik fleksibel D=63me dy veshje	ml	4,490.00		
	3,654/1	F.V. tub plastik fleksibel D=80me dy veshje rezerve per linjen e telekomit dhe internetit	ml	4,490.00		
6	An-56	F.V. tub celiku me Ø=140mm	ml	211.00		
7	A 4,134/3.3	F.V.Kabell I TU 4 x 6mm2	ml	4,200.00		
8	A 4,134/3.2	F.V.Kabell I TU 3 x 2.5mm2	ml	1,300.00		
	2.a-93	Percielle tokezimi bakri ,Cu ,S=35mm2 i zhveshur	ml	170.00		
	4.149/7	Percielles tokezimi Cu te izoluar ,16mm2	ml	3,800.00		
9	3An/et	F.V.Tokezues celiku zinku 1.5m	cope	175.00		
10	3,45/1	Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	750.00		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	54.00		
12	3,182/a	Shtrese rere t=10 cm	m2	1,640.00		
13	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	3.00		
		Shuma VI				
VII		**PUNIME SINJALISTIKE NE ZONEN E KUARTALLES**				
1	An 152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm.	ml	10,500.00		
2	An151	Vizime me boje bikomponente ne vendkalimin e kembesoreve dhe logot e vendkalimit te bicikletave	m²	1,500.00		
3	An 102	Tabele rrethi "ndalim" e vogel me D = 40	cope	18.00		
4	An 103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	12.00		

5	An 158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	220.00		
		Shuma VII				
VIII	**PUNIME PER SISTEMIMIN E SKARPATES SE PERROIT**					
1	3.90/b+3.158/5a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet(pastrim "Perroi Durresit").+transport	m³	4,050.00		
2	3.48/a	Sistemim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m²	2,400.00		
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m²	2,400.00		
4	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute ne shtratin e perroit	m²	3,000.00		
5	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m si themel per murin e gurit te skarpates	m³	1,200.00		
6	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m³	2,200.00		
7	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m³	2,400.00		
8	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m²	2,200.00		
9	An-169	Mbjellje peme ne anen e kavalishences cdo 8m	cope	50.00		
10	An-163	Mbjellje bime "Salice" per perforcimin e skarpates	cope	9,600.00		
11	An-1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	30.00		
12	2.116/1	Tra betoni per vendoshen e guardrajlit ne fillim te perroit	m³	4.00		
13	2.167	F V hekur betoni i zakonshem Ø 10, Ø12mm per traun e betonit ku do vendoset guardrajli	ton	0.30		
		Shuma VIII				
XII	**PUNIME PER NDRICIMIN E RRUGES DYTESORE**					
1	An	FV. Nricues LED jo me te vogel se 30w,12Vdc ;50/60hz, 3600lm; IP65;4000K	cope	125.00		
2	3An,53	FV. Shtylle metalike konike7,8 ml,e zinguar ne te nxehte, e lyer me boje elektrostatike, e thare ne temp 200grad	cope	125.00		
3	AN	FV Panel Diellor P=110w, Tensioni i qarkut te hapur Voc=21,6v, rryma e lidhjes se shkurter Isc=4,43A,Tensioni i punes Vmp=17,4v, rryma e punes Imp=4,02A, dimensioni 110x66x5cm	cope	125.00		

4	AN	F.V. Bateri Un=12v, Kapaciteti=60Ah, Shkalla e mbrojtjes IP68, dimensionet 278mmx175xmmx190	cope	125.00		
5	AN	F.V. Kontrollor Un=12vdc, In=9A, Shkalle mbrojtje 12Vdc	cope	125.00		
6	2,482/1	F.V Kabell 2x1,5mm2 N07V-K	ml	985.00		
7	4,135/1,4	F.V. kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2	ml	2,233.00		
8	3.An/et	F.V. Tokezues celiku zingu 1,5 m	cope	125.00		
9	A 2,a-99	F.V. percjelles bakri per tokezim i zhveshur CU 25 mm2	ml	120.00		
10	3An/pp	F.V. Puseta plastike 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084 +1086	cope	125.00		
11	2,262/4	Betonim shtylle C 16/20	m3	40.00		
		SHUMA XII				
			SHUMA I - XII			
			FONDI REZERVE 5%			
			TOTALI			
			T.V.SH 20%			
			TOTALI ME TVSH			