

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimi i Materialeve (sipas preventivit)

1. Materialet qe do te perdoren per zevendesim te jene te reja ne perputhje me standartet e komunitetit europian (CE).
2. Impianistika perfshin mirembajtje te kapitujeve te preventivit

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Mirembajtje e impianistikes qe do te njoftohet nga autoriteti kontraktor operatori ekonomik duhet te paraqitet brenda 2 oreve dhe te pergjigjet me kryerjen e sherbimit brenda 12 oreve.

)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Sherbimet qe do te kryhen sipas nevojave qe do te dalin gjate punes se perditshme. Materialet dhe pjeset qe jane percaktuar ne liste jane nje parashikim i perafert dhe perdorimi i tyre do te varet nga difektet faktike qe do te ndodhin.

Sherbimi do te kryhet menjehere me marrjen e njoftimit brenda orarit zyrtar si dhe jashte tij kur gjykohet e nevojshme, per ato sherbime qe nuk presin, pasi krijojne crregullime ne aktivitetin e perditshem spitalor.

Kontraktuesi duhet te kryeje sherbimin ne nje kohe sa me te shkurter dhe ne prani te perfaqsesit te spitalit.

Shperndarja: Sherbimi qe do te mirembahen jane ne Godinen Re te Kirurgji-Maternitetit te Qendres Spitalore Elbasan.

Vendi dhe dorezimi i sherbimeve:

Vendi ku do te kryhet sherbimi eshte Godina e Re e Kirurgji-Maternitetit ne te gjitha ambientet e saj.

1	2	3	4
Nr	Pershkrimi i Sherbimeve	Njesia	Sasia
I. SHERBIM DHE MIREMBAJTJE E GAZRAVE MJEKSORE			
1	Zv. Inesto gazesh te ndryshme	cope	10
2	Zv. Vaj, filtra per 3 Kompresoret e Ajrit dhe 3 Pompat e Vakumit	litra	24
3	Zv. Filter ajri me karbon aktiv F 005A	cope	1
4	Zv. Filter ajri koleshente F 005S	cope	1

5	Zv. Filter ajri me qeramike F 005P	cope	1
II . SHERBIM DHE MIREMBAJTJE AJRI I KONDICIONUAR DHE GJENERATORI 250 KW I KIRURGJISE SE RE			
1	Zv.Kembyesi I nxehtesise (baterise) te cillerit me permasa (1,5x1.2x0.2)m	cope	1
2	F.V. Veshje termoizoluese te sistemit te jashtem te cilerit (pjesa ne tarace)	m2	40
3	F.V. Rripa transmisioni per ventilatoret	cope	4
4	Riparim saldim evaporatori te cilerit	cope	1
5	Sherbim, nderrim filtra, vaj gjeneratorit 250kw	komplet	1
6	F.V. Pakete elektronike per karikimin e baterise se gjeneratorit	cope	1
7	Zv. Filtra ajri Bakterilogjik 99.99% Dim.610 x 610 x 150 mm, kornize metalike , tek sallat e operacionit	cope	16
8	Zv. Parafiltra tek AHU	cope	4
III. SHERBIM DHE MIREMBAJTJE E POMPAVE TE UJIT SANITAR DHE POMPAT E QARKULLIMIT TE SISTEMIT TE NGROHJES			
1	Zv. Grupit te hidrantit dhe kontroll te linjave te hidrantit.	cope	1
2	Zv.Kit elektronik pompe uji	cope	1
3	Riparim i panelit elektronik te komandimit te pompave	cope	1
4	Riparim, pastrim,zev. ventilash te grup-elementeve ngrohes (kalorifereve)	cope	15
5	Sherbim, pastrim depozite uji, presostati, ballon ajrimi	cope	1
6	Zv. Kushineta dhe Permistope te pompave	cope	4
7	Zv. Pompe qarkullimi te sistemit ngrohjes	cope	2

TERMAT E REFERENCËS

Objekti sherbimit eshte kryerja e sherbimit te mirmbajtjes se impiantikes se Godines Re te Kirurgji-Maternitetit

Qellimi i sherbimeve eshte te behet riparimi dhe mirmbajtja e impiantikes (Gazra mjekesore,sistem ajri kondicionuar, i pompave te ujit,fluksostateve dhe te qarkullimit) ne menyre qe te mos nderpritet normaliteti i aktivitetit spitalor.

Detyrat:

1. Kontraktuesi duhet te jete i gatshem per kryerjen e sherbimit dhe mbulimin e difekteve ne cdo kohe duke arritur mbylljen e riparimit ne nje kohe sa me te shkurter.
1. Matetrialet qe do te perdoren duhet te jene cilesore dhe te kene jetegjatesi ne pune.
2. Sherbimet qe do te kryhen te jene cilesore dhe do te behen ne prezence te perfaqsesit te spitalit.
3. Cdo riparim apo sherbim do te dokumentohet me proces-verbalin perkates.
4. Ne periudha mujore do te perpilohet situacion per kryerjen e punimeve e sherbimeve,te cilat do te sherbejne si baze per faturimin dhe likujdimin.
5. Per cdo problem te lindur gjate sherbimit te njoftohet Drejtoria e Qendres Spitalore Elbasan

