

Drejtoria e Tensionit të Lartë

Objekti: Preventivi " Rikonstruksioni I Nyjeve Kritike ne linjat 35kV "

Nr.	Analiza	Pershkrimi punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi lek	Vlera totale lek
1	Preventivi i linjes L / 30 - 63 Korce - Gjanc - Rehove					
		1 - PUNIME CIVILE				
1	3.68/2a	Thyerje e bazamentit ekzistues	m³	12.50		
2	3.68/2a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kl I, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m³	20.32		
3	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m³	1.00		
6	3.247	Struktura monolite betoni C 20/25	m³	22.60		
5	3. 101/b	Germim dheu me ekskavator zixhir, 0.5 m³, per hapje rruge (b> 2 m), toke Shkemb, kategoria I , ne toke per hapje rruge dhe sistemim skarpata e poshtme	m³	625.00		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	30.00		
		Shuma 1				
		2 - PUNIME DEMONTIMI				
1	An. 3.507 (D)	Demontim shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kV, 1 qark	ton	2.20		
3	An. 3.552/2 (D)	Demontim+Mbledhje ne baraban 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70-95 mm²	km	1.11		
4	An. 3.564 (D)	Demontim Trosi, 1 fije ç - 35 mm²	km	1.11		
5	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator terheqes	shtylle	1.00		
6	An. 3.571 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ndermjetese 35 kV me izolator vares	shtylle	7.00		
		Shuma 2				
		3 - PUNIME MONTIMI				
1	An 2.181	F.V. Shtylla metalike e zinguar me bullona 0-30 grade per akull 10mm, e modifikuar per lartesi kahu i poshtem 21.8 metra, pershtatje me bazamentin ekzistues	ton	3.10		
2	An3.3.551/2	F.V Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, ACSR me seksion 70-95 mm²	km	1.11		
3	An. 3.572&L6-314 (TT)	Punime izolacioni terheqes tek TT + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	0.00		

4	An. 3.572&L6-314 (TD)	Punime izolacioni terheqes dopjo TD + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	1.00		
5	An. 3.571&L6-304 (VT)	Punime izolacioni vares tek VT +morset mbajt. ne shtylla ndermjetese 35 kV	shtylle	6.00		
6	An. 3.571&L6-304 (VD)	Punime izolacioni vares dopjo VD +morset mbajt. ne shtylla ndermjet 35 kV	shtylle	1.00		
7	3.564	Shtirije terheqje Trosi (qe do demontohet), 1 fije çelik - 35	km	1.11		
8	An. L6-312_2	F.V. morseteri terheqese per Tros, ne linja 35 kV	shtylle	1.00		
10	An. 3.607 (2010)	F.V tubo bashkues per Tros	cope	1.00		
11	3.604	F.V Morseta paralele per bashkimin e percjellesit 50-90mm ²	cope	12.00		
12	An. 29	Transport materiale	ton	4.50		
		Shuma 3				
		4 - TOKEZIMI I SHTYLLAVE				
1	An. 3.603 (2010)	F.V. shirit togezimi St/Zn 40x4 mm perfshi matjen e rezistences per shtyllat	ton	0.065		
		Shuma 4				
		TOTALI 1, Linja 30-63 Korce-Gjanc-Rehove				
2	Preventivi i linjes L / 35kV KUC - HIMARE					
		1 - PUNIME CIVILE				
1	3.498/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III dhe IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	9.00		
2	3.247	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	10.00		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	9.00		
		Shuma 1				
		2 - PUNIME DEMONTIMI				
1	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator terheqes	shtylle	1.00		
		Shuma 2				
		3 - PUNIME MONTIMI				
1	An. 3.510	F.V. Shtylla metalike e zinguar me bullona 0-30 grade per akull 10mm, e modifikuar per lartesi kahu i poshtem 21 metra, pershtatje me bazamentin ekzistues	ton	1.73		
2	An. 3.572&L6-314 (TT)	Punime izolacioni terheqes tek TT + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	1.00		
3	An3.3.551/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, ACSR me seksion 70-95 mm ²	km	0.60		
4	3.604	F.V Morseta paralele per bashkimin e percjellesit 50-90mm2	cope	6.00		
5	An. 29	Transport materiale	ton	2.00		

		Shuma 3	leke			
		4 - TOKEZIMI I SHTYLLAVE				
1	An. 3.603 (2010)	F.V. shirit togezimi St/Zn 40x4 mm perfshi matjen e rezistences per shtyllat	ton	0.05		
		Shuma 4				
		TOTALI 2, Linja 35kV KUC-HIMARE				
3	Preventivi i linjes L / 30 - 74 FUSHE KUQE - RRILË					
Nr.	Analiza	Pershkrimi punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		1 - PUNIME CIVILE				
1	3.498/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III dhe IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m³	236.08		
2	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m³	51.44		
3	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.00		
4	2.167	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.00		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	1.20		
6	3.247	Struktura monolite betoni C 20/25	m³	114.56		
7	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	70.08		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	166.00		
9	3. 101/b	Germim dheu me ekskavator zixhir, 0.5 m³, per hapje rruge (b> 2 m), toke zak, kategoria III dhe IV, ne toke per hapje rruge dhe sistemim sheshi	m³	1250.00		
		Shuma 1				
		2 - PUNIME DEMONTIMI				
1	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator terheqes	shtylle	4.00		
2	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator vares	shtylle	14.00		
3	An. 3.552/2 (D)	Demontim+Mbledhje ne baraban 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70-95 mm²	km	6.87		
4	An	Riparim shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese	shtylle	8.00		
4	An. 3.533 (D)	Demontim shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese	shtylle	12.00		
		Shuma 2				
		3 - PUNIME MONTIMI				
1	An 2.181	F.V. Shtylla metalike te zinguara me bullona	ton	11.50		

2	3.54	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12	cope	1.00		
3	An3.3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, ACSR me seksion 70-95 mm²	km	6.87		
4	An. 3.572&L6-314 (TT)	Punime izolacioni terheqes tek TT + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	2.00		
5	An. 3.572&L6-314 (TD)	Punime izolacioni terheqes dopjo TD + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	2.00		
6	An. 3.571&L6-304 (VT)	Punime izolacioni vares tek VT +morset mbajt. ne shtylla ndermjetese 35 kV	shtylle	10.00		
7	An. 3.571&L6-304 (VD)	Punime izolacioni vares dopjo VD +morset mbajt. ne shtylla ndermjet 35 kV	shtylle	4.00		
8	3.564	F.V Trosi Celiku 35mm2 (kalimi Lumit)	km	0.60		
9	An. L6-312_2	F.V. morseteri terheqese per Tros, ne linja 35 kV	shtylle	1.00		
10	3.604	F.V Morseta paralele per bashkimin e percjellesit 50-90mm2	cope	24.00		
11	An. 29	Transport materiale	ton	16.00		
		Shuma 3				
		4 - TOKEZIMI I SHTYLLAVE				
1	An. 3.603 (2010)	F.V. shirit togezimi St/Zn 40x4 mm perfshi matjen e rezistences per shtyllat	ton	0.40		
		Shuma 4				
		TOTALI 3, Linja 30/74 F.Kuqe-Rrile				
4	Preventivi i linjes L / 35kV KALIMASH - KRUME					
Nr.	Analiza	Pershkrimi punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		1 - PUNIME CIVILE				
1	3.498/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kl II dhe III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m³	240.80		
2	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m³	3.32		
3	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.40		
4	2.167	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.40		
5	3.247	Struktura monolite betoni C 20/25	m³	89.20		
6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m³	148.28		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	92.52		
8	3. 101/b	Germim dheu me ekskavator zixhir, 0.5 m³, per hapje rruge (b> 2 m), toke zak, kategoria III, ne toke per hapje rruge dhe sistemim skarpata e poshtme	m³	6875.00		
9	2.111/2	Mur mbajtes betoni C12/15 per kembet e shtyllave ne pjeresi	m³	48.00		
		Shuma 1				

		2 - PUNIME DEMONTIMI				
1	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator terheqes	shtylle	6.00		
2	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator vares	shtylle	19.00		
3	An. 3.552/2 (D)	Demontim+Mbledhje ne baraban 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70-95 mm²	km	4.53		
4	An	Riparim shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese	shtylle	18.00		
		Shuma 2				
		3 - PUNIME MONTIMI				
1	An. 2.181	F.V. Shtylla metalike te zinguar me bullona	ton	16.60		
2	An. 3.3.551/2	F.V Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, ACSR me seksion 70-95 mm²	km	4.531		
3	An. 3.572&L6-314 (TT)	Punime izolacioni terheqes tek TT + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	3.00		
4	An. 3.572&L6-314 (TD)	Punime izolacioni terheqes dopjo TD + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	3.00		
5	An. 3.571&L6-304 (VT)	Punime izolacioni vares tek VT +morset mbajt. ne shtylla ndermjetese 35 kV	shtylle	15.00		
6	An. 3.571&L6-304 (VD)	Punime izolacioni vares dopjo VD +morset mbajt. ne shtylla ndermjet 35 kV	shtylle	6.00		
7	3.604	F.V Morseta paralele per bashkimin e percjellesit 50-90mm²	cope	24.00		
6	An. 4.164	F.V. konst. te vogla elektrike, kundrapesha metalike per shtylle (perforcim shtylla Metalike)	ton	0.90		
7	An. 29	Transport materiale	ton	19.80		
		Shuma 2				
		4 - TOKEZIMI I SHTYLLAVE				
1	An. 3.603 (2010)	F.V. shirit togezimi St/Zn 40x4 mm perfshi matjen e rezistences per shtyllat	ton	0.30		
		Shuma 3				
		TOTALI 4, Linja 35kV KALIMASH-KRUME				
5	Preventivi i linjes L / 30- 82 Gjrokaster - Grapsh + segmenti Gjrokaster e re - shtylla Nr-6 A					
Nr.	Analiza	Pershkrimi punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		1 - PUNIME CIVILE				
1	AN	Eskavator me zinxhire ne dispozicion per aksesin e shtylles qe do demontohet tek Lumi	op	32.00		
		Shuma 1				
		2 - PUNIME DEMONTIMI				

1	An. 3.572 (D)	Demontim izolacioni ne shtylla ankerore 35 kV me izolator terheqes	shtylle	1.00		
2	An. 3.507 (D)	Demontim shtylla metalike per T / L, me saldim/Bulona, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	1.90		
		Shuma 2	leke			
		3 - PUNIME MONTIMI				
1	An3.3.551/2	F.V Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, ACSR me seksion 70-95 mm ²	km	0.40		
2	An. 3.572&L6-314 (TT)	Punime izolacioni terheqes tek TT + morsete terh. ne shtylla ankerore 35 kV	shtylle	0.50		
3	An.3.609	F.V Tuba bashkues per percjelles ACSR ne linja TL	cope	3.00		
4	3.604	F.V Morseta paralele per bashkimin e percjellesit 50-90mm ²	cope	6.00		
5	An. 29	Transport materiale	ton	2.00		
		Shuma 3				
		TOTALI 5, Linja 30- 82 Gjrokaster - Grapsh + segmenti Gjrokaster e re -shtylla Nr-6 A				
Vlera 1÷5						
TVSH 20%						
TOTALI						

Shenim: