

HARTIM I PROJEKTEVE TË ZYRAVE POSTARE

"ZYRA POSTARE GJIROKASTER "

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE				
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	26.2		
2	2.567	Heqje vetrare d/alumini ekzistuese	m2	40.5		
3	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	63.0		
4	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE nen izolim	m2	63.0		
5	2.426/9	Prishje suvatim I jashtem (fasada)	m2	64.0		
6	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m) (nga brenda tavan)	m2	99.0		
7	2.281	Prishje shtrese pllaka	m2	205.0		
8	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	12.3		
9	2.603	Heqje plintusa	ml	165.0		
10	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	205.0		
11	2.372	Heqje davanciale dritaresh +vetrate	m2	4.1		
12	2.281/1	Heqje bazamakesh shkalle	m2	21.0		
13	An.2	Demontim I linjes FU + KUZ + Pajisje	m2	18.0		
14	An.3	Demontim I instalimeve elektrike ekzistuese	m2	205.0		
15	An.5	Demontim Kuti Postare	cope	1.0		
16	An.6	Demontim tabelash	cope	1.0		
17	An.4	Heqje kondicioneri	cope	8.0		
18	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100mm	ml	15.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	45.0		
20	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	45.0		
		Shuma I				
II		PUNIME SHITESASH				
1	2.705	Shtresë avull izoluese me barier alumin	m2	99.0		
2	2.283	Shtrese stirobetoni t 5-7cm	m3	6.9		

3	An.8	Shtrese plasmasi pe	m2	99.0		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm	m2	99.0		
5	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	16.0		
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	155.0		
7	An.12	Veshje me pllake porcelanat importi	m2	34.6		
8	An.13	Plintuse pllake e prere porcelanate, h = 10 cm	ml	165.0		
9	2.273/a	Shtrese pllake mermeri 3=cm (bazamak shkalle)	m2	21.5		
10	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "Janina" (Davancale dritaresh dhe pragje dyersh mermeri)	m2	4.1		
		Shuma II				
III		PUNIME SHTRESASH DHE IZOLIMESH NE TARACE				
1	2.283	Shtrese stirobetoni t 5-7cm per pjerresi	m3	4.4		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm para barrieres se avullit + Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm mbi termoizolim +Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm mbrojtje izolimi.	m2	189.0		
3	2.705	Shtresë avull izoluese me barier alumin	m2	69.0		
4	2.278	Shtrese polistireni (xps) termoizoluese ne tarace t=8cm	m3	9.0		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	69.0		
6	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	69.0		
7	An	Pilete shkarkimi me dalje anesore me kapje mekanike +kosh per mbeturinat	cope	2.0		
8	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	2.0		
9	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	14.0		
10	An	Shirit I zingur 40*2mm I kthyer 30° I kapur me vida me upe /30cm dhe mbyllje me silikon poluritan ne gjith perimetrin.	ml	39.0		
		Shuma III				
IV		PUNIME NDERTIMI				
1	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	141.0		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	99.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	50.0		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	512.0		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	512.0		
6	An.1	Boje akrilike cilesia e pare jashta	m2	150.0		
		Shuma IV				

VI		PUNIME HIDROSANITARE				
1	2.52	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	11.0		
2	An.9	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	15.0		
3	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm, PN 16	ml	55.0		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	3.0		
5	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.0		
6	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	3.0		
7	2.217	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohste sanitar	cope	3.0		
8	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.0		
		Shuma VI				
VII		PUNIME ELEKTRIKE				
VII-1		RRJETI I SISTEMIT TE FUQISE DHE KANALINAT METALIKE				
1	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	49.00		
2	AN.e-1.1	Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e kuqe	cope	24.00		
3	AN.e-1.2	F.V Pllake prizash dysHEMEJE, 8 module, me kapak, 2 x priza Schucko 16A (Rrjeti) + 2 x Priza Shucko 16A nga (UPS) + 2 x priza interneti RJ45, tip FTP Cat.6	cope	2.00		
4	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module	cope	24.00		
5	AN.e-1.6	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	25.00		
6	AN.e-1.8	F.V Kuti shperndarese , montim brenda murit PT-6, IP40	cope	8.00		
7	AN.e-1.9	F.V Kuti shperndarese, montim brenda murit PT-7, IP 40	cope	2.00		
8	480/5	F.V Tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	130.00		
9	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	500.00		
		SHUMA VII-1				
VII-2		KABLLLOT E TENSIONIT TE ULET				
1	AN.e-2.1	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 5 x 25 mm ²	ml	45.00		
2	AN.e-2.2	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 5 x 6 mm ²	ml	30.00		
3	AN.e-2.3	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16 , S = 5 x 4 mm ²	ml	25.00		
4	AN.e-2.4	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16 , S = 5 x 2.5 mm ²	ml	100.00		
5	AN.e-2.6	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 3 x 2,5 mm ²	ml	100.00		

6	AN.e-2.8	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, tip FS17, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	950.00		
		SHUMA VII-2				
VII-3		KUADROT SHPERNDARES ELEKTRIKE				
1	AN.e-3.1	F.V Kuadri Elektrik Kryesor Kati Perdhe - (KE-K0) (i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt)	set	1.00		
		SHUMA VII-3				
VII-4		RRJETI I SISTEMIT TE NDRICIMIT				
1	AN.e-1.6	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	17.00		
2	2.483	F.V Celes i thjeshte nje polar 16A, 230V	cope	6.00		
3	AN.e-4.3	F.V Celes Deviat 16A, 230V	cope	10.00		
4	AN.e-4.6	F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	cope	3.00		
5	AN.e-4.7	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	100.00		
6	AN.e-4.9	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, tipi FS17, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	1,500.00		
7	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	700.00		
		SHUMA VII-4				
VII-5		SISTEMI I DEDEKTIMIT TE ZJARRIT				
1	AN-5.1	F.V Kabell zjarri 2x1mm skermo PH30 tipi FG29OHM16, PH.30min	ml	150.00		
2	AN-5.2	F.V Kabell me izolim G29 2x1.5 mm	ml	50.00		
3	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	150.00		
		SHUMA VII-5				
VII-6		SISTEMI I PRIZAVE LAN DHE TELEFONI				
1	AN.e-6.1	F.V Priza interneti, tip RJ-45 UTP - Cat.6, metalike e skermuar	cope	24.00		
2	AN.e-6.2	F.V Lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 UTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	cope	24.00		
3	AN.e-1.6	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	12.00		
4	AN.e-1.8	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-6, IP40	cope	6.00		
5	AN.e-1.9	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	cope	1.00		
6	AN.e-6.3	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik , tip UTP - Cat.6	ml	850.00		
7	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	450.00		
		SHUMA VII-6				
VII-8		SISTEMI I LAJMERIMIT PUBLIK ZANOR				
1	AN.e-8.1	F.V Kabell zjarri 2x1.5 mm skermo PH30 tipi FG29OHM16, PH.30min	ml	100.00		
2	AN.e-8.2	F.V Kabell per lidhjen central-amplifikator	cope	1.00		

3	AN.e-8.3	F.V Kabell per komunikim central-mikrofon	cope	1.00		
4	AN.e-7.3	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6	ml	10.00		
5	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	100.00		
		SHUMA VII-8				
VII-9		MAKINERI DHE PAISJE ELEKTRIKE				
		Rrjeti i Ndricimit Normal dhe Emergjences				
1	AN.e-10.1	F.V Ndricues Panel LED 34W 4000K 3400lm 600x600	cope	31.00		
2	AN.e-10.3	F.V Ndricues plafonier 17 W	cope	5.00		
3	2. a-139	F.V Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	5.00		
4	AN.e-10.4	F.V Detektor levizje 360° IP40 (inkaso/parete)	cope	5.00		
		Sistemi i dedektimit te zjarrit				
5	AN.e-11.1	F.V Panel i zjarrit, me 2 loop, tip inteligjent, konvencional i pajisur me bateri (Programim, testim & komisionim i sistemit te detektimit te zjarrit)	cope	1.00		
6	AN.e-11.2	F.V Detektore tymi I konvencional	cope	10.00		
7	AN.e-11.4	F.V Buton brendeshem resetueshem	cope	2.00		
8	2. a-116	F.V Sirene e brendshme audio vizive	cope	2.00		
		Sistemi i Prizave LAN dhe Telefoni				
11	AN.e-12.1	F.V RACK19"; 32HE 600x800x1588 i kompletuar me aksesoret	cope	-		
10	AN.e-12.2	F.V Patch panel per rrjetin e internetit me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	cope	-		
11	AN.e-12.3	F.V Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip UTP -Cat.6	cope	-		
		SHUMA VII-9				
		TOTALI VII				
VIII		PUNIME KONDICIONIMI ,ASPIRIMI				
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.491/1c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20	ml	60		
2	2.491/1d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 20	ml	30		
3	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	12		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				
4	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	ton	0.35		
		SHUMA 2:				

		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
5	An.m.1	F.V Tub bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	43		
6	An.m.2	F.V Tub bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	ml	30		
7	An.m.3	F.V Tub bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	ml	50		
8	An.m.4	F.V Tub bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per gazR410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	ml	24		
9	An.m.5	F.V Tub bakri Ø 19.10, δ= 1.2 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	m	7		
10	An.m.6	F.V Tub bakri Ø 28.58, δ= 1.2 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	m	8		
11	An.m.7	F.V Deviator Bakri per dy tuba < 28 kw me aksesoret e montimit.	copë	8		
12	An.m.8	F.V Deviator Bakri per dy tuba 28-56 kw me aksesoret e montimit.	copë	1		
13	An.m.9	F.V Kabell komunikimi 3x0.75 mm² I skermuar me aksesoret e montimit.	ml	120		
14	An.m.10	F.V Bombel azoti	copë	1		
15	An.m.11	F.V Elektroda saldimi per tuba bakri	kg	1		
16	An.m.12	F.V Gaz R410A	kg	3		
17	An.m.13	F.V Veshje Alumini 0,8 mm per Tubacionet e bakrit me aksesoret e montimit.	m2	1		
18	An.m.14	F.V Grile dhenie/thithje ajri prej materiali alumini te anodizuar 2RR + damper 40 x 10 cm	copë	12		
19	An.m.15	F.V Grile dhenie ajri prej materiali alumini te anodizuar 2RR + damper 80 x 10 cm	copë	1		
20	An.m.16	F.V Grile dhenie/thithje ajri prej materiali alumini te anodizuar 2RR + damper 80 x 20cm	copë	1		
21	An.m.17	F.V Grile thithje ajri prej materiali alumini te anodizuar dere tranzit 30 x 10 cm	copë	2		
22	An.m.18	F.V Grile shiu prej materiali alumini te anodizuar 40x40 cm	copë	4		
23	An.m.19	F.V Antivibrues i perpunuar 42x60x42 mm per lidhjen e pajisjeve me tubacionet e ajrit	ml	8		
24	An.m.28	FV.Njësi e brendshme VRF murale, 2.2 kw ftohje,2.5 kw ngrohje me kontrollor wireles .	copë	1		
25	An.m.29	FV.Njësi e brendshme VRF murale, 2.8 kw ftohje,3.2 kw ngrohje me kontrollor wireles.	copë	4		

26	An.m.30	FV.Njësi e brendshme VRF murale, 3.6 kw ftohje,4 kw ngrohje me kontrollor wireles .	copë	2		
27	An.m.31	FV.Njësi e brendshme VRF murale, 5.6kw ftohje 6.3kw ngrohje me kontrollor wireles .	copë	1		
28	An.m.32	FV. Pompe nxehtesie me kondensim me ajer , Kapaciteti ftohës 33.5 kW Kapaciteti ngrohes 37 kW	copë	1		
29	An.m.33	FV. Rekuperator Ajër -Ajër 1000 m3/h me kontrollor wired.	copë	1		
30	An.m.34	FV. Kontrollor qendror per sistemin VRF	copë	1		
31	An.m.27	F.V Armafleks 6 mm per izolimin e kanaleve te ajrit	copë	55		
		SHUMA 3:				
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	An.15	F.V Tabele Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	copë	4		
2	An.15	F.V Tabele Zbritje shkallësh (AL-5103-B)	copë	1		
		SHUMA 4:				
		Shuma VIII				
		PERMBLEDHESE				
	I	PUNIME PRISHJE				
	II	PUNIME SHITRESASH				
	III	PUNIME SHITRESASH DHE IZOLIMESH NE TARACE				
	IV	PUNIME NDERTIMI				
	VI	PUNIME HIDROSANITARE				
	VII	PUNIME ELEKTRIKE DHE INTERNETI				
	VIII	PUNIME KONDICIONIMI ,ASPIRIMI				
		SHUMA (I-IX)				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA TOTALE	leke			

Shenim: Preventivi i punimeve eshte hartuar nga Sistemit i Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim

Hartoi
"CIVIL CONS" sh.p.k