

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i objektit: Investim në rrjetin TU në Krujë/ Fushë Krujë

Nr	Emertimi	Vlera
1	Investim në rrjetin TU në Krujë/ Fushë Krujë Seriali: 560D5E42-B945-4A24-B16F-0C212B3B83C0	
	SHUMA	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

Projektoi:

Preventivoi:

Punoi:

SHEF I DEGËS TEKNIKE

DREJTOR I DREJTORISË RAJONALE DURRËS

Projektuesi:
Objekti: Investim në rrjetin TU në Krujë/ Fushë Krujë

Datë: 16-07-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtyllë	shtylla	112			
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷70 mm ²	ml	10695			
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	112			
4	4.45	F.V. në tokë kabell fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	760			
5	4.44	F.V. në shtyllë kabell fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	1120			
6	4.143	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	7994			
7	4.144	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	5282			
8	4.146	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	5676			
9	4.147	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	4089			
10	4.40	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	4262			
11	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	2448			
12	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	657			
13	4.175	F.V. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	6315			
14	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	461			
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kablilit elektrik	m2	26			
16	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	318			
17	4.189	Kenotronim i kokave te kablilit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	109			
18	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	159			
19	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	35.87			
20	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	45			
		SHUMA 1:					
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
21	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	739			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH 2					
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	641			
23	2.261	Shtrese rere	m3	94			
		SHUMA 3:					
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
24	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	796			
		SHUMA 4:					
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
25	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	105			
		SHUMA 5:					
		6. INSTALIME PER NDRICIM					
26	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	318			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME GERMIMI					
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	7.8			
28	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	22.2			
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME DHEU					
29	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	39.85			
30	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	713			
31	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	39.85			
		SHUMA 8:					
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
32	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	306.67			
		SHUMA 9:					
		10. PUNIME SHITESASH					
33	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.8			
34	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	36			
35	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	18			

		SHUMA 10:					
		11. ANALIZA TEKNIKE					
36	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	18			
37	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	18			
		SHUMA 11:					
		12. ANALIZA JASHTE LISTE					
38	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	338			
39	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	144			
40	An+L6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	109			
41	An	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblllokuese 0.25x12x1200mme për fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm	copë	234			
42	An-MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	109			
43	An-MK70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	338			
44	An-MK35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷.120)mm ²	copë	745			
45	AnMK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷.70)mm ²	copë	851			
46	AnMK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	928			
47	An-MK35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	547			
48	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	1000			
49	AnMK-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	527			
50	AnMK-35/70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	136			
51	AnMK-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	1061			
52	AnMK-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	104			
53	AnMK-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	363			
54	AnMK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	750			
55	An-MK70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	159			
56	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	299			
57	AnMK-8	F.V. Shtylla druri 9ml (me makineri)	shtylla	34			
		SHUMA 12:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:

Investitori: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes sh.a