

HARTIM I PROJEKTEVE TË ZYRAVE POSTARE						
"ZYRA POSTARE POGRADEÇ "						
Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE				
1	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2	136.0		
2	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE nen izolim	m2	136.0		
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m) (nga brenda tavan)	m2	115.0		
4	2.426/11	Prishje suvatim muri brendshem	m2	220.0		
5	2.281	Prishje shtrese pllaka	m2	126.0		
6	2.426/1	Prishje mur tulle 25cm me pastrim (banaku + mur tulle)	m3	2.6		
7	2.426/3	Prishje solete betoni+brez banaku	m3	0.8		
8	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	18.0		
9	2.603	Heqje plintusa	ml	330.0		
10	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	126.0		
13	An.3	Demontim I instalimeve elektrike ekzistuese	m2	126.0		
14	An.5	Demontim Kuti Postare	cope	1.0		
15	An.6	Demontim tabelash	cope	1.0		
17	An.7	Çmontim banaku ekzistues	ml	11.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	45.0		
20	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	45.0		
		Shuma I				
II		PUNIME SHITESASH				
1	2.705	Shtresë avull izoluese me barier alumin	m2	126.0		
2	2.283	Shtrese stirobetoni t 5-7cm	m3	8.8		
3	An.8	Shtrese plasmasi pe	m2	126.0		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm	m2	126.0		
5	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	8.0		
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	126.0		
7	An.12	Veshje me pllake porcelanat importi	m2	18.0		
8	An.13	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	115.0		
9	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "Janina" (Davancale dritaresh dhe pragje dyersh mermeri)	m2	4.5		
		Shuma II				
III		PUNIME SHITESASH DHE IZOLIMESH NE TARACE				
1	2.283	Shtrese stirobetoni t 5-7cm per pjerrsi	m3	8.8		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm para barrieres se avullit + Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm mbi termoizolim +Shtrese lluster cemento 1:2 t = 3cm mbrojtje izolimi.	m2	408.0		
3	2.705	Shtresë avull izoluese me barier alumin	m2	136.0		
4	2.278	Shtrese polistireni (xps) termoizoluese ne tarace t=8cm	m3	10.9		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	136.0		
6	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	136.0		
7	An.20	Varange shkarkimi 110	cope	2.0		
8	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	2.0		
9	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	15.0		
		Shuma III				
IV		PUNIME NDERTIMI				
1	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	282.0		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	126.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	260.0		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	386.0		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	386.0		
6	An.1	Boje akrilike cilesia e pare jashta	m2	150.0		
		Shuma III				
V		PUNIME HIDROSANITARE				

1	2.52	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	2.0		
2	An.9	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	6.0		
3	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm, PN 16	ml	20.0		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.0		
5	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
6	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1.0		
7	2.217	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohite sanitar	cope	1.0		
8	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.0		
		Shuma V				
VI		PUNIME ELEKTRIKE				
VI-1		RRJETI I SISTEMIT TE FUQISE DHE KANALINAT METALIKE				
1	2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	8.00		
2	AN.e-1.1	Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e kuqe	cope	8.00		
3	AN.e-1.2	F.V Pllake prizash dysHEMEJE, 8 module, me kapak, 2 x priza Schucko 16A (Rrjeti) + 2 x Priza Shucko 16A nga (UPS) + 2 x priza interneti RJ45, tip FTP Cat.6	cope	4.00		
4	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module	cope	8.00		
5	AN.e-1.6	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	8.00		
6	AN.e-1.8	F.V Kuti shperndarese , montim brenda murit PT-6, IP40	cope	1.00		
7	AN.e-1.9	F.V Kuti shperndarese, montim brenda murit PT-7, IP 40	cope	1.00		
8	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100.00		
		SHUMA VI-1				
VI-2		KABLLOT E TENSIONIT TE ULET				
1	AN.e-2.1	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 5 x 25 mm²	ml	20.00		
2	AN.e-2.2	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 5 x 6 mm²	ml	15.00		
3	AN.e-2.3	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16 , S = 5 x 10 mm²	ml	12.00		
4	AN.e-2.4	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16 , S = 5 x 2.5 mm²	ml	20.00		
5	AN.e-2.6	F.V Kabell multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 3 x 2,5 mm²	ml	150.00		
6	AN.e-2.8	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, tip FS17, S = 1 x 2.5 mm²	ml	350.00		
		SHUMA VI-2				
VI-3		KUADROT SHPERNDARES ELEKTRIKE				
1	AN.e-3.1	F.V Kuadri Elektrik Kryesor Kati Perdhe - (KE-K0) (i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt)	set	1.00		
		SHUMA VI-3				
VI-4		RRJETI I SISTEMIT TE NDRICIMIT				
1	AN.e-1.6	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	6.00		
2	2.483	F.V Celes i thjeshte nje polar 16A, 230V	cope	4.00		
3	AN.e-4.3	F.V Celes Deviat 16A, 230V	cope	2.00		
4	AN.e-4.5	F.V Celes buton pulsant	cope	1.00		
5	AN.e-4.6	F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	cope	1.00		
6	AN.e-4.7	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, tipi FG16OR16, S = 3 x 1,5 mm²	ml	400.00		
7	AN.e-4.9	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, tipi FS17, S = 1 x 1.5 mm²	ml	550.00		
8	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	250.00		
		SHUMA VI-4				
VI-5		SISTEMI I DEDEKTIMIT TE ZJARRIT				
1	AN.e-5.1	F.V Kabell zjarri 2x1mm skermo PH30 tipi FG29OHM16, PH.30min	ml	80.00		
2	AN.e-5.2	F.V Kabell me izolim G29 2x1.5 mm	ml	60.00		
3	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	80.00		
		SHUMA VI-5				
VI-6		SISTEMI I PRIZAVE LAN DHE TELEFONI				
1	AN.e-6.1	F.V Priza interneti, tip RJ-45 UTP - Cat.6, metalike e skermuar	cope	14.00		
2	AN.e-6.2	F.V Lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 UTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	cope	14.00		
3	AN.e-1.6	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	14.00		
4	AN.e-1.8	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-6, IP40	cope	3.00		
5	AN.e-1.9	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	cope	1.00		
6	AN.e-6.3	F.V Kabllo rrjeti kompjuterik , tip UTP - Cat.6	ml	120.00		
7	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	85.00		

		SHUMA VI-6				
VI-7		RJETI I SISTEMIT CCTV				
1	AN.e-7.1	F.V Koka per kablo rrjeti, tip RJ-45 FTP-Cat.6, metalike e skermuar	cope	7.00		
2	AN.e-7.2	F.V Lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	cope	7.00		
3	AN.e-7.3	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6	ml	100.00		
4	AN.e-7.4	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	cope	7.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.00		
		SHUMA VI-7				
VI-8		SISTEMI I LAJMERIMIT PUBLIK ZANOR				
1	AN.e-8.1	F.V Kabell zjarri 2x1.5 mm skermo PH30 tipi FG29OHM16, PH.30min	ml	80.00		
2	AN.e-8.2	F.V Kabell per lidhjen central-amplifikator	cope	1.00		
3	AN.e-8.3	F.V Kabell per komunikim central-mikrofon	cope	1.00		
4	AN.e-7.3	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6	ml	10.00		
5	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	60.00		
		SHUMA VI-8				
VI-9		MAKINERI DHE PAISJE ELEKTRIKE				
		Rrjeti i Ndricimit Normal dhe Emergjences				
1	2. a-139	F.V Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	7.00		
2	An.e	Spote	cope	58.00		
3	AN.e-10.4	F.V Detektor levizje 360° IP40 (inkaso/parete)	cope	4.00		
		Sistemi i dedektimit te zjarrit				
3	AN.e-11.1	F.V Panel i zjarrit, me 2 loop, tip inteligjent, konvencional i pajisur me bateri (Programim, testim & komisionim i sistemit te detektimit te zjarrit)	cope	-		
4	AN.e-11.2	F.V Detektore tymi I konvencional	cope	4.00		
5	AN.e-11.4	F.V Buton brendeshem resetueshem	cope	2.00		
6	2. a-116	F.V Sirene e brendshme audio vizive	cope	1.00		
		Sistemi i Prizave LAN dhe Telefoni				
7	AN.e-12.1	F.V RACK19"; 32HE 600x800x1588 i kompletuar me aksesoret	cope	-		
8	AN.e-12.2	F.V Patch panel per rrjetin e internetit me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	cope	-		
9	AN.e-12.3	F.V Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip UTP -Cat.6	cope	-		
		Sistemi i Lajmerimit Publik Zanor				
10	AN.e-14.1	F.V Boks tavanor 6W, me transformator 100V, tip metalik, rezistent ndaj zjarrit	cope	-		
		SHUMA VI-9				
		Shuma VI				
VII		PUNIME KONDICIONIMI ,ASPIRIMI				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.491/1c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20	ml	60		
2	2.491/1d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 20	ml	30		
3	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	10		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				
4	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	ton	0.3		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
5	An.m.1	F.V Tub bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	30		
6	An.m.2	F.V Tub bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	ml	46		
7	An.m.3	F.V Tub bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	ml	29		
8	An.m.4	F.V Tub bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per gazR410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	ml	38		
9	An.m.5	F.V Tub bakri Ø 19.10, δ= 1.2 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	m	8		
10	An.m.6	F.V Tub bakri Ø 22.22, δ= 1.2 mm, per gazR410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	m	4		
11	An.m.7	F.V Tub bakri Ø 28.58, δ= 1.2 mm, per gaz R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm me aksesoret e montimit.	m	9		
12	An.m.8	F.V Deviator Bakri per dy tuba < 28 kw me aksesoret e montimit.	copë	5		

13	An.m.9	F.V Deviator Bakri per dy tuba 28-56 kw me aksesoret e montimit.	copë	2		
14	An.m.10	F.V Kabell komunikimi 3x0.75 mm² I skermuar me aksesoret e montimit.	ml	90		
15	An.m.11	F.V Bombel azoti	copë	1		
16	An.m.12	F.V Elektroda saldimi per tuba bakri	kg	1.5		
17	An.m.13	F.V Gaz R410A	kg	12		
18	An.m.14	F.V Veshje Alumini 0,8 mm per Tubacionet e bakrit me aksesoret e montimit.	m2	1		
19	An.m.15	F.V Grile dhenie ajri prej materiali alumini te anodizuar 2RR + damper 30 x 10 cm	copë	5		
20	An.m.16	F.V Grile dhenie/thithje ajri prej materiali alumini te anodizuar 2RR + damper 50 x 15cm	copë	6		
21	An.m.17	F.V Grile dhenie /thithje ajri prej materiali alumini te anodizuar 2RR + damper 80 x 30 cm	copë	3		
22	An.m.18	F.V Grile thithje ajri prej materiali alumini te anodizuar dere tranzit 30 x 10 cm	copë	9		
23	An.m.18/1	F.V Grile shiu prej materiali alumini te anodizuar 45x45 cm	copë	2		
24	An.m.19	F.V Antivibrues i perpunuar 42x60x42 mm per lidhjen e pajisjeve me tubacionet e ajrit	ml	9		
38	An.m.31	FV.Njësi e brendshme VRF murale, 5.6kw ftohje 6.3kw ngrohje me kontrollor wireles .	copë	1		
39	An.m.31/1	V.Njësi e brendshme tavanore , 11.4 kw ftohje 12.5 kw ngrohje me kontrollor wired	copë	4		
40	An.m.32/2	FV. Pompe nxehtesie me kondensim me ajer , Kapaciteti ftohës 50 kW Kapaciteti ngrohes 56 kW	copë	1		
42	An.m.33/2	FV.Rekuperator Ajër -Ajër 1500 m3/h me kontrollor wired.	copë	1		
44	An.m.40	V Kontrollor qendror per sistemin VRF	copë	1		
45	An.m.41	F.V Armafleks 6 mm per izolimin e kanaleve te ajrit	m2	30		
		SHUMA 3:				
		4.ANALIZA JASHTE LISTE				
3	An .15	F.V Tabele Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	copë	3		
4	An.15	F.V Tabele Zbritje shkallesh (AL-5103-B)	copë	1		
		5.PUNIME TE NDRYSHME				
	An.19	Fv.Banak druri me xham te temperuar +komodina per poste pune	ml	11		
		SHUMA 4:				
		Shuma VII				
		PERMBLEDHESE				
	I	PUNIME PRISHJE				
	II	PUNIME SHTRESASH				
	III	PUNIME SHTRESASH DHE IZOLIMESH NE TARACE				
	IV	PUNIME NDERTIMI				
	V	PUNIME HIDROSANITARE				
	VI	PUNIME ELEKTRIKE DHE INTERNETI				
	VII	PUNIME KONDICIONIMI ,ASPIRIMI				
		SHUMA (I-IX)				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA TOTALE	leke			

Shenim: Preventivi i punimeve eshte hartuar nga Sistemit i Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në

Hartoi
"CIVIL CONS" sh.p.k