

DREJTORIA RAJONALE BERAT

Sektori i Projektimit

PREVENTIV PERMBLEDHES

***Emertimi i Objektit : "Zhvillimi Rrjetit TU me kabell ABC ,sistemim kabinash
ne Fiderin Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV"***

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Zhvillimi Rrjetit TU me kabell ABC ,sistemim kabinash ne Fiderin Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

*Emertimi i Objektit : "Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC ne kabinat e Fiderit
Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV"*

Nr	KABINA	PREVENTIVI	Vlera PA TVSH
1	Krutje e Poshtme-01	Preventiv 1	
2	Krutje e Poshtme-02	Preventiv 2	
3	Krutje e Poshtme-03	Preventiv 3	
4	Krutje e Poshtme-04	Preventiv 4	
5	Krutje e Poshtme -05	Preventiv 5	
6	Krutje e Poshtme -06	Preventiv 6	
7	Krutje e Poshtme -07	Preventiv 7	
8	Krutje e Poshtme -08	Preventiv 8	
9	Zhyme e Poshtme-01	Preventiv 9	
10	Zhyme e Poshtme -02	Preventiv 10	
11	Fier i Ri -01	Preventiv 11	
12	Fier i Ri -03	Preventiv 12	
13	Fier i Ri -04	Preventiv 13	
14	Krutje e Siperme -02	Preventiv 14	
15	Krutje e Siperme -03	Preventiv 15	
16	Gjaze-1	Preventiv 18	
17	Gjaze-2	Preventiv 19	
18	Arrez-1	Preventiv 20	
19	Ngurerz e Vogel-01	Preventiv 23	
20	Ngurez e Vogel-03	Preventiv 25	
21	Saver -03	Preventiv 29	
	TOTALI		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstruksion i kabinave shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Zhyme e Poshtme-01		
2	Zhyme e Poshtme-02		
3	Krutje e Poshtme -04		
4	Krutje e Poshtme -07		
5	Krutje e Siperme -02		
6	Fier i Ri -04		
7	Ngurez e Vogel -01		
8	Ngurez e Vogel-03		
	SHUMA PA TVSH		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv përmbledhës rikonstrukcion i kabinave Murature

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Krutje e Poshtme -01		
2	Krutje e Poshtme-03		
3	Saver -03		
4	Gjaze -01		
5	Arrez-01		
	SHUMA PA TVSH		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes kthimi në kabinë Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Gjaze -02		
2	Fier i Ri -03		
3	Krutje e Poshtme -02		
	SHUMA PA TVSH		

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Linja TM per kthimin në Shtyllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Gjaze -02	
2	Fier i Ri -03	
3	Krutje e Poshtme -02	
	SHUMA PA TVSH	

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Krutje e
Poshtme -01 me transformator Sn=250KVA
Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Poshtme -01 ,me
transformator Sn=250KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

01-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	25.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	3700.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	23.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	134.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	208.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	300.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	411.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	32.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	690.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	84.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
17	4.183	Drejtimit shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri) >	copë	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	2.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	3.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2.6		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	2.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	1.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	25.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	40.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	copë	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	45.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	26.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	1.0		

39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		
40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		
41	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga metalike ne Shtyllore Krutje e
Poshtme -02 me transformator Sn=100KVA
Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëuese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz. S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem kabina Krutje e
Poshtme -02 Sn=100KVA Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 3 izolatore >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje Poshtme -02 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	14.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2100.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	12.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	115.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	131.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	218.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	225.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	390.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	30.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	720.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	96.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	19.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	20.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	19.1		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	17.2		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	11.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	3.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	48.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	48.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	100.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	50.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	25.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	6.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Krutje e
Poshtme-03 me transformator Sn=180KVA
Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A Brendshem >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Poshtme -03 ,me
transformator Sn=180KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

01-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	17.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2416.3		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	15.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	85.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	191.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	208.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	600.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	33.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	720.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	96.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	15.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	16.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	15.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	13.7		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	6.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	52.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	100.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	50.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	25.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	copë	42.0		
39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		

40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Krutje e
Poshtme -04 ,me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Poshtme -04 ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

04-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	9.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm² >	ml	1300.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	9.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm² >	ml	105.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm² >	ml	127.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm² >	ml	183.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm² >	ml	326.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	13.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm² >	ml	510.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm² >	copë	70.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	10.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	4.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	17.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	14.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	17.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	15.8		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	16.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	36.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	28.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	74.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	37.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	13.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	28.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	4.0	536.43	2,145.71
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	4.0	119.53	478.14
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	4.0	464.92	1,859.68
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	8.0	630.12	5,040.96
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	4.0	559.32	2,237.28
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0	488.52	3,908.16
		Shuma 9:				703,532.35
Shuma Analiza						2,402,937.61
Fondi Rezervë (5.0%)						120,146.88
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						2,523,084.49
TVSH (20%)						504,616.90
Shuma me TVSH						3,027,701.38
Totali						3,027,701.38

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Poshtme -05 ,me
transformator Sn=400KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

04-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	31.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	4180.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	30.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	416.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	581.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	306.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	418.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1372.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	75.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	570.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	76.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	27.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	11.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	4.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	58.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	60.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	16.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	58.2		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	52.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	30.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	23.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	122.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	80.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	52.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	80.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	40.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	61.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	8.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	77.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	11.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	11.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	11.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	22.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	11.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	18.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
 kabina Krutje e Poshtme -06 ,me
 transformator Sn=180KVA ,Fideri Nr.8/6KV
 N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

30-06-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	20.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2700.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	18.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	133.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	127.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	219.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	124.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	741.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	45.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	1200.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	80.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	17.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	19.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	17.8		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	16.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	10.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	2.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	5.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	58.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	84.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	42.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	30.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	copë	49.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	6.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Krutje e
Poshtme -07 ,me transformator Sn=100KVA
,Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV**Datë:**

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Poshtme -07 ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

02-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	12.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1600.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	8.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	171.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	210.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	104.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	561.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	534.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	24.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	450.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	60.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	37.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	1.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	36.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	11.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	37.7		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	34.1		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	16.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	16.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	56.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	36.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	66.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	33.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	20.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	7.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	49.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	6.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Poshtme -08 ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

03-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	11.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	10.0		
4	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	306.0		
5	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	184.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	467.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	19.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	390.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	50.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	10.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	4.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	21.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	1.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	19.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	21.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	19.3		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
26	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
27	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
28	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
29	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	10.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	44.0		
31	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	56.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	28.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	18.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	28.0		

39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	4.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	4.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	4.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Zhyme e
Poshtme -01 ,me transformator Sn=180KVA
,Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Zhyme e Poshtme -01 ,me
transformator Sn=180KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

07-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	18.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	18.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	293.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	257.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	351.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	250.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	888.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	45.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	780.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	104.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	25.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	10.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	3.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	54.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	49.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	54.8		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	49.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	18.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	13.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	30.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	82.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	72.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	44.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	108.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	54.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	36.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	13.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	70.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	10.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	10.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	14.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Zhyme e Poshtme -02 ,me transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Zhyme e Poshtme -02 ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

07-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	42.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm² >	ml	6000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	40.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm² >	ml	286.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm² >	ml	384.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm² >	ml	237.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm² >	ml	245.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm² >	ml	1001.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	62.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm² >	ml	750.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm² >	copë	104.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	25.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	10.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	17.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	0.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	16.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	17.5		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	15.9		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	6.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	6.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	86.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	76.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	52.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	110.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	55.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	48.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	70.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	10.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	10.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	10.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	20.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	10.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	14.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Fier i Ri -01 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

02-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	15.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2050.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	15.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	187.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	410.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	90.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	470.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	736.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	36.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	570.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	76.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40×4 ne kanale >	ml	22.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	9.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	48.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	46.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	48.8		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	44.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	19.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	10.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	24.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	80.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	28.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	copë	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	80.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	40.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	34.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	10.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	copë	63.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	9.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	9.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	9.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	18.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	10.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga metalike ne Shtyllore Kabina
Fier i Ri -03 me transformator Sn=320KVA
Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTË LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëuese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem kabina Fier i ri
-03 Sn=320KVA Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 3 izolatore >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Fier i Ri -03 ,me transformator
Sn=320KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

02-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	10.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	10.0		
4	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	326.0		
5	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	191.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	486.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	17.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	600.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	80.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	32.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	27.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	32.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	29.3		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
26	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
27	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
28	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
29	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	23.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	58.0		
31	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	36.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	copë	60.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	84.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	42.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	16.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	9.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		

39	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		
40	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Fier i Ri
-04 ,me transformator Sn=400KVA ,Fideri
Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV**Datë:**

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Fier i Ri -04 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

02-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	26.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	3500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	23.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	210.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	93.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	302.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	333.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	683.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	49.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	1200.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	160.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40×4 ne kanale >	ml	20.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	8.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	27.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	1.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	25.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	27.5		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	25.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	10.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	6.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	13.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	70.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	48.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	40.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV AL 4x16mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	166.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	83.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	36.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	6.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	56.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	8.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	16.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	8.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Krutje e
Siperme -02 ,me transformator Sn=400KVA
,Fideri Nr.8/6KV N/ST Hysgjokaj
110/35/6KV

Datë:

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
 kabina Krutje e Siperme -02 ,me
 transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV
 N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

04-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	51.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ² >	ml	6800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	50.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	137.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	344.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	690.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	366.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1745.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	94.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	840.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	114.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	35.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	14.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	25.4		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	27.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	28.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	7.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	25.4		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	22.9		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	3.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	8.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	138.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	96.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	72.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	120.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	60.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	65.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	3.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	98.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	14.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	14.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	14.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	28.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	14.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Krutje e Siperme -03 ,me
transformator Sn=180KVA ,Fideri Nr.8/6KV
N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

04-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	15.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2100.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	15.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	112.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	380.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	138.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	504.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	695.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	43.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	600.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	80.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	22.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	9.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	4.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	40.6		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	43.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	40.6		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	30.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	22.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	9.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	74.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	48.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	86.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	43.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	37.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	63.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	9.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	9.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	9.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	18.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	6.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Gjaze
-01 me transformator Sn=250KVA Fideri
Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Shënime:

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Gjaze -01 ,me transformator
Sn=250KVA , Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

08-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	32.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	4300.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	30.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	393.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	456.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	240.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	248.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	406.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	48.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	900.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	120.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	12.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	7.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	5.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
18	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	86.0		
19	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	20.0		
20	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
21	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	11.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
22	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
23	2.261	Shtrese rere >	m3	5.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
24	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	8.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
25	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
26	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	3.0		

		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
27	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	11.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
28	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	10.1		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
29	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	8.0		
30	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke >	m3	45.3		
31	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme >	m3	7.8		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
32	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	26.0		
33	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	26.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
34	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
35	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
36	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
37	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	7.0		

38	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
39	AnAn-M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
40	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	14.0		
41	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	74.0		
42	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	64.0		
43	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	36.0		
44	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
45	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	126.0		
46	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	63.0		
47	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	33.0		
48	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
49	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	35.0		
50	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	5.0		
51	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	5.0		
52	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	5.0		
53	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	10.0		
54	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	5.0		
55	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	16.0		

56	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	24.0		
57	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	52.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga metalike ne Shtyllore Kabina
Gjaze -02 me transformator Sn=100KVA
Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

14-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		
40	AnManual	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Linja e Tensionit te Mesem kabina Gjaze -02
Sn=100KVA Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas
110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ² >	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 3 izolatore >	shtylla	1.0		
6	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Gjaze -02 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

07-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	44.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	6000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	44.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	220.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	559.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	241.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	284.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	924.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	56.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	900.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	124.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40×4 ne kanale >	ml	20.0		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	8.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	23.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	1.2		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	22.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	7.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	23.8		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	21.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	24.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	54.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	80.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	52.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	128.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	64.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	53.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	56.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	8.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	16.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	8.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	10.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Arrez-1
me transformator Sn=250KVA Fideri
Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 B >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetëmbajtje ABC
kabina Arrez-01 ,me transformator
Sn=250KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

07-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	38.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	5200.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	36.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 95\text{mm}^2$ >	ml	544.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 70\text{mm}^2$ >	ml	406.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	504.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	728.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	1280.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	85.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	960.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	134.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40×4 ne kanale >	ml	37.5		
13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	3.0		

14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	15.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	63.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m ³	2.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	59.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	30.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	18.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m ³	63.7		
		Shuma 7:				

		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	57.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	23.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	35.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	164.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	88.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	40.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	140.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	70.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	61.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	14.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	105.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	15.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	15.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	15.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	30.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	15.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	24.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Ngurez e
Vogel -01, me transformator Sn=100KVA
, Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
 kabina Ngurez e Vogel -01 ,me transformator
 Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
 Plasmas 110/35/6KV

Datë:

01-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	30.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ² >	ml	4100.0		
3	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ² >	ml	28.0		
4	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	152.0		
5	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	518.0		
6	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	400.0		
7	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	461.0		
8	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1191.0		
9	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	70.0		
10	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1200.0		
11	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	160.0		
12	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	30.0		

13	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	12.0		
15	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	3.0		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
17	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	57.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	2.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	56.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	16.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	57.7		

		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	52.3		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	24.0		
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	11.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
28	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
29	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
30	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
31	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	27.0		
32	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	130.0		
33	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	76.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	40.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	copë	150.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	170.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	85.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	54.0		

39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	11.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	copë	84.0		
41	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
42	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	12.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	12.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	24.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	12.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
47	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	10.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Ngurez e Vogel -03 ,me transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

10-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	4.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JAShte LISTE				
18	AnL6-120 /1	Demontim ndarësi 6/10/20 kV >	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
21	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
23	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
24	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli >	copë	5.0		
28	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		

29	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
31	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm² >	copë	7.0		
32	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
35	AnAn/L6- 37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
36	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
37	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
38	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
39	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
 kabina Ngurez e Vogel -03 ,me transformator
 Sn=250KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
 Plasmas 110/35/6KV

Datë:

07-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	13.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	1800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	13.0		
4	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	241.0		
5	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	278.0		
6	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	181.0		
7	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	580.0		
8	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	28.0		
9	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	390.0		
10	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	52.0		
11	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	20.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	8.0		

14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	2.0		
15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
16	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	31.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere >	m ³	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	28.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	16.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m ³	31.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m ³	28.3		

		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
24	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	11.0		
25	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
27	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
28	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
29	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
30	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	13.0		
31	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	60.0		
32	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	20.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	56.0		
36	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	28.0		
37	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	24.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	7.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	56.0		

40	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
41	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	8.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	8.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	16.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	8.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Saver -3
me transformator Sn=100KVA Fideri
Nr.8/6KV N/ST Plasmas 110/35/6KV

Datë:

09-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnL6-120 /1	Demontim ndarës i brendshëm 6/10/20 kV >	copë	1.0		

12	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
13	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
14	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione >	ml	8.0		
15	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ² >	copë	8.0		
16	AnAnalize	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli >	copë	16.0		
		Shuma 4:				
		5. PAJISJE JASHTË LISTE				
17	Pj	Ndares 10kv, 400A i brendshem >	copë	1.0		
18	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
19	Pj	Sigures 10KV 1P komp(baz+fish)10/40Abren >	copë	3.0		
20	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A Brendshem >	copë	1.0		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Saver -3 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.8/6KV N/ST
Plasmas 110/35/6KV

Datë:

03-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle >	shtylla	15.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion $25\text{mm}^2 \div 70\text{mm}^2$ >	ml	2000.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah. >	copë	13.0		
4	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 50\text{mm}^2$ >	ml	150.0		
5	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 35\text{mm}^2$ >	ml	282.0		
6	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, $4 \times 25\text{mm}^2$ >	ml	573.0		
7	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	33.0		
8	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm^2 >	ml	660.0		
9	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm^2 >	copë	90.0		
10	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion $(25 \div 240)\text{mm}^2$, tension 24 kV. >	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		

14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		
15	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	9.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	11.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	3.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	9.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	8.1		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	7.0		
24	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
25	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
26	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
27	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
28	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	48.0		
29	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
31	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
32	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	96.0		
33	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	96.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	22.0		
35	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	49.0		
36	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
37	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		

40	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
41	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat