

Objekti i furnizimit : "Pajisje transformuese, Transformatore Fuqie dhe Çela 40.5kV per N.Stacione"						
SAP	Nr.	EMËRTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi / njësi lek	Vlera totale lek
	1	Transformator fuqie				
Ofertë	1.1	Transformator fuqie 110/20/6kV;40/50 MVA ONAN-ONAF i kompletuar me gjithë aksesoret, kabllimet e nevojshme dhe pjeset rezerve.	copë	1		
		Shuma 1				
	2	Çela 40.5kV per N.Stacione				
80000517	2.1	Çela të kompletuara transformatori 40.5kV, 31.5kA, 1250A, Uop=110V DC, 400-800/1/1/1/1 me transformatore tensioni 35/0.1kV te instaluar	copë	2		
80000517	2.2	Çela të kompletuara transformatori 40.5kV, 31.5kA, 1250A, Uop=220V DC, 400-800/1/1/1/1 me transformatore tensioni 35/0.1kV te instaluar	copë	1		
80000518	2.3	Çela të kompletuara linje 40.5kV, 25kA, 630A, Uop=110V DC, 300-600/1/1/1/1	copë	2		
80000518	2.4	Çela të kompletuara linje 40.5kV, 25kA, 630A, Uop=220V DC, 300-600/1/1/1/1	copë	1		
		Shuma 2				
	3	Mufte, Terminale.				
20002844	3.1	Terminale të brendshme 35 kV, 1 x (50-240) mm ²	set	18		
20002845	3.2	Terminale të jashtme 35 kV, 1x (50-240) mm ²	set	18		
20002847	3.3	Mufte 20 kV 1x (300-630) mm ²	set	18		
20002848	3.4	Mufte 35 kV 1x(70-240)mm ²	set	18		
20002850	3.5	40.5 kV Terminals, Type T, for Cable Core Ø = 240 mm ²	set	12		
		Shuma 3				
	4	Montim, kolaudim, demontim Transformatore fuqie				
An. e re (MIE)	4.1	Montim transformator fuqie 110/20/6kV, 40/50MVA	cope	1		
An. e re (MIE)	4.2	Kolaudim transformator fuqie 110/20/6kV, 40/50MVA	cope	1		
An. e re (MIE)	4.3	Demontim transformator fuqie 110/20/6kV, 25/31.5MVA	cope	1		
		Shuma 4				
		SHUMA TOTALE (1 ÷ 4)				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE INVESTIMIT ME TVSH				

Shenim: Pajisjet qe jane set, jane 3 cope per njesi.