

***Emertimi i Objektit : "Zhvillimi Rrjetit TU me kabell ABC ,sistemim kabinash
ne Fiderin Nr.4B dhe Nr.6B N/ST Bicukas 35/10KV"***

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Zhvillimi Rrjetit TU me kabell ABC ,sistemim kabinash ne Fiderin Nr.4B dhe Nr.6B N/ST Bicukas 35/10KV		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektivit : "Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC ne kabinat e Fiderit Nr.4B dhe Nr.6B N/ST Bicukas 35/10KV"

Nr	KABINA	PREVENTIVI	Vlera PA TVSH
1	Çerme Shkumbin -01	Preventiv 1	
2	Çerme Shkumbin -02	Preventiv 2	
3	Çerme Shkumbin -03	Preventiv 3	
4	Çerme e Vogel -01	Preventiv 4	
5	Çerme Proshk -01	Preventiv 5	
6	Çerme Proshk -02	Preventiv 6	
7	Çerme Proshk -03	Preventiv 7	
8	Çerme Proshk -05	Preventiv 8	
9	Çerme e Siperme -01	Preventiv 9	
10	Çerme e Siperme -03	Preventiv 10	
11	Çerme e Siperme -04	Preventiv 11	
12	Çerme e Siiperme -05	Preventiv 12	
13	Kampi	Preventiv 13	
14	V.Dervishi	Preventiv 14	
15	Sh.Muca	Preventiv 15	
16	Ujesjellesi	Preventiv 16	
17	A.Halili	Preventiv 17	
18	N.Sina	Preventiv 18	
19	Blegtoria	Preventiv 19	
20	Çerme Sektor -05	Preventiv 20	
21	A.Karaj (Rinia)	Preventiv 21	
	TOTALI		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstruksion i kabinave shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Çerme Proshk-02		
2	V.Dervishi		
3	Sh.Muca		
4	Çerme Shkumbin -03		
	SHUMA PA TVSH		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes kthimi në kabinë Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Çerme Shkumbin-01		
2	Kampi		
3	Blegtoria		
4	A.Halili		
	SHUMA PA TVSH		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Ndertim i kabinave Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Çerme Proshk-05		
2	A.Karaj (Rinia)		
	SHUMA PA TVSH		

Projektuesi:**Objekti:**

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina
 Çërme Shkumbin-01 me transformator
 Sn=250KVA Fideri Nr.4/10KV N/ST
 Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësve TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		

		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëuese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Signures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme Shkumbin -01 ,me
transformator Sn=250KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/STBicukas 35/10KV

Datë:

22-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	250.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	338.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	458.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	519.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	769.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	48.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1110.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	76.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	35.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	14.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.3		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	55.47		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	4.35		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	94.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	28.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	55.47		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	46.77		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	41.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	16.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	26.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	114.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	84.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	28.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	80.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	40.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	23.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	98.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	14.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	14.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	14.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	14.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	16.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme Shkumbin -02 ,me
transformator Sn=320KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	147.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	263.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	377.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	666.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1372.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	55.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	2850.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	144.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	22.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	21.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.9		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	80.13		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	6.17		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	131.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	42.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	21.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	80.13		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	67.8		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	52.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	27.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	39.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	150.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	116.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	56.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	390.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	170.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	85.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	50.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	147.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	21.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	21.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	21.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	42.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	21.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	52.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	10.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (5.0%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Çërme
Shkumbin -03 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV
N/STBicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
2	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
3	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
5	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
6	Pj	Panel TU 1 x 320 + 4 x 80 J >	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme Shkumbin -03 ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/STBicukas 35/10KV**Datë:**

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	189.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	296.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	362.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	503.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	797.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	45.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1170.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	80.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	30.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	12.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	58.61		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	4.63		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	100.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	24.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	15.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	58.61		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	49.36		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	45.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	16.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	29.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	110.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	88.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	90.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	45.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	14.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	84.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	12.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	24.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	12.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	14.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme e Vogel-01 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	227.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	230.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	449.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	1797.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	2243.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	116.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	2820.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	190.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	40.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	16.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	4.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	113.52		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	8.9		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	196.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	32.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	29.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	113.52		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	95.53		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	89.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	30.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	47.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	278.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	124.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	68.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	200.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	100.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	50.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	112.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	16.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	16.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	32.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	16.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	14.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
 kabina Çerme Proshk -01 ,me transformator
 Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
 Kombinatat 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	94.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	197.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	206.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	959.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	795.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	44.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1050.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	72.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	22.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	9.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	44.83		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	3.52		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	76.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	12.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	44.83		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	37.8		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	33.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	13.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	32.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	116.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	20.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	120.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	80.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	40.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	13.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	63.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	9.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	9.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	18.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	9.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	16.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Çerm

Proshk -02 ,me transformator Sn=100KVA

,Fideri Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	8.0		
2	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
3	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
5	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm² >	copë	8.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
6	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A jashtem >	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						

Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme Proshk-02 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	112.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	149.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	154.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	225.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	480.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	25.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	780.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	54.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
14	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
15	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	29.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
16	2.261	Shtrese rere >	m3	2.35		
17	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	51.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	29.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	25.0		

		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
24	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
25	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
26	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
27	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	23.0		
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
30	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
31	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
32	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
33	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	14.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	56.0		
35	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	48.0		
36	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		

37	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	60.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	30.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	16.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	49.0		
43	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
44	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
45	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
47	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
48	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
49	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
50	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
 kabina Çërme Proshk -03 ,me transformator
 Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
 Bicukas 35/10

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	53.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	137.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	168.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	167.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	167.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	14.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	690.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	46.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	10.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	4.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	16.81		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	1.35		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	29.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	16.81		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	14.12		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	8.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	32.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	28.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	8.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	52.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	26.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	9.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	28.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	4.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	4.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	8.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	4.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	8.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	4.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Ndertim Kabine Shtyllore Çërme Proshk-05
me transformator Sn=250KVA,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		

		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz. S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J >	copë	1.0		
45	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme Proshk-05 ,me transformator
Sn=250KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	171.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	283.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	306.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	502.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	879.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	45.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1110.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	76.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	37.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	15.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	51.88		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	4.13		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	90.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	30.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	51.88		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	43.62		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	42.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	13.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	20.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	98.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	80.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	36.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	120.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	84.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	42.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	15.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	3.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	105.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	15.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	15.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	15.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	30.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	15.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	16.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	12.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme e Siperme -01 ,me
transformator Sn=180KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	122.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	226.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	208.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	455.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	679.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	38.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1920.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	130.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	22.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	9.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
14	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	42.58		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.261	Shtrese rere >	m3	3.35		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	72.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	11.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
19	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	42.58		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	35.88		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

21	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	32.0		
22	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	12.0		
23	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
24	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
25	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
26	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
27	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	22.0		
28	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	88.0		
29	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	48.0		
30	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	28.0		
31	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
32	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	140.0		
33	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	70.0		
34	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	21.0		
35	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
36	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	63.0		
37	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	9.0		

38	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	9.0		
39	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	9.0		
40	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	18.0		
41	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	9.0		
42	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
43	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme e Siperme -03 ,me
transformator Sn=250KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

23-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	278.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	282.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	324.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	375.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1158.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	48.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	2670.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	180.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	45.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	18.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	3.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	40.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	65.22		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	5.08		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	109.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	36.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	17.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	65.22		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	55.06		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	46.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	20.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	16.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	34.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	114.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	100.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	44.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	300.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	200.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	100.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	35.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	126.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	18.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	18.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	18.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	36.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	18.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	40.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	18.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çerme e Siperme -04 ,me
transformator Sn=100KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/STBicukas 35/10KV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	339.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	365.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	386.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	632.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1416.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	75.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	2970.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	150.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	40.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	16.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	40.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	71.59		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	5.88		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	132.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	32.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	18.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	71.59		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	59.82		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	69.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	12.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	16.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	26.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	148.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	100.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	32.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	300.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	220.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	110.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	35.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	112.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	16.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	16.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	32.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	16.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	40.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	20.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çërme e Siperme-05 ,me
transformator Sn=250KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	243.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	286.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	271.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	1013.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	1526.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	68.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	2398.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	160.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	43.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	6.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	17.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	3.3		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	54.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	60.0		
15	4.50	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x50mm ² >	ml	36.0		
16	4.48	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x50mm ² >	ml	20.0		
17	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	10.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	81.25		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere >	m3	6.36		
20	2.261	Shtrese rere >	m3	4.0		
21	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	2.0		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	137.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	34.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	21.83		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				

25	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	81.25		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
26	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	68.53		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
27	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	16.0		
28	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	4.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
29	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	20.0		
30	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	20.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
31	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	59.0		
32	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	24.0		
33	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	24.0		
34	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	6.0		
35	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	24.0		
36	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	6.0		

37	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	36.0		
38	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	168.0		
39	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	84.0		
40	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	44.0		
41	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	300.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm >	copë	180.0		
43	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	90.0		
44	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	18.0		
45	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	119.0		
47	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	17.0		
48	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	17.0		
49	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	17.0		
50	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	34.0		
51	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	17.0		
52	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	40.0		
53	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	16.0		
54	AnAnaliz e + An-55	FV .UPVC Tub ø 160 mm ² me parete te trasha ,trashesia e paretit 9.5 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke >	ml	36.0		
55	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	40.0		

		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**Kthimi nga Metalike ne Shtyllore Kabina
Kampi me transformator Sn=180KVA Fideri
Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV**Datë:**

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		

		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëuese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2x100A >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Kampi ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	100.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	94.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	191.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	301.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	524.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	23.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1500.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	100.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	22.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	9.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	30.37		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	2.38		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	51.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	18.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	30.37		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	25.62		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	22.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	19.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	58.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	40.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	24.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	180.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	112.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	56.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	11.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	63.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	9.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	9.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	9.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	18.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	9.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	24.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	6.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	copë	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore

V.Dervishi ,me transformator Sn=100KVA

,Fideri Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm² >	ml	8.0		
2	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
3	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
5	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm² >	copë	8.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
6	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A jashtem >	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						

Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina V Dervishi ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10kV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	136.0		
2	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	252.0		
3	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	317.0		
4	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	13.0		
5	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	180.0		
6	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	12.0		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	12.5		
8	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	5.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.0		
11	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
12	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		

13	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
14	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	17.48		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
15	2.261	Shtrese rere >	m3	1.37		
16	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	29.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	10.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
20	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	17.48		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	14.74		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				

22	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
23	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
24	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
25	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
26	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	13.0		
27	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
28	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
29	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
30	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
31	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
32	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	7.0		
33	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	36.0		
34	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	28.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	16.0		
36	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	120.0		

37	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell $\varnothing$ 6x21mm >	copë	20.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	10.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	35.0		
42	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	5.0		
43	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	5.0		
44	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	5.0		
45	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	10.0		
46	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	5.0		
47	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	16.0		
48	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Sh.Muca
,me transformator Sn=100KVA ,Fideri
Nr.4/10KV N/STBicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
2	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
3	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU >	copë	1.0		
5	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
6	Pj	Panel TU 1 x 320 + 4 x 80 J >	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						

Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Sh.Muca ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	225.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	286.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	281.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	281.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	806.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	42.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1050.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	70.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	27.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	11.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	43.81		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	3.58		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	80.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	11.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	43.81		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	36.65		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	41.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	8.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	14.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	84.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	32.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	20.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	80.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	40.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	12.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	4.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	77.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	11.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	11.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	11.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	22.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	11.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	14.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Ujesjellesi ,me transformator
Sn=250KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	59.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	72.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	199.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	249.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	674.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	23.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	960.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	64.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	34.07		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	2.64		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	56.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	34.07		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	28.8		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	23.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	11.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	20.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	64.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	36.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	20.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	70.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	35.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	49.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	4.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**Kthimi nga Metalike ne Shtyllore Kabina
A.Halili me transformator Sn=180KVA
Fideri Nr.4/10KV N/ST Bicukas 35/10KV**Datë:**

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		

		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m ³	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m ³	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m ³	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6.137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëuese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Signures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 320 + 4 x 80 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina A.Halili ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

24-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	152.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	259.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	315.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	474.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	818.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	45.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1200.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	80.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	37.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	3.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	15.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.0		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	27.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	30.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	52.78		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	4.24		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	93.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	30.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	52.78		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	44.3		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	45.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	12.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	12.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	3.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	12.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	20.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	104.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	60.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	48.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	90.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	45.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	13.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	105.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	15.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	15.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	15.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	30.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	15.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina N.Sina ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.4/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	114.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	166.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	168.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	323.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	308.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	24.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	720.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	48.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.2		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	23.08		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	1.89		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	42.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	23.08		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	19.29		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	22.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	8.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	48.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	12.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	90.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	54.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	27.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	49.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	12.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	10.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore Kabina
Blegtoria me transformator Sn=400KVA
Fideri Nr.6/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		

		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz. S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Signures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1 x 630 + 4 x 160 J >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Blegtoria ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Nr.6/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	100.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	164.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	287.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	660.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	905.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	47.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	3000.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	200.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	32.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	4.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	13.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	2.6		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	36.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	40.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	43.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	3.54		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	78.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	26.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	11.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	43.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	36.62		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JAShte LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	39.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	9.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	16.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	4.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllle 0.25x12x1200 mm >	copë	16.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	4.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	29.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	112.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	68.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	28.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	60.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	360.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	112.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	22.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	91.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	13.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	13.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	13.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	26.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	13.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	48.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Çerme Sektor -05 ,me transformator
Sn=180KVA ,Fideri Nr.6/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	45.0		
2	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	80.0		
3	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	454.0		
4	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	338.0		
5	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	14.0		
6	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	600.0		
7	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	40.0		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	15.0		
9	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
10	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	6.0		
11	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.0		
12	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		

13	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		
14	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
15	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	16.81		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
16	2.261	Shtrese rere >	m3	1.8		
17	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	29.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	16.81		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	14.12		

		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
24	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
25	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
26	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
27	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	14.0		
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	4.0		
29	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
30	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
31	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
32	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
33	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	6.0		
34	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	34.0		
35	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	24.0		
36	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	16.0		

37	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
38	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	50.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	25.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	10.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	5.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	42.0		
43	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	6.0		
44	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	6.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	12.0		
47	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	6.0		
48	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
49	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Ndertim kabine shtyllore A.Karaj (Rinia) me transformator Sn=100KVA Fideri Nr. 6/10KV N/ST Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah >	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke) >	shtylla	1.0		
3	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	8.0		
4	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim) >	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim) >	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim) >	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim) >	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra >	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ² >	km	0.03		

		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV >	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV >	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV >	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU >	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV >	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2 >	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere >	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	1.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p + analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara >	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 137	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 20 kV, me 6 izolatore >	copë	1.0		
27	AnAn-M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ² >	copë	6.0		
28	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ² >	copë	18.0		
29	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ² >	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	4.0		
31	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli >	copë	5.0		
32	An3.614 + Analize	F.V tabela paralajmëruese >	copë	2.0		
33	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	15.0		
35	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
36	AnAnalizes	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri) >	copë	1.0		

40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton >	op	0.5		
		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem >	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 10Kv 1Pkomp(baz+fish)10/40A jash >	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkues TM 10kV, 10kA, mbeshtetes kl1 >	copë	3.0		
44	Pj	Transformator Fuqie 100 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu >	copë	1.0		
45	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A jashtem >	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:**Objekti:**

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina A.Karaj (Rinia) ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.6/10KV N/ST
Bicukas 35/10KV

Datë:

25-07-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ² >	ml	162.0		
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ² >	ml	168.0		
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ² >	ml	146.0		
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ² >	ml	351.0		
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ² >	ml	451.0		
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm >	copë	28.0		
7	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ² >	ml	1200.0		
8	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ² >	copë	80.0		
9	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale >	ml	17.5		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV. >	copë	2.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle >	copë	7.0		
12	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km >	ton	1.5		

13	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	18.0		
14	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ² >	ml	20.0		
15	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik >	m2	1.25		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ² >	m3	25.32		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere >	m3	2.06		
18	2.261	Shtrese rere >	m3	0.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	45.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km >	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	25.32		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	21.21		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
24	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	2.0		
25	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	0.75		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME SHITESASH				
26	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
27	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri) >	copë	23.0		
29	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri) >	copë	5.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ² >	copë	8.0		
31	AnL6-87 + Analize	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ² >	copë	2.0		
32	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm >	copë	8.0		
33	AnAn.M K 70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml >	copë	2.0		
34	AnAn-M K-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm >	copë	8.0		
35	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ² >	copë	58.0		
36	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	44.0		

37	AnAn-M K-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ² >	copë	12.0		
38	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE >	ml	150.0		
39	AnAn-M K-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell Ø 6x21mm >	copë	90.0		
40	AnAn-M K-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ² >	copë	45.0		
41	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve) >	copë	2.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m >	ml	49.0		
44	AnL6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ² >	copë	7.0		
45	AnAnaliz es	F.V Bulona e dado te zinkuar >	copë	7.0		
46	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi >	copë	7.0		
47	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi >	copë	14.0		
48	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95) >	copë	7.0		
49	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ² >	copë	20.0		
50	AnAn-M K-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ² >	copë	8.0		
51	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm >	ml	5.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						