

## PREVENTIV PERMBLEDHES

**Emertimi i Objektit :** Daljet e Fiderave nga N/St Fieri i ri Nr. 2 110/20 kV të cilat do të lidhen unazë me Fiderat e N/St Fieri i ri 110/20 Kv Mbrostar + 1 Fidër

Nr	Emertimi	Makineri Pajisje pa TVSH	Punime Teknologjike me fond rezerve 5 %	Totali I investimi
1	Emërtimi i preventivit : Ndertim i kolektoreve kabllor , zhvillim rrjet TM 20 KV për fiderat M1;M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10; nga N/st Fier I Ri deri në kabinen BOX K3/M9			
2	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip box parafabrikat (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 250kVA me permasa 4.2X2.2,h=2.2mm, N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar (K1/M8/250 KVA cu/cu /20kV)			
3	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip box parafabrikat (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA me permasa 4.2X2.2,h=2.2mm, N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(K2/M8/400KVA/CU/CU /20 KV )			
4	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip box parafabrikat (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA me permasa 4.2X2.2,h=2.2mm, N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(K3/M8/400KVA/CU/CU /20 KV )			
5	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip box parafabrikat (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA me permasa 4.2X2.2,h=2.2mm, N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(K1/M9/400KVA/CU/CU /20 KV )			
6	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip box parafabrikat (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA me permasa 4.2X2.2,h=2.2mm, N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(K2/M9/ 250 KVA/CU/CU /20 KV )			
7	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip box parafabrikat (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA me permasa 4.2X2.2,h=2.2mm, N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(K3/M9/400KVA/CU/CU /20 KV )			

8	Emërtimi i preventivit : Kabinë rikonstruksion Tip murature ekzistuese Mbrostar 2 (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA,Fideri M10 N/St Fier 2			
9	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip murature ekzistuese Mbrostar 5 ,M9 (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 250kVA,N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(KM, MB 2/M9/250 KVA)			
10	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip murature ekzistuese Mbrostar 3 ,M9(2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 250kVA,N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(KM MB 3/M9/250 KVA)			
11	Emërtimi i preventivit : Kabina Tip murature ekzistuese Mbrostar 1,M9 (2 l + 1 t) çela , me transformator Sn = 400kVA,N/St Fier i ri 110/20KV Mbrostar(KM MB 2/M9/250KVA)			
12	Emërtimi i preventivit : Rrjet TU me kabëll me vetëmbajtje ABC per kabinet K1/M8; K2/M8; K1/M9; Mbrostar 2/M10; K2/M9; K3/M9.			
<b>Totali investimit me Fond Rezerve 5% pa TVSH</b>				