

Emertimi i Objektivit : Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio

Emërtimi i preventivit : Preventivi Përmbledhës për objektin " Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio "

NR	Kabina	Makinëri Paisje	Fuqia Puntore	Vlera
1	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC TOTAL			-
2	Ndërtim i Kabinës " Linas 7 "			-
3	Ndërtim i rrjetit TM për Kabinën " Linas 7 "			-
4	Ndërtim i Kabinës " Selit 6 "			-
5	Ndërtim i rrjetit TM për Kabinën " Selit 6 "			-
	Totali pa TVSH	-	-	-
	TVSH 20%			-
	Totali me TVSH			-

Projektuesi:

Datë: 25-03-2026

Objekti:

Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio : Preventivi përmbljedhës i rrjetit TU me kabëll ABC

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	141		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm ² ÷ 70 mm ²	ml	16920		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	141		
4	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	298		
5	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	405		
6	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	1885		
7	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm ²	ml	3035		
8	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm ²	ml	4265		
9	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm ²	ml	5535		
10	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	16775		
11	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	805		
12	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ²	ml	10935		
13	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	1458		
14	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	455		
15	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	45		
16	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	182		
17	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vine 5 - 10 ton deri 20 km	ton	22.62		
SHUMA 1:						
2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	911.63		
SHUMA 2:						
3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	465.155		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHITESASH 2						
20	2.261	Shtrese rere	m3	223.2375		
21	2.261	Shtrese rere	m3	12.84		
SHUMA 4:						
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
22	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1296		
SHUMA 5:						
6. PUNIME GERMIMI						
23	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	21.44		
SHUMA 6:						
7. PUNIME DHEU						
24	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	10.72		
25	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	922.35		
SHUMA 7:						
8. PUNIME SHITESASH						
26	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	26.8		
SHUMA 8:						
9. INSTALIME PER NDRICIM						
27	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	364		
SHUMA 9:						
10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
28	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	424.55		
SHUMA 10:						

11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
29	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	225	
SHUMA 11:					
12. ANALIZA JASHTE LISTE					
30	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/6 m/kN,150/285 d1/d2 (me makineri)	copë	581	
31	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	67	
32	An	F.V.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	45	
33	An	F.V. Fasheta metalike, jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtyllë 0.25x12x1200 mm	copë	135	
34	An	F.V. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	45	
35	An	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetaliqe AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	180	
36	An	F.V.Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	134	
37	An	F.V.Tirantues linje 4x(16÷70)mm ²	copë	1402	
38	An	F.V.Tirantues linje 4x(70÷120)mm ²	copë	298	
39	An	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	932	
40	An	F.V. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	620	
41	An	F.V. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	copë	1260	
42	An	F.V.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	252	
43	An	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	792	
44	An	F.V.Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	493	
45	An	F.V.Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	31	
46	An	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	182	
47	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	1050	
48	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	182	
49	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	364	
50	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	364	
51	An	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	1584	
SHUMA 12:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Projektuesi:

Datë: 24-03-2026

Objekti:

Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio : Nderim Kabina e re "Linat 7"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.308		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.096		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/ 2l	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	4		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	1		
6	4.41	Lidhja dyfishje e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0,6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	10		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
11	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
12	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
15	3.550/ 2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
16	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë + 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
17	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1,5m	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
24	An	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0,1671		
25	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	1		
26	An	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		

27	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18		
28	An	F.V Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ²	copë	2		
29	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 95mm ²	copë	5		
30	An	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5		
31	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
32	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3		
33	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		
34	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6		
35	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6		
36	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10		
SHUMA 10:						
11. PAJISJE JASHTË LISTE						
37	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100]	copë	1		
38	Pj	Ndares Ngar:TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	1		
39	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshtetes kl1	copë	3		
40	Pj	Sigures 10kV 1Pkomo(baz+fish)100A jasht	copë	1		
41	Pj	Transformator Fuqie 100 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu	copë	1		
SHUMA 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Projektuesi:

Datë: 25-03-2026

Objekti:

Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio : Ndërtim linja TM për kabinën "Linat 7"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	6.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.116		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.192		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	2		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	1		
6	4.41	Lidhja dyfish e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
7	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME PER NDRICIM				
8	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	1		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	13		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
10	3.549/ 2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
11	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.5		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
12	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
13	An	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.04466		
14	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	1		
15	An	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
16	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	1		
17	An	F.V. Morsete universale per shikëputes Tokëzimi	copë	1		
18	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	1		
19	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
20	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10		
21	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	6.5		
		SHUMA 10:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Total				

Projektuuesi:

Datë: 25-03-2026

Objekti:

Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabell ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio : Ndërtim Kabina e re "Sellt 6"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dhe per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	4.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.308		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.096		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	4		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	1		
6	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	10		
8	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10		
9	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1		
10	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3		
11	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
12	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtyllë	copë	1		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1		
		SHUMA 5:				
		6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
15	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	0.03		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
16	4.02-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 180 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
17	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1		
18	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3		
19	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1		
20	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
23	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
24	An	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1671		
25	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	1		
26	An	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
27	An	F.V. Kapilkord Tubolare Al me presim, per perçjelles 50mm ²	copë	18		
28	An	F.V. Terminal per kabell fuqie TU, me 4 deje 4x50 - 4x120 mm ²	copë	2		

29	An	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 95mm ²	copë	5		
30	An	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kabllit	copë	5		
31	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	2		
32	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3		
33	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		
34	An	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6		
35	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6		
36	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10		
SHUMA 10:						
11. PAJISJE JASHTË LISTE						
37	Pj	Panel TU 1x160A + 2 X 63A i Jashtem	copë	1		
38	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka jash	copë	1		
39	Pj	Shkarkus TM 10kA 10kV mbeshettes kl1	copë	3		
40	Pj	Sigures 10kV 1Pkomo(baz+fish)100A jasht	copë	1		
41	Pj	Transformator Fuqie 50 kVA, 10/0.4 kV, cu/cu	copë	1		
SHUMA 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totall						

Projektuesi:

Data: 25-03-2026

Objekti:

Rikonstruksioni i rrejtet TU me kabell ABC dhe ndërtimi i dy kabinave të reja në rrethinat e Cerrikut të Fiderave Nr.1 Nst Radio : Ndërtim linja TM për kabinën "Selit 6"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/ b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	6.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.116		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.192		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	2		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
5	4.194	Vendosje traverse metalike me vinc kulle	copë	1		
6	4.41	Lidhja dyfish e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1		
7	4.25	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1		
		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME PER NDRICIM				
8	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	1		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	13		
		SHUMA 7:				
		8. LINJA T/L, SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
10	3.549/ 2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
11	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.5		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
12	An	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/6 m/kN, 150/300 d1/d2 (me makineri)	copë	1		
13	An	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.04466		
14	An	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore linje 10kV 8kN	shtylla	1		
15	An	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6		
16	An	F.V tabela paralajmëruese	copë	1		
17	An	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1		
18	An	F.V. Kapilorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	1		
19	An	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1		
20	An	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	10		
21	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	6.5		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV KABINA TOTAL

Emertimi i Objektivit : Rikonstruksioni i Rrjetit TU me kabell ABC dhe ndertimi i dy kabineve te reja ne rrethinat e Cerrikut te Fiderave Nr.1 Nst Radio

Emertimi i preventivit : Ndarja e sasive per rikonstruksionin e seciles Kabine me kabell ABC

Analiza	Emertimi i Materialit	Njesia	Komunah	Komunah 1	Linas 1	Linas 2	Linas 3	Linas 4	Linas 5	Linas 6	Linas 7	Sell 1	Sell 2	Sell 3	Sell 4	Sell 5	Sell 6	Ajeresi Mullas 3	TOTAL
D1-DEMONTIMI																			
1	I.199	Zgjidhja e shtylla TU nga qafit e izolimiteve ne nje shtylla	shlylle	3.00	4.00	20.00	1.00	21.00	7.00	10.00	12.00	12.00	14.00	3.00	13.00	-	4.00	17.00	141.00
2	4.21	Ulja dhe mthelloja e shtylla me krahe me seksion 25mm* 70 mm	ml	360.00	480.00	2,400.00	120.00	2,520.00	840.00	1,200.00	1,440.00	1,440.00	1,680.00	360.00	1,560.00	-	480.00	2,040.00	16,920.00
3	4.191	Demontimi travese te vogla me krahe	copje	3.00	4.00	20.00	1.00	21.00	7.00	10.00	12.00	12.00	14.00	3.00	13.00	-	4.00	17.00	141.00
D2-SHTYLLA																			
4	J.498b	Germimi dhe perqafimi i shtyllave T1, ne teke te forte kat IV, 2.5 m, sip labanti 1.5m2	m ³	119.01	38.38	74.18	118.53	48.38	34.19	38.22	46.93	59.83	53.38	65.96	76.60	24.35	28.06	85.63	911.63
5	J.243	Shtese monofile betoni C 16/20	m ³	60.747	19.590	37.862	60.477	24.682	17.433	19.500	23.933	30.523	27.228	33.638	39.090	12.431	14.318	43.703	465.155
6	J.261	Shtese cere	m ³	29.132	9.305	18.159	29.027	11.849	8.379	9.360	11.499	14.654	13.076	16.161	18.755	5.960	6.871	20.944	223.1375
7	J.1642i	F.V kaba te brinjoraz HDPE SN8 d=400 mm	ml	174.00	56.00	108.00	168.00	68.00	46.00	54.00	64.00	84.00	74.00	90.00	110.00	36.00	40.00	124.00	1,296.00
8	An-MK-1	F.V. Shtylla te centifuguar B/A cent 9/6 m KN, 150/255 d1/d2 (me makineri)	copje	81.00	26.00	50.00	75.00	30.00	19.00	24.00	27.00	37.00	32.00	38.00	50.00	17.00	18.00	57.00	581.00
9	An-MK-1	F.V. Shtylla te centifuguar betonore 9/15 m KN, 250/355 d1/d2 (me makineri)	copje	6.00	2.00	4.00	9.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	1.00	2.00	5.00	67.00	
D3-KABELLOXPE TE DASHI KV-AKSESORIE (DASHI E PAHA)																			
10	4.45	F.V. ne teke kabelli faqe 0.6/1KV XLPE AL-4x95mm ²	ml	32.00	18.00	32.00	24.00	24.00	12.00	12.00	18.00	24.00	18.00	18.00	24.00	6.00	12.00	24.00	298.00
11	4.44	F.V. ne shtylla kabelli faqe 0.6/1KV XLPE AL-4x95mm ²	ml	36.00	27.00	36.00	36.00	27.00	18.00	18.00	27.00	27.00	27.00	27.00	36.00	9.00	18.00	36.00	405.00
12	4.141a7	F.V. Shirit paraqindor PVC 150X0.5 mm	ml	20.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	5.00	10.00	20.00	225.00
13	1.6-87	F.V. Terminal TU 0.6/1KV ne shtylla per kalim nga kabelli PVC te kabelli ABC S-25 120 mm	copje	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	2.00	4.00	45.00
14	Analize	F.V. Fastida metalike, jashteme vetshkuesore 0.25x12x120mmne per fiksimin e kabellit ne shtylla 0.25x12x120 mm	copje	12.00	9.00	12.00	12.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	3.00	6.00	12.00	135.00
15	An-MK 70	F.V. Mbrojtese mekanike kabelli (Tubi i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabellit) L=2.5m	copje	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	2.00	4.00	45.00
16	16-107	F.V. Kapkopsa te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per rrethimin e shtyllave	copje	16.00	12.00	16.00	16.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.00	4.00	8.00	16.00	180.00
D4-KABELLO ALUMINIUMI NE VETEMIAJTAT TIP "ABC" AKSESORIE																			
17	4.143	F.V. kabelli ajror ABC me vetemajtje ne te gjithe kabellin, izolim XLPE Al 0.6-1KV, 4x95mm ²	ml	400.00	-	-	230.00	125.00	-	40.00	100.00	345.00	100.00	130.00	165.00	-	-	250.00	1,885.00
18	4.144	F.V. kabelli ajror ABC me vetemajtje ne te gjithe kabellin, izolim XLPE Al 0.6-1KV, 4x70mm ²	ml	410.00	145.00	200.00	390.00	200.00	95.00	110.00	130.00	340.00	170.00	155.00	335.00	-	45.00	310.00	3,035.00
19	4.146	F.V. kabelli ajror ABC me vetemajtje ne te gjithe kabellin, izolim XLPE Al 0.6-1KV, 4x50mm ²	ml	535.00	200.00	250.00	630.00	200.00	130.00	225.00	180.00	300.00	370.00	300.00	425.00	-	100.00	420.00	4,265.00
20	4.147	F.V. kabelli ajror ABC me vetemajtje ne te gjithe kabellin, izolim XLPE Al 0.6-1KV, 4x35mm ²	ml	590.00	200.00	560.00	635.00	460.00	115.00	270.00	325.00	315.00	445.00	200.00	555.00	245.00	100.00	520.00	5,535.00
21	4.140	F.V. kabelli ajror ABC me vetemajtje ne te gjithe kabellin, izolim XLPE Al 0.6-1KV, 4x25mm ²	ml	1,840.00	625.00	1,860.00	1,755.00	1,155.00	615.00	740.00	925.00	875.00	790.00	1,305.00	1,575.00	515.00	700.00	1,900.00	16,775.00
22	4.30	F.V. Qafese linje me dy krahe per D=120	copje	101.00	35.00	47.00	90.00	60.00	30.00	37.00	47.00	45.00	55.00	51.00	71.00	20.00	28.00	88.00	805.00
23	An-MK-35/70	F.V. Qafese linje me dy krahe per D=230	copje	12.00	4.00	8.00	18.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	10.00	2.00	4.00	10.00	134.00
24	An-MK-35/70	F.V. Transues linje 4x(16-70)mm ²	copje	160.00	60.00	140.00	154.00	96.00	52.00	64.00	78.00	80.00	88.00	92.00	122.00	36.00	48.00	132.00	1,402.00
25	An-MK-35/70	F.V. Transues linje 4x(70-120)mm ²	copje	41.00	10.00	14.00	36.00	28.00	6.00	8.00	14.00	38.00	20.00	18.00	24.00	-	2.00	36.00	298.00
26	An-MK-35/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95)(16-95)	copje	104.00	44.00	80.00	109.00	60.00	40.00	36.00	60.00	64.00	80.00	68.00	68.00	8.00	32.00	88.00	932.00
27	An-MK-35/70	F.V. Konektor fashor goze per kalim dhe S-116-95mm ²	copje	68.00	24.00	68.00	64.00	32.00	24.00	24.00	40.00	40.00	44.00	52.00	40.00	12.00	32.00	56.00	620.00
D5-KABELLO TU PELLETRIMZIMINCE ABONENTIT AKSESORIE																			
28	4.175	F.V. Kabelli kuksial TU Cu (1x60)mm ²	ml	1,095.00	300.00	750.00	960.00	1,050.00	620.00	285.00	240.00	1,305.00	1,275.00	675.00	510.00	120.00	300.00	1,650.00	10,935.00
29	L6-66C	F.V. ne shtylla kabelli faqe 0.6/1KV Cu 4x10mm ² te XLPE	ml	100.00	20.00	100.00	80.00	80.00	40.00	20.00	20.00	260.00	100.00	80.00	140.00	-	-	200.00	1,260.00
30	An-MK-35/70	F.V. Transues abonent me krahe celiku unik, per kabell 0/6x21mm	copje	156.00	42.00	110.00	136.00	148.00	62.00	40.00	34.00	200.00	180.00	98.00	82.00	16.00	40.00	240.00	1,584.00
31	4.58	F.V. Konektore abonentit 16-95(L=40)mm ²	copje	146.00	40.00	100.00	128.00	140.00	56.00	38.00	32.00	174.00	170.00	90.00	68.00	16.00	40.00	220.00	1,458.00
32	An-MK-70	F.V. Konektore abonentit 35-70(L=25)mm ²	copje	20.00	4.00	20.00	16.00	16.00	12.00	4.00	4.00	52.00	20.00	16.00	28.00	-	-	40.00	252.00
33	An-MK-35/70	F.V. Hutor garueve qy i hapur per beton, ne, etalike M12mm ²	copje	78.00	21.00	55.00	68.00	74.00	31.00	20.00	17.00	100.00	90.00	49.00	41.00	8.00	20.00	120.00	792.00
34	An-MK-35/70	F.V. Qafese abonentit 4 veshe D=150mm (me grepa per tirimitin per lidhjen e abonenteseve)	copje	70.00	16.00	47.00	54.00	24.00	20.00	15.00	15.00	45.00	41.00	35.00	35.00	7.00	19.00	50.00	493.00
35	An-MK-35/70	F.V. Qafese abonentit 4 veshe D=220mm (me grepa per tirimitin per lidhjen e abonenteseve)	copje	5.00	1.00	2.00	4.00	-	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	-	1.00	3.00	31.00
D6-PUNIME GJITHJE																			
36	1.46/i	Germimi kanalesh ne teke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ³	m ³	1.92	1.28	1.28	1.92	1.28	1.28	0.96	1.28	1.92	1.92	1.28	1.28	0.96	0.96	1.92	21.44
37	J.261	Shtese cere	m ³	0.72	0.48	0.48	0.72	0.48	0.48	0.36	0.48	0.72	0.72	0.48	0.48	0.36	0.36	0.72	12.84
38	J.19a	Hedhje rrafshim udhshije dhe me krahe, kategoria IV	m ³	0.96	0.64	0.64	0.96	0.64	0.64	0.48	0.64	0.96	0.96	0.64	0.64	0.48	0.48	0.96	10.72
39	J.209	Shtese gacelli mbrojtore kave 1-10cm, perhap ngjeshur nukin	m ³	2.40	1.60	1.60	2.40	1.60	1.60	1.20	1.60	2.40	2.40	1.60	1.60	1.20	1.20	2.40	26.80
D7-TOKEZIMI PER SHITJE DHE RIKONSTRUKSIONIN AKSESORIE TI																			
40	An-MK-70	F.V. Konektor izolues linje (16-95)(16-95)	copje	17.00	7.00	15.00	23.00	11.00	7.00	10.00	10.00	13.00	13.00	11.00	17.00	5.00	5.00	18.00	182.00
41	An-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz. S95-240 0.72/6kg/m	ml	90.00	40.00	100.00	115.00	65.00	45.00	70.00	65.00	70.00	70.00	55.00	100.00	30.00	30.00	105.00	1,050.00
42	2.406	F.V. Elektroda tokzimit, profili zingaro e bakuluar , L=1.5m	copje	34.00	14.00	30.00	46.00	22.00	14.00	20.00	20.00	26.00	26.00	22.00	34.00	10.00	10.00	36.00	364.00
43	4.37	F.V. Shirit tokz. St/Zn 40x4 ne kanale	ml	42.50	17.50	37.50	57.50	27.50	17.50	25.00	25.00	32.50	32.50	27.50	42.50	12.50	12.50	45.00	455.00
44	An-MK-70	F.V. Murete univrsale per shkruptes Tokzimit Ø 9-16 mm	copje	17.00	7.00	15.00	23.00	11.00	7.00	10.00	10.00	13.00	13.00	11.00	17.00	5.00	5.00	18.00	182.00
45	Analize (MIE)	F.V. Balua e dasit te zinkuar	copje	34.00	14.00	30.00	46.00	22.00	14.00	20.00	20.00	26.00	26.00	22.00	34.00	10.00	10.00	36.00	364.00
46	Analize (MIE)	F.V. Kapkopsa tubolare Al, me presim per perqafues 95mm ²	copje	34.00	14.00	30.00	46.00	22.00	14.00	20.00	20.00	26.00	26.00	22.00	34.00	10.00	10.00	36.00	364.00
D8-KOLAUDIME																			
47	4.189	Kontrimi i kabellave dhe kokave te kabellit	copje	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	2.00	4.00	45.00
48	4.25	Majte-kontroll e rezistencave se tokzimit per nje shtylla	shlylle	17.00	7.00	15.00	23.00	11.00											