

DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE

Zyra e Projekteve

Objekti: Preventivi " Rikonstruksioni i N.Stacionit Kinostudio dhe kalimi ne nivel tensioni 110kV "						
Nr.	Analiza	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Vlera totale
					lek	lek
A	PAJISJET PRIMARE 110 kV					
1	Traktet e linjes hyrese 110kV					
1.1	Kontr. e ngj.	Çeles tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA i kompletuar	cope	2		
1.2	Kontr. e ngj.	Ndares tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA, shoqeruar me nje ndares toke i kompletuar	cope	2		
1.3	Kontr. e ngj.	Ndares tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA, shoqeruar me dy ndares toke i kompletuar	cope	2		
1.4	Kontr. e ngj.	Transformator rryme nje polar 110kV	cope	6		
1.5	Kontr. e ngj.	Transformator kapacitiv tensioni nje polar 110kV me tre peshtjella sekondare	cope	6		
1.6	Kontr. e ngj.	Shkarkues 110kV, nje polar me numrator shkarkimesh per faze	cope	6		
1.7	Kontr. e ngj.	Terminal kabllor 110kV	cope	6		
1.8	Kontr. e ngj.	Panel Marshalling kiosk per traktet e linjes 110 kV	cope	2		
1.9	Kontr. e ngj.	Panel i mbrojtjes i pajisur me mbrojtje distancionale. Mbrojtje Max/Çasti dhe mbrojtje rezerve back up	cope	2		
1.10	Kontr. e ngj.	Panele te kompletuar me BCU, me pajisje per monitorimin e alarmeve dhe skeme mimike, multi meter per kontrollin e traktit 110kV te linjes	cope	2		
	Shuma 1					
2	Sistemi zbarrave					
2.1	Kontr. e ngj.	Transformator kapacitiv tensioni nje polar 110kV me tre peshtjella sekondare	cope	6		
2.2	Kontr. e ngj.	Ndares tre polar 110kV, 2000A, 31.5kA, shoqeruar me dy ndares toke	cope	1		
2.3	Kontr. e ngj.	Izolator mbeshtetes 110kV ambient i jashtem	cope	12		
	Shuma 2					
3	Trakti transformatoreve, dhe monitorim kontrolli ana 110/20/6kV					
3.1	Oferte	Transformatore fuqie 115/20.8/6.3kV, 40/50 MVA ONAN/ONAF i kompletuar	cope	1		

3.2	Kontr. e ngj.	Sistem DGA per transformator fuqie 115/20.8/6.3kV,	komplet	1		
3.3	Kontr. e ngj.	Sistem BMT per transformatore fuqie 115/20.8/6.3kV,	komplet	1		
3.4	Kontr. e ngj.	Çeles tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA i kompletuar	cope	1		
3.5	Kontr. e ngj.	Ndares tre polar 110kV, 1250A, 31.5kA, shoqeruar me nje ndares toke i kompletuar	cope	1		
3.6	Kontr. e ngj.	Transformator rryme nje polar 110kV	cope	3		
3.7	Kontr. e ngj.	Shkarkues 110kV me numerues shkarkimesh per faze	cope	3		
3.8	Kontr. e ngj.	Ndares nje polar 72kV per neutrin e transformatorit te fuqise	cope	1		
3.9	Kontr. e ngj.	Shkarkues 72kV per neutrin e transformatorit te fuqise	cope	1		
3.10	Kontr. e ngj.	Panel Matje per seksionin ana 20/6kV	cope	2		
3.11	Kontr. e ngj.	Panel Marshalling kiosk per traktet e transformatorit 110 kV	cope	2		
3.12	Kontr. e ngj.	Panel i mbrojtjes i pajisur me mbrojtje diferenciale + Mbrojtje Max/Cast dhe mbrojtje rezerve	cope	1		
3.13	Kontr. e ngj.	Panel i kompletuar me BCU, AVR me pajisje per monitorimin e alarmeve dhe skeme mimike, multi meter per kontrollin e traktit 110kV te transformatorit	komplet	1		
3.14	Kontr. e ngj.	Panele te kompletuar me pajisje per monitorimin e alarmeve dhe skeme mimike per kontrollin e celave 20/6 kV	komplet	2		
3.15	SAP 20001874	Shkarkues 35kV, 20kA, per linjat kabllore	cope	9		
3.16	SAP 20001568	Shkarkues 20kV, 10kA, polimer, me numerues shkarkimesh per faze TR fuqie ana 20kV	cope	3		
3.17	SAP 20001158	Shkarkues 6kV, 5kA, polimer, me numerues shkarkimesh per faze TR fuqie ana 20kV	cope	3		
3.18	SAP 20001199	Izolator mbeshtetes TR fuqie ana 20/6kV ambient i jashtem.	cope	6		
3.19	SAP 20002911	Izolator mbeshtetes 35kV ambient i brendshem	cope	3		
Shuma 3						
4	Impianti TM 35 kV dhe sherbimet ndihmese					
4.1	Çela te brendshme TM 35kV, izolacioni i zbarrave me gaz					
4.1.1	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 35kV, 1250A, 31.5kA 110 V DC, kryesore transformatorit, me çeles me vakum ose gaz, izolacioni i zbarrave me gaz me transformatore tensioni 35/0.1kV	cope	2		
4.1.2	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 35kV, 1250A, 31.5kA 110 V DC, linje, me çeles me vakum ose gaz, izolacioni i zbarrave me gaz	cope	2		
4.1.3	Kontr. e ngj.	Ndares tre polar, pozicion vertikal ne portal, 40.5 kV, 630A, me tokezim, kabina 35kV	cope	3		
Shuma 4						
5	Impianti TM 20 / 6 kV dhe sherbimet ndihmese					
5.1	Çela te brendshme TM 20/ 6 (20)kV, izolacioni i zbarrave me ajer					
5.1.1	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 1600A, 31.5kA 110 V DC, kryesore transformatorit, me çeles me vakum ose gaz.	cope	2		

5.1.2	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 6(24)kV, 630A, 25kA 110 V DC, kryesore transformatorit, me çeles me vakum ose gaz dhe transformatore tensioni 6/0.1kV ana 6kV	cope	1		
5.1.3	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24/6kV, 630A, 25kA 110 V DC, fideri, me çeles me vakum ose gaz.	cope	15		
5.1.4	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 630A, 25kA 110 V DC, nevojat vetjake, me çeles me vakum ose gaz.	cope	1		
5.1.5	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 1600A, 31.5kA 110 V DC, seksionimi i zbarrave, me çeles me vakum ose gaz + zbarralidhes	cope	1		
5.1.6	Kontr. e ngj.	Çele e kompletuar matje/mbrojtje 24kV, 25kA 110 V DC, matje me transformatore tensioni 20/0.1kV.	cope	2		
Shuma 5						
6	Transformatori Nevojave Vetjake, panele AC/DC, salle baterie					
6.1	Kontr. e ngj.	Transformatore te nevojave vetjake 250 kVA 20/0.4 kV	cope	1		
6.2	Kontr. e ngj.	Panel i shperndarjes AC 400/230V, 50Hz.	cope	2		
6.3	Kontr. e ngj.	Panel i shperndarjes DC 110V DC	cope	2		
6.4	Kontr. e ngj.	Radrizator 400V AC / 110V DC me panel kontrolli	cope	2		
6.5	Kontr. e ngj.	Radrizator 400 V AC / 48V DC me panel kontrolli	cope	1		
6.6	Kontr. e ngj.	Salle baterish 110V DC, te thata me gel (12V, 100Ah) me gjithë aksesoret (10 cope/seti)	set	2		
6.7	Kontr. e ngj.	Salle baterish 48V DC, te thata me gel (12V, 100Ah) me gjithë aksesoret (5 cope/seti)	set	1		
Shuma 6						
7	Kontr. e ngj.	Sistemi SCADA	komplet	1		
Shuma 7						
8	Kontr. e ngj.	TELEKOMUNICACION	komplet	1		
Shuma 8						
9	Pjeset rezerve te pajisjeve kryesore					
9.1	Çelesi 110kV					
9.1.1	Kontr. e ngj.	Faze e celesit 110 kV	cope	1		
9.1.2	Kontr. e ngj.	Mekanizem i levizjes 3 faze	cope	1		
9.1.3	Kontr. e ngj.	Bobine kyçje	set	1		
9.1.4	Kontr. e ngj.	Bobine çkyçje	set	1		
Shuma 9.1						
9.2	Ndaresa 110kV & thike tokezimi					

9.2.1	Kontr. e ngj.	Mekanizem i levizjes ndares 110kV	cope	1		
9.2.2	Kontr. e ngj.	Motor I levizjes se ndaresit perfshire mberthyesen	cope	1		
9.2.3	Kontr. e ngj.	Bllok kontakte ndihmes per ndaresin dhe thiken	set	1		
	Shuma 9.2					
9.3	Pajisjet 110kV					
9.3.1	Kontr. e ngj.	Faze transformator rryme 110kV	cope	1		
9.3.2	Kontr. e ngj.	Faze shkarkues 110kV	cope	1		
	Shuma 9.3					
9.4	Per transformatorin e fuqise 110/20/6kV, 40/50MVA					
9.4.1	Kontr. e ngj.	Rele gazore	cope	1		
9.4.2	Kontr. e ngj.	Tregues i temperatures	set	1		
9.4.3	Kontr. e ngj.	Tregues i nivelit te vajit	cope	1		
9.4.4	Kontr. e ngj.	Set llampa (te gjitha llampat e instaluara)	set	1		
9.4.5	Kontr. e ngj.	Ventilatore	cope	1		
9.4.6	Kontr. e ngj.	Çelesa TU (nje per cdo tip) transformatori I fuqise	set	1		
9.4.7	Kontr. e ngj.	Izolator kalimtar (Bushing) per anen 115 kV	cope	1		
9.4.8	Kontr. e ngj.	Izolator kalimtar (Bushing) per anen 20.8 kV	cope	1		
9.4.9	Kontr. e ngj.	Izolator kalimtar (Bushing) per anen 6 kV	cope	1		
	Shuma 9.4					
9.5	Impianti TM 6 /20/35kV					
9.5.1	Kontr. e ngj.	Çeles 6/20/35kV me vakuum ose gaz sipas celave TM	cope	3		
9.5.2	Kontr. e ngj.	Transformator rryme 6/20/35kV	cope	9		
9.5.3	SAP 80000510	Transformator tensioni 6.3/0.1kV	cope	3		
9.5.4	SAP 80000508	Transformator tensioni 20/0.1kV	cope	3		
9.5.5	SAP 80000506	Transformator tensioni 35/0.1kV	cope	3		
9.5.9	Kontr. e ngj.	Signature (nje per cdo tip) 6/24/35kV	set	9		
9.5.10	Kontr. e ngj.	Llamba (nje per cdo tip) 6/24/35kV	set	9		
	Shuma 9.5					
9.6	Aparate/mjete pune					
9.6.1	Kontr. e ngj.	Pajisje per mbushjen me gaz per celesa te TL dhe bombol gazi (2x40kg ose 1x80kg) me gas	set	1		
9.6.2	Kontr. e ngj.	Detektor gazi ekologjik per celesa te TL	set	1		
9.6.3	Kontr. e ngj.	Çeles çift rrotullues per CB's (nje per cdo tip ne se jane te ndryshem)	set	1		

9.6.4	Kontr. e ngj.	Pajisje per testin e matjes se rezistences se kontaktit (e pershtateshme per matje deri ne 1 µ ohm ne 10A D.C.)	set	1		
9.6.5	Kontr. e ngj.	Pajisje per matjen e rezistences se izolacionit (diapazoni 0.5 –1.0 - 2.5 - 5 kV)	set	1		
9.6.6	Kontr. e ngj.	Karrel per çelesin e çelave TM	cope	1		
9.6.7	Kontr. e ngj.	Pompe zhytесе nje fazore, 1.5kVA e kompletuar me tuba	cope	1		
	Shuma 9.6					
	Shuma 9 (9.1 ÷ 9.6)					
10	Kabllot e kontrollit, komandimit, sinjalizimit, mbrojtjes dhe matjes.					
10.1	Analize	Kabell ushqimi NYCY 0.6/1kV, Cu 2x4 mm²	ml	1150.00		
10.2	SAP 20001201	Kabell ushqimi NYCY 0.6/1kV, Cu 2x6 mm²	ml	1150.00		
10.3	Man. 1 / 113	Kabell ushqimi NYCY 0.6/1kV, Cu 4x2.5 mm²	ml	1150.00		
10.4	Man. 1 / 118	Kabell ushqimi NYCY 0.6/1kV, Cu 4x4 mm²	ml	1150.00		
10.5	Man. 1 / 2	Kabell ushqimi NYCY 0.6/1kV, Cu 4x6 mm²	ml	1150.00		
10.6	SAP 20001961	Kabell kontrolli NYCY 0.6/1kV, Cu 12x1,5 mm² (sinjalizimi)	ml	975.00		
10.7	SAP 20001962	Kabell kontrolli NYCY 0.6/1kV, Cu 12x2,5 mm² (komandimi)	ml	975.00		
10.8	SAP 20001959	Kabell kontrolli NYCY 0.6/1kV, Cu 7x1,5 mm² (sinjalizimi)	ml	975.00		
10.9	Analize	Kabell kontrolli NYCY 0.6/1kV, Cu 7x2,5 mm² (komandimi)	ml	975.00		
	Shuma 10					-
11	Pajisje e mbrojtjes kunder zjarrit					
11.1	Kontr. e ngj.	Fikse zjarri portative CO2 / 5 kg	cope	5		
11.2	Kontr. e ngj.	Fikse zjarri portative me karel CO2 / 30kg	cope	2		
11.3	Kontr. e ngj.	Fikse Zjarri portative FM 200 / 6 kg	cope	2		
11.4	Kontr. e ngj.	Kend i kompletuar KMZ sipas detajeve ne Relacionin Teknik	cope	1		
	Shuma 11					-
12	Mobilje dhe arredim N.Stacioni					
12.1	Kontr. e ngj.	Mobilje guzhine me dollape lart poshte 2.2m frigorifer dhe mikroval	komplet	1		
12.2	Kontr. e ngj.	Tavoline kuzhine 70x70	cope	1		
12.3	Kontr. e ngj.	Tavoline pune me kompletin e sirtareve	cope	3		
12.4	Kontr. e ngj.	Karrige te thjeshta	cope	5		
12.5	Kontr. e ngj.	Karrige operatori me rrota	cope	2		
	Shuma 12					
A	Shuma A (1 ÷ 12) MAKINERI PAJISJE					

B	PUNIME FURNIZIM, MONTIM, KOLAUDIM PAJISJE & DEMONTIMI	
B/1	PUNIME FURNIZIM, MONTIM & KOLAUDIM PAJISJE	
1	Furnizim, montimi i kablove TM, terminale etj.	
	Shuma 1	
2	Punimet e linjes kablore 35kV drejt N.Stacionit Lanabregas dhe hyrje - dalje kabina 35kV	
2.1	Punime elektrike te kabllit 35kV, pajisje TM	
	Shuma 2.1	
2.2	Punimet civile te kanalit te kabllit 35kV	
	Shuma 2.2	
	Shuma 2 (2.1 + 2.2)	
3	Sistemi i tokezimit dhe mbrojtja nga rrufeja	
	Shuma 3	
4	Kanaline metalike per kabllot e kontroll komandimit ne sheshin e N.Stacioni	
	Shuma 4	
5	Punime montim, kolaudim pajisje	
5.1	Punimet e montimit, kolaudim, centrifugim dhe prova e vajit per transformatore fuqie	
	Shuma 5.1	
5.2	Punimet e montimit te pajisjeve traktet 110kV	
	Shuma 5.2	
5.3	Punimet e kolaudimi te pajisjeve traktet 110kV	
	Shuma 5.3	
5.4	Punimet e montimit, kolaudimit te shkarkuesve 35/20/6kV	

	Shuma 5.4	
5.5	Montim dhe kolaudim i çelave 35kV	
	Shuma 5.5	
5.6	Montim dhe kolaudim i çelave 6 dhe 20kV	
	Shuma 5.6	
5.7	Montimet dhe kolaudimet Paneleve te mbrojtjes, kontrollit, komandimit, matjes, M.Kiosk. ana 110 & 35/20/6kV	
	Shuma 5.7	
5.8	Montim kolaudim marshalling kiosk	
	Shuma 5.8	
	SHUMA (5.8 x 4 copë)	
5.9	Montimi, kolaudim i Transformatorit Nevojave Vetjake, panele AC/DC, salle baterie	
	Shuma 5.9	
5.10	Shtrirje Kabllot e kontrollit, komandimit, sinjalizimit, mbrojtjes dhe matjes.	
	Shuma 5.10	
	SHUMA 5 (5.1 ÷ 5.10)	
B/1	SHUMA B/1 (1 ÷ 5)	
B/2	PUNIMET E DEMONTIMIT	
1.0	Punimet e demontimit te pajisjeve TM	
	Shuma 1	
2.0	Punimet e demontimit te konstruksioneve metalike te portaleve dhe pajisjeve 35kV	
	Shuma 2	
3.0	Transport i pajisjeve te demontuara te N.Stacionit Kinostudio	
	Shuma 3	

B/2	SHUMA B/2 (1 ÷ 3)	
B	SHUMA B PUNIME FURNIZIM, MONTIM, KOLAUDIM PAJISJE & DEMONTIMI (B/1 + B/2)	
C	FURNIZIM VENDOSJE KONSTRUKSIONET METALIKE TE PAJISJEVE	
TRAKTI I ZBARRAVE 110kV		
1	Konstruksioni mbajtes Transformatore tensioni dhe Izolatore mbeshtetes, ne zbarrat 110kV	
	Shuma 1/a	
	Shuma 1 (1a x 2 copë)	
2	Konstruksioni mbajtes Ndares me 2 ndaresa toke, ne zbarrat 110kV	
	Shuma 2	
3	Konstruksioni mbajtes Izolatore mbeshtetes, ne zbarrat 110kV	
	Shuma 3	
	Shuma 3 (3a x 2 copë)	
TRAKTI I LINJES 110kV		
4	Konstruksioni mbajtes Terminal kabllor / ajror 110kV	
	Shuma 4/a	
	Shuma 4 (4a x 2 copë)	
5	Konstruksioni mbajtes Transformatore tensioni + Shkarkues 110kV	
	Shuma 5/a	
	Shuma 5 (5a x 2 copë)	
6	Konstruksioni mbajtes Ndaresa 110kV	
	Shuma 6/a	
	Shuma 6 (6a x 4 copë)	
7	Konstruksioni mbajtes Çelezi 110kV	
	Shuma 7/a	
	Shuma 7 (7a x 2 copë)	

8	Konstruksioni mbajtes Transformatore Rryme 110kV	
	Shuma 8/a	
	Shuma 8 (8a x 2 copë)	
TRAKTI I TRANSFORMATORIT 110kV		
9	Konstruksioni mbajtes Ndaresa 110kV	
	Shuma 9/a	
	Shuma 9 (9a x 2 copë)	
10	Konstruksioni mbajtes Çelesi 110kV	
	Shuma 10/a	
	Shuma 10 (10a x 2 copë)	
11	Konstruksioni mbajtes Transformatore Rryme 110kV	
	Shuma 11/a	
	Shuma 11 (11a x 2 copë)	
12	Konstruksioni mbajtes Shkarkues 110kV	
	Shuma 12/a	
	Shuma 12 (12a x 2 copë)	
13	Konstruksioni mbajtes i urave kabllore 6/20kV te Transformatori i fuqise	
	Shuma 13	
14	Konstruksioni mbajtes i Ndaresit te Neutrit te Transformatorit te fuqise dhe shkarkuesit	
	Shuma 14	
15	Konstruksioni Rrufepritesit	
	Shuma 15	
	Shuma 15 (15/a x 4 cope)	
16	Konstruksioni mbajtes i baterive 110V DC	

	Shuma 16	
	Shuma 16 (16/a x 2 cope)	
17	Konstruksioni mbajtes i baterive 48V DC	
	Shuma 17	
C	SHUMA C (1 ÷ 17)	
D	PUNIME CIVILE, BAZAMENTE, SHESHI, NDERTIMI I GODINES SE N.STACIONIT, ELEKTRIKE TU	
D/1	BAZAMENTET E PAJISJEVE	
1	Bazamenti i transformatorit te fuqise	
	Shuma 1	
	Shuma 1 (1a x 2 cope)	
2	Bazament Ndaresat, Celesat dhe izolatore mbeshtetes ne zbarra 110kV dhe rrufepritesat (160 x 160)cm	
	Shuma 2/a	
	Shuma 2 (2a x 10 cope)	
3	Bazamentet e pajisjeve te tjera primare 110kV (130 x 130) cm	
	Shuma 3 / a	
	Shuma 3 (3a x 40 cope)	
4	Bazament Marshalling Kiosk	
	Shuma 4/a	
	Shuma 4 (4a x 5 cope)	
D/1	SHUMA D/1 (1 ÷ 5)	
D/2	PUNIME ELEKTRIKE NE NDERTESE & N.STACION	
1	Instalimi i sistemit te ndricimit & çelsat	
	Shuma 1	

2	Instalimi i prizave	
	Shuma 2	
3	Instalimi i ndricimit emergjent	
	Shuma 3	
4	Instalimi i sistemit mbrojtjes nga zjarri K.A.Z.	
	Shuma 4	
5	Instalimi i sistemit tokezimit ne ndertese	
	Shuma 5	
6	Instalimi i sistemit rrjet interneti	
	Shuma 6	
7	Instalimi i ndricimit te jashtem te N.Stacionit	
	Shuma 7	
8	Instalimi i sistemit HVAC	
	Shuma 8	
D/2	SHUMA D/2 punimet elektrike ne ndertese (1 ÷ 8)	
	PUNIMET CIVILE	
D/3	PUNIME NE GODINEN EKZISTUESE & KABINA 35kV	
1	Punime prishje	
	Shuma 1	
2	Punime ndertimi	
	Shuma 2	
3	Punime dyer dhe dritare	
	Shuma 3	

4	Punime ne Fasade, Trotuare, Tarrace	
	Shuma 4	
5	Punime Çatie	
	Shuma 5	
6	Punime ne tualet	
	Shuma 6	
D/3	SHUMA D/3 punimet ne ndertesen ekzistuese (1 ÷ 6)	
D/4	KANALE KABLLI BRENDA GODINES	
1	Kanal Kablli Komandimi 60x60	
	Shuma 1	
2	Kanal Kablli poshte celave TM	
	Shuma 2	
3	Kanal Kablli Komandimi 80x80 salle kontrolli	
	Shuma 3	
D/4	SHUMA D/4 punimet kanal kablllo ne ndertese (1 ÷ 3)	
D/5	KANALE KABLLI JASHTË GODINES	
1	Kanal Kablllo fidera TM	
	Shuma 1	
2	Kanal Kablli kontroll komandimi sheshi i N.Stacionit (100x100)cm	
	Shuma 2	
3	Kanal Kablli 110kV OST (100x120)cm	
	Shuma 3	

4	Kalimi ne tubo PVC	
	Shuma 4	
D/5	SHUMA D/5 punimet kanal kablllo ne shesh (1 ÷ 4)	
D/6	PUNIME NE SHESHIN E NENSTACIONIT	
1	Muri i Rrethimit	
	Shuma 1	
2	Porta e Madhe	
	Shuma 2	
3	Porta e Personelit	
	Shuma 3	
4	Sheshi i NenStacionit	
	Shuma 4	
5	Kolektore kablli jashte murit rrethues	
	Shuma 5	
D/6	SHUMA D/6 punimet ne sheshin e N.Stacionit (1 ÷ 5)	
E	Transporti	
	SHUMA E transporti	
F	SHUMA F, PUNIMET NDERTIMORE (D/1 + D/2 + D/3 + D/4 + D/5 + D/6 + B + C + E)	
G	SHUMA G TOTALE PUNIME NDERTIMORE	
H	Fazat e projektimit sipas termit "Çelësa në dorë"	

1	VKM nr. 354, dt.11.05.2016 Fazat e projektimit te strukturave ne ambiente te jashtme Grupi Tarifor III	1. Projektideja përfundimtare 15% 2. Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit 6% 3. Projekti i zbatimit 24% 4. Mbikëqyrja 29% 5. Preventivi përfundimtar 7% 6. Përgatitja e dokumentacionit përfundimtar dhe kolaudim 3%	leke	1		
2	VKM nr. 354, dt.11.05.2016 Fazat e projektimit te per sistemet teknike Grupi Tarifor III	1.Projekt idea përfundimtare 15% 2.Projekti i zbatimit 18% 3.Preventivi perfundimtar 6% 4.Mbikëqyrja 33% 5.Përgatitja e dokumentacionit përfundimtar dhe kolaudim 3	leke	1		
H	SHUMA H					
J	SHUMA J, PUNIMET NDERTIMORE (G + H)					
Shuma A (1 ÷ 12) MAKINERI PAJISJE						
SHUMA TOTALE INVESTIMIT pa TVSH (A + J)						
TVSH 20% MAKINERI PAJISJE						
SHUMA TOTALE INVESTIMIT ME TVSH						

