

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Rikonstruksione te Zyrave Postare te Filialeve Gjirokastrë, Vlorë, Sarandë"

Zyra Postare Vlora Qendër + Zyrat e Administrates(Filiali Vlorë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	40.0		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	70.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	250.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	35.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	500.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	373.5		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	25.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	373.5		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	373.5		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	338.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	35.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	70.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	500.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	500.0		
15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	70		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	373.5		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	250.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	250.0		
19	An	Veshje fasade me alukoband	m2	50		
20	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	35		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	750.0		
22	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	149.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	32.4		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	12		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	15		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	110		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	4		
5	2.494/4	Fv.Saracineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	4		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	2		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	2		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	2		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	2		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	12		
		Shuma III				

IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	9		
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	4		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	267		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	255		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	193		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	164		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	222		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	20		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	50		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	25		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	32		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	230		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	128		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	20		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	12		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	12		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	11		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		
		Shuma IV				
V		PUNIME KONDICIONIMI ,ASPIRIMI				
a		SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONUAR PËR SALLËN				
1	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	15		
		Shuma V				
VI		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	21		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	6		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	5.00		
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	10		
		Shuma VI				
		Shuma I + II + III + IV + V+VI				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Vlora Nr.3 Bashkia (Filiali Vlorë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	9.8		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	7.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	55.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	10.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	150.0		

6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	64.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	64.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	64.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	45.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	15.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	7.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	150.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	150.0		
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	64.0		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	55.0		
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	55.0		
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	2.7		
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	150.0		
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	86.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	6.6		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	6		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	56		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saracineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	7		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	9		
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	4		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	167		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	155		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	93		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	64		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	101		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	3		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	6		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	10		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	63		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	84		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	10		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	8		

17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	8		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	6		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	5		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	4		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	3		
		Shuma VI				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Uji I Ftohte (Filiali Vlorë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	9.4		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	20.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	35.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	18.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	200.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	98.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	98.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	98.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	42.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	18.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	20.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	200.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	60.0		
15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	22		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	98.0		
18	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	35.0		
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	35.0		
20	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	12		
21	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m2	100		
22	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	200.0		
23	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	15.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	9.4		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	2.0		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	8.0		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2.0		
		Shuma II				

III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	13.0		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	100.0		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2.0		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2.0		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2.0		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1.0		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.0		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1.0		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.0		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1.0		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	16.0		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4.0		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	9.0		
3	2.a-120	F.V Llampas sinjalizimi	cope	4.0		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	167.0		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	155.0		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	195.0		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	164.0		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	122.0		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	20.0		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	5.0		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	11.0		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	18.0		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	115.0		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	122.0		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	25.0		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	20.0		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	20.0		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	20.0		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	15.0		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	10.0		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	4.0		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	4.0		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	5.0		
5	An-44	F.V.Rafte mbajttese (2.3x1x0.4m)	ml	5.0		
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	5.0		
7	An-46	F.V TV 50" per sallën	cope	1.0		
8	An-47	F.V Karrige per sallën	cope	11.0		
9	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2.0		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Himarë (Filiali Vlorë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	15.0		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	30.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	74.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	10.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	150.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	80.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	80.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	80.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	75.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	10.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	150.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	150.0		
15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	6		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	60.0		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	10.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	5.0		
19	An	Veshje fasade me alukoband	m2	35		
20	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	11		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	180.0		
22	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	25.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	2.8		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	10		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	13		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	60		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	4		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	4		
5	2.494/4	Fv.Saracineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	4		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	2		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	2		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	2		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	2		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	8		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	4		
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	3		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	167		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	155		

6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	95		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	64		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	102		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	5		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	6		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	10		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	130		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	98		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	12		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	8		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	8		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	5		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	12		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	6		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	7.00		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	7		
5	An-44	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	5		
6	An-45	F.V.Tavolina pune + komodine me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	7		
7	An-46	F.V TV 50" per sallën	cope	1		
8	An-47	F.V Karrige per sallën	cope	5		
9	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Selenicë (Filiali Vlorë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	1.8		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	49.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	16.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	10.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	42.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	49.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	49.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	49.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	56.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	10.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	49.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	42.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	42.0		

15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	6		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	49.0		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	16.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	16.0		
20	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	4		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	91.0		
22	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	12.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	1.8		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	5.5		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	25		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	3		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	60		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	55		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	60		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	56		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	8		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	8		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	39		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	38		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	10		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	6		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	6		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	6		

2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.00		
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		
4	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Delvinë (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	15.0		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	60.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	96.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	8.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	220.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	99.0		
7	2.426/1	Prishje mur tulle 25cm me pastrim (salla sherbimit)	m3	2.4		
8	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
9	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	99.0		
10	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	99.0		
11	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	79.0		
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	8.0		
13	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	60.0		
14	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	220.0		
15	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	120.0		
16	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	3.8		
17	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	35.0		
18	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	96.0		
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	96.0		
20	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	10		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	256.0		
22	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	32.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	9.0		
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2		
3	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.60		
4	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	14		
5	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	13		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	36		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saracineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	1		

9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	13		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	5		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	5		
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	4		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	202		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	169		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	199		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	168		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	98		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	15		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	5		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	10		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	10		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	130		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	144		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	15		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	8		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	6		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	6		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		
		Shuma IV				
V		PUNIME KONDICIONIMI ,ASPIRIMI				
a		SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONUAR PËR SALLËN				
1	An-26	Fv.Njësi e jashtme kondicionimi UTOPIA ES Inverter.Qft= 25 (11.2-28)kW; Qng=28.0 (9.0-31.05) Kw, Nel ft/ng=8.62/8.44kW;	copë	1		
2	An-27	Fv.Njësi e brendëshme kondicionimi e e tipit kasetë tavanore	copë	2		
3	An-28	Fv.Elektro ventilator Laj=3500mch, H=160Pa, Nel=600W, 1F,230V	copë	1		
4	An-29	Fv.Kit degëzimi tubacionesh E102 SN4	copë	2		
5	An-30	Fv.Tub bakri I termoizoluar Ø 3/8" + Ø 1"	ml	15		
6	An-31	Fv.Tub bakri I termoizoluar Ø 3/8" + Ø 5/8"	ml	15		
7	An-32	Fv.Llamarine zingato,δ=0.6+0.8mm per kanalet e ajrit	kg	356		
8	An-33	Fv.Grila alumini me dy rreshta 60x10)	copë	8		
9	An-34	Fv.Grile kunder shiut per futjen e ajrit (80x40)	copë	1		
10	An-35	Fv.Materiale te imta, konstruksione metalike, nastro alumini, nastro pvc, silikone, upa, vida, prixonier, etj.	total	1		
		Shuma V				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	2		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	3.00		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	6		

5	An-45	F.V.Tavolina pune + komode me 3 rafte (0.7m gjeresi, H=0.7m L=varion)	ml	2		
6	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Livadhja (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	3.6		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	27.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	12.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	10.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	75.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	27.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	27.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	27.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	35.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	10.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	27.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	75.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	75.0		
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	27.0		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	12.0		
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	12.0		
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	6		
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	102.0		
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	12.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	3.6		
3	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
4	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	5		
5	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	22		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		
		Shuma III				

IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	122		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	108		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	109		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	84		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	89		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	129		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	111		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	6		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	6		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	3		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	5		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	3		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	4		
5	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Lukovë (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	5.4		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	100.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	56.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	15.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	230.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	80.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	80.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	80.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	98.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	15.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	100.0		

13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	230.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	103.0		
15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	5		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	25.0		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	56.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	56.0		
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m2	100		
20	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	17		
21	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	330.0		
22	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	32.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	5.4		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	3.60		
3	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6		
4	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	3		
5	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	12		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	30		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saracineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	5		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	5		
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	4		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	125		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	109		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	111		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	86		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	93		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	4		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	12		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	230		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	217		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	6		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	6		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	3		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		

19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8.5		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	3		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	5.5		
5	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Piqeras (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	3.6		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	36.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	23.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	8.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	90.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	36.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	8.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	36.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	36.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	45.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	8.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	36.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	90.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	15.0		
15	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	16		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	15.0		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	23.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	23.0		
19	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	8		
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	126.0		
21	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	28.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	3.6		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	3.60		
3	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	6.75		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	25		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	45		

3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	19		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	4		
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	256		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	149		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	136		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	97		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	95		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	3		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	5		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	189		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	139		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	6		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	6		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	10		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	10		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	4		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	10		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	2		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	5		
5	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Borsh (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	3.6		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	52.0		

3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	60.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	120.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	20.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	8.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	20.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	20.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	45.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	8.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	52.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	120.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	56.0		
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	20.0		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	60.0		
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	60.0		
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	4		
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m2	100		
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	172.0		
21	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	16.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	5.4		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	2		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	4		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	22		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	84		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	75		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	72		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	63		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	59		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		

12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	63		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	40		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	8		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	12		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	7.5		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	1		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	4		
5	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Ksamil (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Heqje dyer d/alumin	m2	3.6		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	70.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	35.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	10.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	128.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	70.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	10.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	70.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	70.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	120.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	8.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	70.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	128.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	70.0		
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	30.0		
16	An	Veshje fasade me alukoband	m2	8		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	35.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	35.0		
19	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	6		
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	198.0		
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	27.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	5.4		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		

3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	10		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	2		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	16		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	25		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	4		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	4		
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	84		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	79		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	79		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	56		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	69		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	10		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	89		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	79		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	8		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	8		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	2		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	6		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	7.5		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	1		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	6		
5	An-36	Fv.kondicionator 18 BTU inverter	cope	2		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Finiq (Filiali Sarandë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	1.8		
2	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	38.0		
3	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	20.0		
4	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		
5	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	40.0		
6	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	38.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	6.0		
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	38.0		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	38.0		
10	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	40.0		
11	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	5.0		
12	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	38.0		
13	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	40.0		
14	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	35.0		
15	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	23.0		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	20.0		
17	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	20.0		
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	3		
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	78.0		
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	6.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	1.8		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	2		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	5		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	23		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	4		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	3		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	34		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	27		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	33		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	30		

9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	9		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	40		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	40		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	4		
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.80		
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	3		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Dervişan (Filiali Gjirokaştër)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	20.0		
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	10.0		
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	15.0		
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	20.0		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	6.0		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	20.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	20.0		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20.0		
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	5.0		
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	20.0		
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	15.0		
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	15.0		
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	20.0		
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	10.0		
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	10.0		
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	2		
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	35.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	4.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				

III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	2		
3	2.a-120	F.V Llampa sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	24		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	19		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	23		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	22		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	20		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	1		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	2		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	18		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	13		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
IV		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	4		
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	3.5		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Progonat (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	6.0		
2	An-08	Prishje shtrese hidroizolimi leter katrama	m2	125		
3	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	12.0		
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	6.0		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m2	125		
6	2.200	Shtirim lluster rere çimento raport 2:1 t(min)2x2cm, pjeresia min 1%	m2	125		
7	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	6.0		
8	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	5.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		

		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		
2	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
3	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		
3	2.a-120	F.V Llampe sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	25		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	20		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	24		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	23		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	22		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	1		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	2		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	25		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	10		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	3		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	3		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		
2	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	2		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Dragot (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	10.0		
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	15.0		
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	7.0		
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	7.0		
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	3		
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	120.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	6.0		
		Shuma I				

II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	1.8		
2	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	7		
3	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	3.60		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	16		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	5		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	1		
3	2.a-120	F.V Llampas sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	25		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	20		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	24		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	23		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	22		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	2		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	20		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	10		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	3		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	3		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.20		
2	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	1		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Këlcyrë (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-01	Hegje dyer d/alumin	m2	3.6		
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	8.0		
3	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	54.0		
4	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	19.0		
5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	19.0		
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	19.0		
7	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20.0		
8	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	54.0		
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	25.0		
10	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	19.0		
11	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	8.0		
12	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	8.0		
13	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m2	22		
14	2.200	Shttrim lluster rere çimento raport 2:1 t(min)2x2cm, pjeresia min 1%	m2	22		
15	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
16	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100mm	ml	10		
17	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	30		
18	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	4		
19	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	40.0		
20	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	12.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
2	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	7		
3	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	3		
3	2.a-120	F.V Llampas sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	95		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	79		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	83		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	75		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	65		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	6		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	66		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	51		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		

20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma III				
IV		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	16		
2	An-t1	Tabela treguese te ambienteve	cope	2		
3	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	2.50		
4	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	4		
5	An-47	F.V Karrige per sallën	cope	6		
6	An-46	F.V TV 50" per sallën	cope	1		
		Shuma IV				
		Shuma I + II + III + IV				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Kosinë (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	18.0		
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	7.0		
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	19.0		
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	18.0		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	6.0		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	18.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	18.0		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	18.0		
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	6.0		
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	18.0		
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	19.0		
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	14.0		
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	18.0		
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	7.0		
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	7.0		
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	4		
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	37.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	5.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	5		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	22		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		

9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	1		
3	2.a-120	F.V Llama sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	25		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	20		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	24		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	23		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	22		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	1		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	2		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	20		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	10		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	4		
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Përmet (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
13	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	30		
14	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	30.0		
15	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	88.0		
16	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	320.0		
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	8.0		
18	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	8.0		
19	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	6		
20	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	220.0		
21	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	12.0		
		Shuma I				

II		Punime Dyer Dritare				
1	2.383/1	Fv.dyer te brendeshme druri importi cilesi I-re	m2	12.6		
2	2.395/1	F.V.Dyer D/Alumini plastike dopjo xham	m2	1.80		
3	An-15	Vetrato xhami triplex t=10mm (me kornize alumin)	m2	15		
4	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	4		
		Shuma II				
III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	5		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	5		
3	2.a-120	F.V Llampja sinjalizimi	cope	4		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	184		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	169		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	173		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	164		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	155		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	10		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	8		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	30		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	25		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	15		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	41		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	15		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	15		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma III				
IV		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	8		
		Shuma IV				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Lazarat (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	28.0		
2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	8.0		
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	29.0		
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	28.0		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	6.0		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	28.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	28.0		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	18.0		
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	6.0		

11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	28.0		
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	29.0		
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	20.0		
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	28.0		
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	8.0		
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	8.0		
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	2		
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	57.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	5.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	1		
3	2.a-120	F.V Lampa sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	26		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	22		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	24		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	2		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		
13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	25		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	25		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma III				
IV		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	6		
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.20		
3	An-40	Banak I ri me xhama ne banak	ml	4		
		Shuma IV				
		Shuma I + II + III + IV				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

Zyra Postare Antigone (Filiali Gjirokastrë)

Nr	Nr Analiz	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				
1	An-02	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	30.0		

2	An-03	Prishje suvatim nga jashte fasada	m2	6.0		
3	An-04	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	5.0		
4	An-06	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	25.0		
5	An-05	Prishje shtrese pllaka gres	m2	30.0		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin)	m2	6.0		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	30.0		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	30.0		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	22.0		
10	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	6.0		
11	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	30.0		
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	25.0		
13	2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	15.0		
14	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m2	30.0		
15	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	6.0		
16	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	6.0		
17	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm shkallet	m2	1.6		
18	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	55.0		
19	2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	4.0		
		Shuma I				
II		Punime Dyer Dritare				
1	An-16	Dere xhami i temperuar t=10mm (2.2x1.0)	cope	1		
		Shuma II				
III		Punime hidrosanitare dhe MNZ				
1	2.491/b	Fv.Tub+rakord.ujesjell PPR d=20~25mm,PN16	ml	6		
2	2.493	Fv.tub te zeze dhe rakorderi Ø 2"	kg	24		
3	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	2		
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
5	2.494/4	Fv.Saraçineskë bronzi sferike Ø1 1/2" -hidrantit	cope	2		
6	2.495	Fv.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
7	2.501	Fv.WC allafrenga importi	cope	1		
8	M2 An-16	Fv.bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1		
9	M2 An-17	Fv.pompe me pulmon 24 litra	cope	1		
10	2.515	Fv.pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1		
11	2.510	Fv.hidrante Ø 50 mm	cope	1		
12	2.520	Fv.Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	6		
		Shuma III				
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/a	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1		
2	2.490/1a	F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V	cope	1		
3	2.a-120	F.V Llampe sinjalizimi	cope	2		
4	480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	32		
5	2.481/4	Fv.percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	24		
6	2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	27		
7	2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	23		
8	2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	18		
9	2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	5		
10	An-17	F.V Ndricues plafonier 30x30 led	cope	1		
11	An-39	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	4		
12	An-20	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	6		

13	An-21	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	26		
14	An-22	Fv.kabell telefonie 5 (2x0.5)	ml	20		
15	An-23	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A	cope	5		
16	An-24	Fv.Priza telefoni	cope	5		
17	2.485/g	Fv.priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	2		
18	2.485/2	Fv.çeles 1 polar 220V 10A	cope	2		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1		
20	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	3		
		Shuma IV				
V		PUNIME TE NDRYSHME				
1	An-37	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m2	4		
2	An-38	Fv.Tabele emertimi I zyres se punes	m2	1.50		
		Shuma V				
		Shuma I + II + III + IV + V				
		Fond rezerve	5%			
		SHUMA				
		TVSH	20%			
		TOTALI				

		TOTALI PA TVSH (ME FOND REZERVE)				
		TOTALI ME TVSH				

Projektues
Shoqeria "Rean 95" Shpk
Ing.Razije NAIPI