



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI PORTUAL Durrës

SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME NE LIDHJE ME ZERAT KRYESORE TE SHERBIMEVE QE PERMBAN PREVENTIVI

1. PUNE TE MIREMBAJTJES SE INFRASTRUKTURES RRUGORE:

- Ky zë është parashikuar për rastet kur ndërhyrjet për mirëmbajtje apo riparim do kryhen në trupin e rrugëve, trotuare apo sheshe.

Do përfshihen, por jo të limituara, në këto zëra punimesh:

- Gërmim kanali me krahë
- Gërmim kanali me mjet (fadromë eskavator)
- Prishje shtrese pllaka betoni në rrugë dhe trotuare
- Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
- F.V bordura betoni 15x30 cm
- Prerje shtresë asfalti
- Shtresë stabilizant t = 10cm, (në pungesë të projekti fillestar)
- Shtresë Asfaltobetoni 4 cm, (në pungesë të projekti fillestar)
- Shtresë binderi t = 6 cm, (në pungesë të projekti fillestar)
- Shtresë betoni C 16/20, (në pungesë të projekti fillestar)
- Prishje shtresa betoni
- Nënshtrësë zhavori

Shënim: Këto punime do kryhen kudo që do ketë difekte por edhe aty ku rrjeti hidrik është i amortizuar dhe ka nevojë për zëvendësim apo në rastet kur dëmtimi i rrugës shkaktohet nga difekte/rrjedhje të rrjetit hidrik. Volumet e punimeve nuk mund të përcaktohen paraprakisht. Ato do përcaktohen sipas rasteve dhe problematikave që mund të shfaqen si dhe nga monitorimi i vazhdueshëm i rrjetit hidrik.

2. MOTINORIM, RIPARIM DHE MIREMBAJTJE TE RRJETIT KRYESOR TE UJESJELLESIT:

Ky zë i përgjithshëm i punimve përfshin një sërë elementesh si mëposhtë:

- Monitorim të rrjetit me sondë dhe me kamera
- Gërmim dheu me ekskavator
- Prishje shtrese betoni
- Prishje shtrese pllaka betoni në rrugë dhe trotuare
- Prishje bordura betoni në rrugë dhe trotuare
- F.V bordura betoni 15x30 cm
- Prerje asfalti
- Shtresë stabilizant t = 10cm

- Shtresë çakëlli mbeturinë kave $t = 20\text{cm}$, përhapur dhe ngjeshur me makineri
- Shtresë stabilizanti $t = 20\text{ cm}$
- Mbushje me zhavorr
- F.V tub PE
- F.V rakorderi të ndryshme
- Ngjitje tubash
- Testim tubash nën presion

3. RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E NYJEVE HIDROSANITARE:

Ky zë përfshin mirëmbajtje të vazhdueshme dhe riparim difektesh në ambjentet sanitare, tualete, depozita, pompa uji, nyje shpërndarëse etj. Më poshtë po listojme disa nga zërat kryesorë se çfarë përfshijnë nyjet hidrosanitare:

- F.V Fresibël 1/2"
- F.V Piletë dyshemeje Ø 50 mm bronxi
- F.V Bryla Ti, Reduksione PVC ø 50mm
- F.V Bryla Ti, Reduksione PVC ø 80mm
- F.V Bryla Ti, Reduksione PVC ø 110mm
- F.V Rakorderi ujësjiellësi

4. REALIZIMI I LIDHJES SE ABONENTEVE DHE MIREMBAJTJA

Në portin e Durrësit ndodhen disa subjekte që marrin shërbimin e funizimit me ujë nga APD. Ato kanë nevojë për linjë të tyre individuale, po ashtu edhe për matës. Duhet kryer periodikisht inspektime në terren për verifikimin e gjëndjes së matësve të ujit si dhe zëvendësimin e tyre në rast mos-funksionimi. Kjo për të evituar abuzimet por edhe humbjet nga rrjeti. Për të realizuar lidhjet e reja apo për të mirëmbajtur ato mund të përfshihen zërat e punimeve si mëposhtë:

- Ndërtim pusete për lidhje të reja
- F.V Qafore elektrofuzive me dalje 20 mm Pn 16 bar
- F.V Manikot elektrofuzive DN 20 mm Pn 16 bar
- F.V Bryl 90° elektrofuzive DN 20 mm Pn 16 bar
- F.V Adaptor elektrofuzive mashkull i filetuar OD 20/ 1/2"
- F.V Saracineskë Bronxi 1/2", dopio femër filetuar + volant
- F.V Matës uji volumetrik multijet 1/2 " PN 16 atm me lexim ëireless me panel LCD dixhital për lexim nga largësia
- Boks matës uji DN 15 i fiksuar në beton

5. MONITORIMI, DETEKTIMI, MIREMBAJTJA DHE RIPARIMI I RRJETIT TE KANALIZIMIT:

Duke qenë se porti i Durrësit ka sipërfaqe të madhe me sheshe dhe ambjente funksionale shërbimi si: godina industriale, zyra, ofiçina, magazina, institucione, ambjente tregtare etj. I gjithë ky rrjet i gjerë do të ketë nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme apo edhe riparime kapitale.

Këto punime janë të përfshira por jo të limituara në zërat e mëposhtëm:

- Prerje asfalti

- Thyerje betoni
- Heqje bordure në trotuare
- Gërmim me eskavator
- Shtrim tubi të ri korrogat
- Shtrim tub betoni për kolektorë
- Pastrim pusete
- Riparime pusete
- Pastrim tubash apo kolektorësh
- Monitorim të rrjetit me sonde dhe me kamera
- Riparim zgare
- Riparim/ndërrim kapakësh të dëmtuar
- Ndërrim tuba PVC
- F.V brryla, rakorderi, fasheta për tuba shkarkimi
- Shtresë stabilizant $t=10\text{cm}$,
- Shtresë asfaltobetoni 4 cm,
- Shtresë binderi $t = 6 \text{ cm}$,
- Shtresë betoni C 16/20

Shënim: Këto punime do kryhen kudo që do ketë difekte por edhe aty ku rrjeti hidrik është i amortizuar dhe ka nevojë për zëvendësim. Volumet e punimeve nuk mund të percaktohen paraprakisht. Ato do varen nga rastet e difekteve si dhe nga monitorimi i përgjithshëm i rrjetit.

