

Permbledhje e Preventivit te projektit "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"		
NENOBJEKTI: Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele		
Nr.	Titulli	Vlera (Leke)
1	Linjat e dergimit dhe shperndarese	
2	Stacioni i Pompimit Novosele	
3	Stacioni i Pompimit Skrofotine	
4	Stacioni i Pompimit Hoshtime	
5	Stacioni i Pompimit Panaja, Kerkove, Bestrove	
6	Linjat e dergimit nga pusët deri tek depo qendrore V=400 m3, Novosele	
7	Depo V= 400 m3 dhe dhoma e klorinimit, Novosele	
8	Depo kulle V= 200 m3 ne Bishan dhe Poro	
9	Depo kulle V= 100 m3 ne Delisuf dhe Dellenje	
10	KUB Novosele	
11	KUZ Fitore	
	Totali	
	Fond rezerve 5%	
	Totali	
	TVSH (20%)	
	Totali me TVSH	
	Totali i furnizimeve makineri pajisje	
	Totali i Projektit	

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT				
1	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	18,241.6		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	8,204.5		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	8,204.5		
4	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	29,415.4		
5	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m ³	3,691.0		
6	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	15,216.4		
7	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	14,633.1		
8	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	16,015.0		
9	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	15,216.4		
10	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	15,216.4		
11	AN 32	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	38,045.0		
12	AN 33	Pastrim tubi	ml	38,045.0		
13	AN 36	Dizifektim i tubit	ml	38,045.0		
14	2.491/m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	ml	2,000.0		
15	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3,200.0		
16	An 5	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t = 10.2 mm, Pn 10	ml	2,000.0		
17	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	225.0		
18	2.491 / g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	2,200.0		
19	AN 29	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=75mm, t = 5.7 mm, PN 10	ml	400.0		
20	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	2,500.0		
21	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=90mm, PN 16	ml	600.0		
22	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=140mm, PN 16	ml	400.0		
23	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=160mm, PN 16	ml	2,500.0		
24	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=200mm, PN 16	ml	4,300.0		
25	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=315mm, PN 16	ml	8,600.0		
26	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	ml	3,300.0		
27	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	720.0		
28	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=90mm, PN 25	ml	2,000.0		
29	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=125mm, PN 40	ml	3,100.0		
30	AN	Kalim kanali ose tombino me gjeresi : 1 - 3 m, tub me diameter jo me shume se 300 mm	cope	15.0		
31	AN	Kalim ure me gjatesi: 3 - 10 m, tub me diameter jo me shume se 300 mm	cope	3.0		
32	AN	Kalim me mikrotunelim gjatesia 7m, per tuba jo me shume se 200 mm	cope	1.0		
		Shuma 1	Leke			-
2		PUNIME PER Pusetat e Reduktimit te Presionit				
1	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m ²	10.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	105.0		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	35.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	57.0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	4.1		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	2.1		
7	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	22.0		
8	AN	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	3.0		
9	4.400	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.070		
10	2.166	F.V hekur betoni periodik ϕ 6-10	ton	0.1		
11	2.167	F.V hekur betoni periodik ϕ > 10	ton	0.1		
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	54.0		

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
13	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	3.0		
14	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	42.0		
15	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	101.0		
16	AN	F.V Saracineske per reduktim presioni DN 50	cope	1.0		
17	AN	F.V Saracineske per reduktim presioni DN 100	cope	1.0		
18	AN	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	2.0		
19	AN	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	2.0		
		Shuma 2	Leke			-

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektme per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3		PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT				
1	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m ²	235.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	564.0		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	141.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	94.0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	4.7		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	4.7		
7	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	141.0		
8	AN	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	47.0		
9	4.400	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	1.058		
10	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	291.4		
11	2.166	F.V hekur betoni periodik ϕ 6-10	ton	5.2		
12	2.167	F.V hekur betoni periodik ϕ > 10	ton	2.4		
13	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	47.0		
14	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	338.4		
15	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	108.1		
16	AN	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	46.0		
17	AN	Fv ajrues D= 80 mm Pn 40 atmosfere	cope	3.0		
18	AN	Fv ajrues D= 80 mm Pn 25 atmosfere	cope	2.0		
19	AN	Fv ajrues D= 50 mm Pn 16 atmosfere	cope	3.0		
20	AN	Fv ajrues D= 80 mm Pn 16 atmosfere	cope	1.0		
21	AN	Fv ajrues D= 150 mm Pn 16 atmosfere	cope	13.0		
22	AN	Fv ajrues D= 250 mm Pn 16 atmosfere	cope	12.0		
23	AN	Fv ajrues D= 50 mm Pn 10 atmosfere	cope	4.0		
24	AN	Fv ajrues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	2.0		
25	AN	Fv ajrues D= 150 mm Pn 10 atmosfere	cope	6.0		
		Shuma 3	Leke			-
4		PUNIME PER Pusetat e SHKARKIMIT				
1	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m ²	190.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	456.0		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	114.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	76.0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3.8		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	3.8		
7	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	114.0		
8	AN 2	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	38.0		
9	4.400	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.855		
10	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	235.6		
11	2.166	F.V hekur betoni periodik ϕ 6-10	ton	4.2		
12	2.167	F.V hekur betoni periodik ϕ > 10	ton	1.9		
13	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	38.0		
14	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	273.6		
15	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	87.4		
16	AN	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	37.0		
17	AN	Fv shkarkues D= 80 mm Pn 40 atmosfere	cope	2.0		
18	AN	Fv shkarkues D= 80 mm Pn 25 atmosfere	cope	2.0		
19	AN	Fv shkarkues D= 250 mm Pn 16 atmosfere	cope	9.0		
20	AN	Fv shkarkues D= 150 mm Pn 16 atmosfere	cope	9.0		
21	AN	Fv shkarkues D= 80 mm Pn 16 atmosfere	cope	1.0		

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
22	AN	Fv shkarkues D= 50 mm Pn 16 atmosfere	cope	2.0		
23	AN	Fv shkarkues D= 150 mm Pn 10 atmosfere	cope	6.0		
24	AN	Fv shkarkues D= 80 mm Pn 10 atmosfere	cope	1.0		
25	AN	Fv shkarkues D= 50 mm Pn 10 atmosfere	cope	4.0		
26	AN	Fv shkarkues D= 100 mm Pn 10 atmosfere	cope	1.0		
		Shuma 4	Leke			-

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektme per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
5		PUNIME PER Puseten e Komandimit 1.2x1.2x1.8m (1 Pusetete)				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	10.0		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	0.5		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m³	0.5		
4	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m³	2.0		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.2		
6	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, ktg. IV	m³	3.0		
7	2.37/5a	Transport materiale , dheu me auto deri 5.0 km	m³	3.8		
8	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	200.0		
9	2.122/1a	Soleta(kapak per puseten) b/a C 20/25 t = 15 cm, l=120cm	m³	0.4		

		Shuma 5	Leke			-
--	--	---------	------	--	--	---

6		PUNIME PER Puseten e Komandimit 1.5x1.5x1.8m (2 Puseteta)				
---	--	--	--	--	--	--

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	14.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	0.68		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m³	0.80		
4	2.130/1	Mure b/a t=21-30cm, C 20/25, h ~ 3 m	m³	3.00		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	1.35		
6	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, ktg. IV	m³	3.80		
7	2.37/5a	Transport materiale , dheu me auto deri 5.0 km	m³	5.04		
8	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	250		
9	2.122/1a	Soleta(kapak per puseten) b/a C 20/25 t = 15 cm, l=120cm	m³	0.54		

		Shuma per 1 pusete	Leke			-
--	--	--------------------	------	--	--	---

		Shuma 6				-
--	--	---------	--	--	--	---

7		PUNIME PER RRJETIN SHPERNDARES				
---	--	---------------------------------------	--	--	--	--

1	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m²	10,719.1		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	6,543.7		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	6,543.7		
4	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	18,000.0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m³	4,786.8		
6	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	6,312.3		
7	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	10,249.6		
8	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	9,282.8		
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	6,312.3		
10	AN 32	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	37,185.0		
11	AN 33	Pastrim tubi	ml	37,185.0		
12	AN 36	Dizifektim i tubit	ml	37,185.0		
13	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, PN 10	ml	950.0		
14	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	950.0		
15	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3,450.0		
16	AN	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=140mm, t = 10.2 mm, Pn 10	ml	2,210.0		
17	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	1,900.0		
18	2.491 / g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	1,200.0		
19	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=75mm, t = 5.7 mm, PN 10	ml	2,200.0		
20	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	9,250.0		

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
21	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	15,250.0		
22	AN	Saracineske me shpindel DN = 50 mm, PN 10	cope	20.0		
23	AN	Saracineske me shpindel DN = 80 mm, PN 10	cope	4.0		
24	AN	Saracineske me shpindel DN = 100 mm, PN 10	cope	10.0		
25	AN	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
26	AN	Saracineske me shpindel DN = 150 mm, PN 10	cope	1.0		
27	2.538	Pjese speciale çel Ø~200 (pjese cmontuese, adaptore flanaxhe, reduktues etj) per saracineskat me shpindel	kg	4,224.0		

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projektme per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
28	AN	Kalim kanali ose tombino me gjeresi : 1 - 3 m, tub me diameter jo me shume se 300 mm	cope	3.0		
29	AN	Kalim ure me gjatesi: 3 - 10 m, tub me diameter jo me shume se 300 mm	cope	2.0		
		Shuma 7				-
8						
LIDHJET FAMILJARE						
1	An	Lidhje te banesave ne kaseta individuale metalike te instaluara ne mur dhe Mates Uji (1WM), Qn = 1.5m3 / h me askesoret	Cope	4,180.0		
		Shuma 8	Leke			-
9						
PUNIME PER KALIM NE TOMBINO ME TUB CELIKU						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1.5		
2	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	0.7		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	0.3		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	0.3		
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m³	2.0		
6	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m²	0.8		
7	4.59	F.V. tuba celiku φ-200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	2.1		
8	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.2		
9	AN	F.V. Fiksues te zinkuar shirit 50mm	copë	8.0		
		Shuma 9	Leke			-
Shuma I (1+....9)						
		FONDI REZERVE 5%				-
		Shuma II (I+ fondi rezerve 5%)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma III (II+TVSH 20%)				-

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E POMPIMIT NOVOSELE				
1	2.404	Boje hidroplastike mure te jashtme	m ²	210.00		
2	2.404	Boje hidroplastike, tavan	m ²	140.00		
3	2.404	Boje hidroplastike mure te brendshme	m ²	190.00		
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	70.00		
5	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m ²	14.00		
		SHUMA 1				
1.2 Punime mekanike						
	An-7	Cmontim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave egzistuese	op	200.00		
	An-7.1	Montim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave te reja	op	160.00		
1	2.518 an.12	Pjese speciale gize me flanaxha(Reduktore)	ton	1.20		
2	2.517+An.14	Tuba gize me flanaxha D300	ton	0.10		
4	2.517+An.13	Tuba gize me flanaxha 200	ton	0.53		
5	2.517+An.11	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.08		
7	An-12	F.V T me flanaxha Dn 300/300/300 mm material gize	cope	1.00		
8	An-1	F.V T me flanaxha Dn200/200/200 mm material gize	cope	8.00		
9	An-2	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	1.00		
11	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ300	cope	1.00		
12	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ200	cope	8.00		
13	4.123/4+An.9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ150	cope	1.00		
14	4.128/8	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha φ300	cope	1.00		
15	4.128/6	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha φ200	cope	2.00		
16	4.128/4+An.10	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha φ150	cope	1.00		
18	An-15	Rakorderi cmontuese Ø300 PAF	cope	1.00		
19	An-5	Rakorderi cmontuese Ø200 PAF	cope	8.00		
20	An-6	Rakorderi cmontuese Ø150 PAF	cope	1.00		
22	An-8	F.V Bryl gize 90° DN 300	cope	1.00		
23	An-3	F.V Bryl gize 90° DN 200	cope	10.00		
24	An-4	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	1.00		
		SHUMA 2				
1.3 Punime elektrike						
1	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=40.0 l/s; H=50.0 m; P=30 kw; N=2955 rpm (Novosele-Fitore)	cope	2.00		
2	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=18.2 l/s; H=115 m; P=45 kw; N=2975 rpm Tub Veri	cope	2.00		
3	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=16.0 l/s; H=55 m; P=18.5 kw; N=2950 rpm(Akerni)	cope	2.00		
4	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=36 l/s; H=110 m; P=75 kw; N=2975 rpm Kolektori kryesor,(Drejtimi Jug)	cope	2.00		
5	An	F.V. Sistem SCADA i komandimit te pompave	LS	1.00		
		SHUMA 3				
		Shuma I (1+....+3)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II(Shuma I +Fond rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Totali (Shuma II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstrukcion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera

Administrator: Ing. Fahri MAHO

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektme per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E POMPIMIT SKROFOTINE				
1.1 Punime prishje						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	4.00		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m³	3.00		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m³	6.00		
					SHUMA 1	
1.2 Punime ndertimore						
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	50.0		
2	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m³	60.00		
3	2.190	Hedhje ,rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	20.0		
4	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m³	40.00		
5	2.258/2	Shtrese zhavori ne themel	m3	10.0		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 10cm	m³	3.50		
7	2.130/4	Mur betoni C20/25	m3	16.0		
8	2.116/1	Themel betoni C20/25 +dysHEME	m3	21.0		
9	122/1a	Solete b/a monolite C20/25	m3	12.0		
10	2.166	F.V hekur betoni periodik ø6-10	ton	1.6		
11	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit	m2	60.0		
12	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m²	6.00		
13	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m²	70.0		
14	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m²	2.4		
15	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m²	40.00		
16	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	120.00		
17	2.332	Suva e zakonshme fasade mur h ~ 8 m	m²	80.00		
18	2.404	Boje hidroplastike mure te jashtme	m²	80.00		
19	2.404	Boje hidroplastike, tavan	m²	40.00		
20	2.404	Boje hidroplastike mure te brendshme	m²	80.00		
21	1.29/p	Beton per bazamentet e pompave C16/20	m3	4.0		
22	2.181	Konstruksion metalik per bazament pompash	ton	0.2		
					SHUMA 2	
1.3 Punime metalike						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(grila me llamarine per dritaret)	ton	0.3		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m2	40.0		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	7.00		
4	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	28.00		
					SHUMA 3	
1.4 Punime mekanike						
1	An-1	Cmontim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave egzistuese	op	150.00		
2	An-1.1	Montim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave te reja	op	180.00		
3	An.2	F.V. Flanxe adaptor DN 90/80 PN16	cope	4.0		
4	An +2.517	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.2		
5	An.3	F.V T me flanaxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	8.0		
6	4.123/4+An.13	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø80	cope	15.0		
7	4.128/4+An.	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø80	cope	3.0		
8	An.4	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	7.0		
9	An.5	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	7.0		

					SHUMA 4	
--	--	--	--	--	---------	--

1.5 Punime elektrike						
1	An	Furnizim me energji elektrike	LS			
2	An	Pompe centrifugale me elektromotrQ=2.5 l/s; H=60 m; P=3 kw; N=2920 rpm SKROFOTINE	cope	2.0		
3	An	Pompe centrifugale me elektromotrQ=5 l/s; H=40 m; P=7 kw; N=2920 rpm CERKOVINE	cope	2.0		
4	An	Pompe centrifugale me elektromotrQ=5 l/s; H=192 m; P=22 kw; N=2955 rpm (Rezerve per depon e Minxhit)	cope	2.0		
					SHUMA 5	
1.6 Rrethimi I stacionit te pompave						
1	An.6	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	ml	41.00		
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m²	2.40		
					SHUMA 6	
		Shuma I (1+....+6)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II(Shuma I+Fond rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Totali (Shuma II+TVSH)				-

Preventivoi: EBS sh.p.k
Administrator: Ing. Fahri MAHO

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1. PUNIME NE STACIONIN E POMPAVE HOSHTIME						
1.1 Punime prishjeje						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	15.00		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	20.00		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	12.00		
		Shuma 1	Leke			
1.2 Punime ndertimi						
1	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m ³	65.00		
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III 15 cm	m ³	40.00		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m ³	25.00		
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	15.00		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 20cm	m ³	7.00		
6	2.130/4	Mur betoni C20/25	m ³	20.00		
7	2.116/1	Themel betoni C20/25 +dysHEME	m ³	20.00		
8	122/1a	Solete b/a monolite C20/25	m ³	9.00		
9	2.166	F.V hekur betoni periodik ø6-10	ton	1.30		
10	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit	m ²	20.00		
11	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 h ~ 4m	m ³	9.00		
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	24.00		
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	24.00		
14	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	6.50		
15	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	24.00		
16	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	84.00		
17	2.332	Suva e zakonshme fasade mur h ~ 8 m	m ²	60.00		
18	2.404	Boje hidroplastike mure te jashtme	m ²	60.00		
19	2.404	Boje hidroplastike, tavan	m ²	24.00		
20	2.404	Boje hidroplastike mure te brendshme	m ²	60.00		
21	2.401	Boje vaji per siperfaqe metalike	m ²	40.00		
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per dyshemene	m ²	24.00		
23	2.262/4	Bazament b/a per pompat	m ³	2.00		
24	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	6.00		
25	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m ²	2.40		
		Shuma 2	Leke			-
1.3 Punime mekanike						
1	An-1	Cmontim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave egzistuese	op	40.00		
2	An-1.1	Montim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave te reja	op	60.00		
3	2.517+An. 19	Tuba gize me fllanxha D80	ton	0.10		
4	An-3	F.V T me fllanxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	2.00		
5	4.123/4+An.13	F.V. saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, ø80	cope	4.00		
6	An-10	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	4.00		
7	An.8	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	2.00		

8	4.128/4+A n.	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha $\varnothing 80$	cope	1.00		
9	2.518 an.21	Pjese speciale gize me flanaxha(Reduktore)	ton	0.15		
		Shuma 3	Leke			-

		1.4 Punime elektrike				
1		Set furnizim me energji elektrike	LS	1.00		
2		Pompe centrifugale me elektromotor Q=4.1 l/s; H=125 m; P=11kw; N=2950 rpm HOSHTIME	cope	2.00		
		Shuma 4	Leke			-
		RRETHIMI I STACIONIT TE POMPAVE				
1	An.16	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	ml	50.00		
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 1.2x2 m	m²	2.40		
		Shuma 5	Leke			-
		Shuma I (1+....5)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II(Shuma I+Fond rezerve)				-
		tvsh 20%				-
		Totali (Shuma II+TVSH)				-

Preventivoi: EBS sh.p.k
Administrator: Ing. Fahri MAHO

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
1		PUNIME PER STACIONIN E POMPIMIT BESTROVE-KERKOVE-PANAJA				
1.1 Punime ndertimore						
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	250.00		
2	2.26/a	Germimi themelore e pima 0~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkakimi	m³	120.00		
3	2.190	Hedhje ,rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	60.00		
4	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m³	60.00		
5	2.258/2	Shtrese zhavori ne themel	m3	25.00		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, 20cm	m³	1.50		
7	2.130/4	Mur betoni C20/25	m3	45.00		
8	2.116/1	Themel betoni C20/25 +dysHEME	m3	56.00		
9	122/1a	Solete b/a monolite C20/25	m3	40.00		
10	2.166	F.V hekur betoni periodik ø6-10	ton	4.20		
11	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	30.00		
12	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m²	15.00		
13	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m²	15.00		
14	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m²	7.00		
15	2.312	Suva brenda mur h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	155.00		
16	2.332	Suva e zakonshme fasade mur h ~ 8 m	m²	155.00		
17	2.404	Boje hidroplastike mure te jashtme	m²	155.00		
18	2.404	Boje hidroplastike, tavan	m²	80.00		
19	2.404	Boje hidroplastike mure te brendshme	m²	135.00		
20	1.29/p	Beton per bazamentet e pompave C16/20	m3	4.00		
21	2.181	Konstruksion metalik per bazament pompash	ton	0.20		
					SHUMA 1	
1.2 Punime metalike						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(grila me llamarine per dritaret)	ton	0.40		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m2	96.00		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	9.00		
4	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	40.00		
					SHUMA 2	
1.3 Punime mekanike						
1	An-22	Cmontim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave egzistuese	op	160.00		
2	An-22.1	Montim i pajisjeve mekanike/elektrike dhe pompave te reja	op	200.00		
3	2.518 an.21	Pjese speciale gize me flaxha(Reduktore)	ton	0.40		
4	2.517+An.20	Tuba gize me flanaxha D50	ton	0.03		
5	2.517+An.19	Tuba gize me flanaxha D80	ton	0.05		
6	2.517+An.17	Tuba gize me flanaxha 100	ton	0.30		
7	2.517+An.18	Tuba gize me flanaxha D150	ton	0.50		
8	An-4	F.V T me flanaxha Dn 50/50/50 mm material gize	cope	1.00		
9	An-3	F.V T me flanaxha Dn 80/80/80 mm material gize	cope	1.00		
10	An-1	F.V T me flanaxha Dn 100/100/100 mm material gize	cope	2.00		
11	An-2	F.V T me flanaxha Dn 150/150/150 mm material gize	cope	3.00		
12	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50	cope	1.00		
13	4.123/4+An.13	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø80	cope	3.00		
14	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø100	cope	4.00		
15	4.123/4+An.14	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø150	cope	4.00		
16	4.128/2	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø50	cope	1.00		
17	4.128/4	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø100	cope	1.00		
18	4.128/4+An.15	F.V Valvola moskthimi gize me flanaxha ø150	cope	1.00		
19	An-9	Rakorderi cmontuese Ø50 PAF	cope	1.00		
20	An-10	Rakorderi cmontuese Ø80 PAF	cope	3.00		
21	An-11	Rakorderi cmontuese Ø100 PAF	cope	4.00		
22	An-12	Rakorderi cmontuese Ø150 PAF	cope	4.00		
23	An-7	F.V Bryl gize 90° DN 50	cope	1.00		
24	An.8	F.V Bryl gize 90° DN 80	cope	1.00		

25	An-5	F.V Bryl gize 90° DN 100	cope	3.00		
26	An-6	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	3.00		
					SHUMA 3	

1.4 Punime elektrike						
1	An	Furnizim me energji elektrike	LS	1.00		
2	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=4.7/s; H=250 m; P=30 kw; N=2955 rpm KERKOVE	cope	2.00		
3	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=1.2 l/s; H=75 m; P=3 kw; N=2920 rpm (BESTROVE)	cope	2.00		
4	An	Pompe centrifugale me elektromotor Q=10 l/s; H=40 m; P=5.5 kw; N=1460rpm (Panaja)	cope	2.00		
					SHUMA 4	
1.5 Rrethimi I stacionit te pompave						
1	An.16	Rrethimi I Stacionit me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	ml	60.00		
2	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.4x2 m	m ²	5.00		
					SHUMA 5	
		Shuma I (1+....+5)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II(Shuma I+Fond rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Totali (Shuma II+TVSH)				-

Preventivoi: EBS sh.p.k
Administrator: Ing. Fahri MAHO

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E PUSIT NR.1				
		1.1 Punime ndertimore				
1	3.200	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m ²	160.0		
2	2.28/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m ³	15.0		
3	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25 per Godinen e Pusit	m ³	11.0		
4	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m per Godinen e Pusit	m ³	1.0		
5	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 per Godinen e Pusit	m ³	11.0		
6	1.29/p	Kapak beton armeje C16/20 per pusin	m ³	2.2		
7	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10	ton	0.3		
8	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	44.0		
9	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	28.0		
10	3.837	Rrethimi I Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m ²	160.0		
11	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.0x2 m	m ²	4.0		
12	2.404	Lyerje muri nga brenda dhe jashte boje hidromat	m ²	88.0		
13	2.404	Lyerje tavani sherbetisje bojatisje me boje hidromat	m ²	18.0		
14	2.401	Boje vaji sip metalike	m ²	113.0		
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m ²	28.0		
		1.2 Punime metalike				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø120mm	ml	12.0		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC Ø33mm	ml	10.0		
		1.3 Punime mekanike				
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	ml	20.0		
2	4.590	F.V tuba celikuØ~200 te paizoluar per ujsjellsa	ton	1.8		
3	An	Saracineske me shpindel DN = 200 mm, PN 10	cope	4.0		
4	An	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
5	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, Ø200	cope	6.0		
6	4.113/4	Fllanaxha celiku Ø125 cift	cope	2.0		
7	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, Ø200	cope	1.0		
8	An-9	Rakorderi montuese Ø~250	Ton	0.1		
9	An	Ajrues , PN 10, DN 200	cope	1.0		
10	An	F.V. mates uji me flanaxha DN 200	cope	1.0		
11	An	Manometer	cope	1.0		
		1.4 Punime elektrike				
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku Zn30x3	ml	40.0		
2	2.a-92	Percjelles bakri per tokezim 35mm2	ml	25.0		
3	480//3	F.V tub plasmasi Ø22mm	ml	60.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5mm2	ml	80.0		
5	2.489	F.V siguresa 25A per ndricim	cope	2.0		
6	2.485/g	F.V priza shuko 2 faz 25 A	cope	3.0		
7	2.483	F.V celsa 10A per ndricim	cope	3.0		
8	2.487/a	F.V kuti suport 2 modul per ndricim	cope	6.0		
9	2.a-129	F.V ndricues LED 250w	cope	3.0		
10	2.a-74	Elektroda tokezimi profil zingato L-2m	cope	5.0		
11	2.0-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet , komplet me 1 Automat 380V,4P,330A+3Automate 380V, 4P, 250A	cope	1.0		
12	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	1.0		
13	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	2.0		
14	2.0-120	F.V llampa sinjalizim 1w i kompletuar	cope	4.0		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstrukcion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
15	Is	Furnizim me energji elektrike	LS	1.0		
16	An	Pompe centrifugale multifazore,perfshire panelet elektrike dhe punimet perkatese instaluese Q=50 l/s; H=15 m; P=7.5 kw; N=1450rpm	cope	2.0		
		Shuma 1	Leke			

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT NGA PUSI NR.1 TEK DEPOJA QENDRORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	525.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	525.0		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	118.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	160.0		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	313.0		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³			
7	1.280	Beton C-6/10 (Me cakell)	m ³	3.0		
8	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	625.0		
9	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m ²	625.0		
10	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	65.0		
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	105.0		
13	2.491 / i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, t = 16.6 mm, PN 10	ml	690.0		
14	AN	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	690.0		
15	AN	Pastrim tubash HDPE	ml	690.0		
16	AN	Disinfektim tubash HDPE	ml	690.0		
		Shuma 2	Leke			-
		Shuma I (1+2)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E PUSIT NR.2				
		1.1 Punime ndertimore				
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	180.0		
2	1.29/p	Kapak beton armeje C16/20 per pusin	m ³	2.2		
3	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	44.0		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	28.0		
5	3.837	Rrethimi I Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m ²	130.0		
6	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.0x2 m	m ²	4.0		
7	2.404	Lyerje muri nga brenda dhe jashte boje hidromat	m ²	88.0		
8	2.404	Lyerje tavani sherbetisje bojatisje me boje hidromat	m ²	18.0		
9	2.401	Boje vaji sip metalike	m ²	113.0		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m ²	28.0		
		1.2 Punime metalike				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC ø120mm	ml	12.0		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ø33mm	ml	10.0		
		1.3 Punime mekanike				
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	ml	20.0		
2	4.590	F.V tuba celikuø~200 te paizoluuar per ujsjellsa	ton	1.8		
3	An	Saracineske me shpindel DN = 200 mm, PN 10	cope	4.0		
4	An	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
5	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	cope	6.0		
6	4.113/4	Fllanxha celiku ø125 cift	cope	2.0		
7	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	1.0		
8	An-9	Rakorderi montuese Ø~250	Ton	0.1		
9	An	Ajrues , PN 10, DN 200	cope	1.0		
10	An	F.V. mates uji me flanaxha DN 200	cope	1.0		
11	An	Manometer	cope	1.0		
		1.4 Punime elektrike				
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku Zn30x3	ml	40.0		
2	2.a-92	Percjelles bakri per tokezim 35mm2	ml	25.0		
3	480//3	F.V tub plasmasi ø22mm	ml	60.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ø2.5mm2	ml	80.0		
5	2.489	F.V siguresa 25A per ndricim	cope	2.0		
6	2.485/g	F.V priza shuko 2 faz 25 A	cope	3.0		
7	2.483	F.V celsa 10A per ndricim	cope	3.0		
8	2.487/a	F.V kuti suport 2 modul per ndricim	cope	6.0		
9	2.a-129	F.V ndricues LED 250w	cope	3.0		
10	2.a-74	Elektroda tokezimi profil zingato L-2m	cope	5.0		
11	2.0-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet , komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A+3Automate 380V, 4P, 250A	cope	1.0		
12	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	1.0		
13	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	2.0		
14	2.0-120	F.V llampa sinjalizim 1w i kompletuar	cope	4.0		
15		Furnizim me energji elektrike	LS	1.0		
16	An	Pompe centrifugale multifazore,perfshire panelet elektrike dhe punimet perkatese instaluese Q=50 l/s; H=15 m; P=7.5 kw; N=1450rpm	cope	2.0		
		Shuma 1	Leke			-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT NGA PUSI NR.2 TEK DEPOJA QENDRORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	144.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	144.0		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	75.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	50.0		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	50.0		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³			
7	1.280	Beton C-6/10 (Me cakell)	m³	3.0		
8	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	74.0		
9	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m²	74.0		
10	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m²	45.0		
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	25.0		
13	2.491 / i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, t = 16.6 mm, PN 10	ml	120.0		
14	AN	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	120.0		
15	AN	Pastrim tubash HDPE	ml	120.0		
16	AN	Disinfektim tubash HDPE	ml	120.0		
		Shuma 2	Leke			-
		Shuma I (1+2)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E PUSIT NR.3				
1.1 Punime ndertimore						
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m²	170.0		
2	1.29/p	Kapak beton armeje C16/20 per pusin	m³	2.2		
3	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	44.0		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	28.0		
5	3.837	Rrethimi I Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m²	130.0		
6	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.0x2 m	m²	4.0		
7	2.404	Lyerje muri nga brenda dhe jashte boje hidromat	m²	88.0		
8	2.404	Lyerje tavani sherbetisje bojatisje me boje hidromat	m²	18.0		
9	2.401	Boje vaji sip metalike	m²	113.0		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m²	28.0		
1.2 Punime metalike						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC ø120mm	ml	12.0		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ø33mm	ml	10.0		
1.3 Punime mekanike						
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	ml	20.0		
2	4.590	F.V tuba celikuø~200 te paizoluar per ujsjellsa	ton	1.8		
3	An	Saracineske me shpindel DN = 200 mm, PN 10	cope	4.0		
4	An	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
5	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	cope	6.0		
6	4.113/4	Fllanxha celiku ø125 cift	cope	2.0		
7	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	1.0		
8	An-9	Rakorderi montuese Ø~250	Ton	0.1		
9	An	Ajrues , PN 10, DN 200	cope	1.0		
10	An	F.V. mates uji me flanaxha DN 200	cope	1.0		
11	An	Manometer	cope	1.0		
1.4 Punime elektrike						
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku Zn30x3	ml	40.0		
2	2.a-92	Percjelles bakri per tokezim 35mm2	ml	25.0		
3	480//3	F.V tub plasmasi ø22mm	ml	60.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ø2.5mm2	ml	80.0		
5	2.489	F.V siguresa 25A per ndricim	cope	2.0		
6	2.485/g	F.V priza shuko 2 faz 25 A	cope	3.0		
7	2.483	F.V celsa 10A per ndricim	cope	3.0		
8	2.487/a	F.V kuti suport 2 modul per ndricim	cope	6.0		
9	2.a-129	F.V ndricues LED 250w	cope	3.0		
10	2.a-74	Elektroda tokezimi profil zingato L-2m	cope	5.0		
11	2.0-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet , komplet me 1 Automat 380V,4P,330A+3Automate 380V, 4P, 250A	cope	1.0		
12	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	1.0		
13	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	2.0		
14	2.0-120	F.V llampa sinjalizim 1w i kompletuar	cope	4.0		
15		Furnizim me energji elektrike	LS	1.0		
16	An	Pompe centrifugale multifazore,perfshire panelet elektrike dhe punimet perkatese instaluese Q=50 l/s; H=15 m; P=7.5 kw; N=1450rpm	cope	2.0		
		Shuma 1	Leke			-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT NGA PUSI NR.3 TEK DEPOJA QENDRORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	125.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	125.0		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	100.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	50.0		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	100.0		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³			
7	1.280	Beton C-6/10 (Me cakell)	m ³	3.0		
8	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	150.0		
9	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m ²	150.0		
10	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	75.0		
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	30.0		
13	2.491 / i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, t = 16.6 mm, PN 10	ml	225.0		
14	AN	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	225.0		
15	AN	Pastrim tubash HDPE	ml	225.0		
16	AN	Disinfektim tubash HDPE	ml	225.0		
		Shuma 2	Leke			-
		Shuma I (1+2)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E PUSIT NR.4				
1.1 Punime ndertimore						
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m²	200.0		
2	1.29/p	Kapak beton armeje C16/20 per pusin	m³	2.2		
3	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m per Godinen e Pusit	m³	1.0		
4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10	ton	0.3		
5	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	44.0		
6	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	28.0		
7	3.837	Rrethimi I Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m²	110.0		
8	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.0x2 m	m²	4.0		
9	2.404	Lyerje muri nga brenda dhe jashte boje hidromat	m²	88.0		
10	2.404	Lyerje tavani sherbetisje bojatisje me boje hidromat	m²	18.0		
11	2.401	Boje vaji sip metalike	m²	113.0		
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m²	28.0		
1.2 Punime metalike						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC ø120mm	ml	12.0		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ø33mm	ml	10.0		
1.3 Punime mekanike						
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	ml	20.0		
2	4.590	F.V tuba celikuø~200 te paizoluar per ujsjellsa	ton	1.8		
3	An	Saracineske me shpindel DN = 200 mm, PN 10	cope	4.0		
4	An	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
5	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	cope	6.0		
6	4.113/4	Fllanxha celiku ø125 cift	cope	2.0		
7	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	1.0		
8	An-9	Rakorderi montuese Ø~250	Ton	0.1		
9	An	Ajrues , PN 10, DN 200	cope	1.0		
10	An	F.V. mates uji me flanaxha DN 200	cope	1.0		
11	An	Manometer	cope	1.0		
1.4 Punime elektrike						
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku Zn30x3	ml	40.0		
2	2.a-92	Percjelles bakri per tokezim 35mm2	ml	25.0		
3	480//3	F.V tub plasmasi ø22mm	ml	60.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ø2.5mm2	ml	80.0		
5	2.489	F.V siguresa 25A per ndricim	cope	2.0		
6	2.485/g	F.V priza shuko 2 faz 25 A	cope	3.0		
7	2.483	F.V celsa 10A per ndricim	cope	3.0		
8	2.487/a	F.V kuti suport 2 modul per ndricim	cope	6.0		
9	2.a-129	F.V ndricues LED 250w	cope	3.0		
10	2.a-74	Elektroda tokezimi profil zingato L-2m	cope	5.0		
11	2.0-110	Panel shpermdares ne Tension te Ulet , komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A+3Automate 380V, 4P, 250A	cope	1.0		
12	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	1.0		
13	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	2.0		
14	2.0-120	F.V llampa sinjalizim 1w i kompletuar	cope	4.0		
15		Furnizim me energji elektrike	LS	1.0		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstrukcion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
16	An	Pompe centrifugale multifazore,perfshire panelet elektrike dhe punimet perkatese instaluese Q=50 l/s; H=15 m; P=7.5 kw; N=1450rpm	cope	2.0		
		Shuma 1	Leke			-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT NGA PUSI NR.4 TEK DEPOJA QENDRORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	520.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	520.0		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	130.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	130.0		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	65.0		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³			
7	1.280	Beton C-6/10 (Me cakell)	m³	4.0		
8	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	575.0		
9	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m²	575.0		
10	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m²	75.0		
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	65.0		
13	2.491 / i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, t = 16.6 mm, PN 10	ml	650.0		
14	AN	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	650.0		
15	AN	Pastrim tubash HDPE	ml	650.0		
16	AN	Disinfektim tubash HDPE	ml	650.0		
		Shuma 2	Leke			-
		Shuma I (1+2)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E PUSIT NR.6				
		1.1 Punime ndertimore				
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	250.0		
2	1.29/p	Kapak beton armeje C16/20 per pusin	m ³	2.2		
3	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	44.0		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	28.0		
5	3.837	Rrethimi I Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m ²	130.0		
6	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.0x2 m	m ²	4.0		
7	2.404	Lyerje muri nga brenda dhe jashte boje hidromat	m ²	88.0		
8	2.404	Lyerje tavani sherbetisje bojatisje me boje hidromat	m ²	18.0		
9	2.401	Boje vaji sip metalike	m ²	113.0		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m ²	28.0		
		1.2 Punime metalike				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC ø120mm	ml	12.0		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ø33mm	ml	10.0		
		1.3 Punime mekanike				
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	ml	20.0		
2	4.590	F.V tuba celikuø~200 te paizoluuar per ujsjellsa	ton	1.8		
3	An	Saracineske me shpindel DN = 200 mm, PN 10	cope	4.0		
4	An	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
5	4.113/8	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø200	cope	6.0		
6	4.113/4	Fllanxha celiku ø125 cift	cope	2.0		
7	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	1.0		
8	An-9	Rakorderi montuese Ø~250	Ton	0.1		
9	An	Ajrues , PN 10, DN 200	cope	1.0		
10	An	F.V. mates uji me fllanxha DN 200	cope	1.0		
11	An	Manometer	cope	1.0		
		1.4 Punime elektrike				
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku Zn30x3	ml	40.0		
2	2.a-92	Percjelles bakri per tokezim 35mm2	ml	25.0		
3	480//3	F.V tub plasmasi ø22mm	ml	60.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ø2.5mm2	ml	80.0		
5	2.489	F.V siguresa 25A per ndricim	cope	2.0		
6	2.485/g	F.V priza shuko 2 faz 25 A	cope	3.0		
7	2.483	F.V celsa 10A per ndricim	cope	3.0		
8	2.487/a	F.V kuti suport 2 modul per ndricim	cope	6.0		
9	2.a-129	F.V ndricues LED 250w	cope	3.0		
10	2.a-74	Elektroda tokezimi profil zingato L-2m	cope	5.0		
11	2.0-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet , komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A+3Automate 380V, 4P, 250A	cope	1.0		
12	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	1.0		
13	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	2.0		
14	2.0-120	F.V llampa sinjalizim 1w i kompletuar	cope	4.0		
15		Furnizim me energji elektrike	LS	1.0		
16	An	Pompe centrifugale multifazore,perfshire panelet elektrike dhe punimet perkatese instaluese Q=50 l/s; H=15 m; P=7.5 kw; N=1450rpm	cope	2.0		
		Shuma 1	Leke			-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT NGA PUSI NR.6 TEK DEPOJA QENDRORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	650.0	361.0	234,650
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	650.0	319.0	207,350
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	73.0	312.0	22,776
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	73.0	215.0	15,695
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	675.0	614.1	414,497
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	ml	10.0	1,363.2	13,632
8	1.280	Beton C-6/10 (Me cakell)	m³	5.0	4,535.7	22,679
9	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	300.0	190.0	57,000
10	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m²	300.0	3,215.0	964,500
11	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m²	425.0	149.0	63,325
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	73.0	1,355.4	98,942
14	2.491 / i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, t = 16.6 mm, PN 10	ml	725.0	2,120.0	1,537,000
15	AN	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	725.0	30.23	21,917
16	AN	Pastrim tubash HDPE	ml	725.0	12.0	8,700
17	AN	Disinfektim tubash HDPE	ml	725.0	22.0	15,950
		Shuma 2	Leke			3,698,612
		Shuma I (1+2)				3,698,611.8
		Fond rezerve 5%				184,930.6
		Shuma II				3,883,542.4
		TVSH 20%				776,708.5
		Totali shuma (II+TVSH)				4,660,250.9

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER STACIONIN E PUSIT NR.7				
		1.1 Punime ndertimore				
1	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	142.0		
2	1.29/p	Kapak beton armeje C16/20 per pusin	m ³	2.2		
3	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	44.0		
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	28.0		
5	3.837	Rrethimi I Pusit dhe Godines se Pompave me kolloncina b/a +rrjete teli e galvanizuar e veshur me plastike h=226cm	m ²	130.0		
6	2.390/1	Dere metalike tek rrethimi 2.0x2 m	m ²	4.0		
7	2.404	Lyerje muri nga brenda dhe jashte boje hidromat	m ²	88.0		
8	2.404	Lyerje tavani sherbetisje bojatisje me boje hidromat	m ²	18.0		
9	2.401	Boje vaji sip metalike	m ²	113.0		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m ²	28.0		
		1.2 Punime metalike				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC ø120mm	ml	12.0		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC ø33mm	ml	10.0		
		1.3 Punime mekanike				
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	ml	20.0		
2	4.590	F.V tuba celikuø~200 te paizoluuar per ujsjellsa	ton	1.8		
3	An	Saracineske me shpindel DN = 200 mm, PN 10	cope	4.0		
4	An	Saracineske me shpindel DN = 125 mm, PN 10	cope	1.0		
5	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	cope	6.0		
6	4.113/4	Fllanaxha celiku ø125 cift	cope	2.0		
7	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	1.0		
8	An-9	Rakorderi montuese Ø~250	Ton	0.1		
9	An	Ajrues , PN 10, DN 200	cope	1.0		
10	An	F.V. mates uji me flanaxha DN 200	cope	1.0		
11	An	Manometer	cope	1.0		
		1.4 Punime elektrike				
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku Zn30x3	ml	40.0		
2	2.a-92	Percjelles bakri per tokezim 35mm2	ml	25.0		
3	480//3	F.V tub plasmasi ø22mm	ml	60.0		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ø2.5mm2	ml	80.0		
5	2.489	F.V siguresa 25A per ndricim	cope	2.0		
6	2.485/g	F.V priza shuko 2 faz 25 A	cope	3.0		
7	2.483	F.V celsa 10A per ndricim	cope	3.0		
8	2.487/a	F.V kuti suport 2 modul per ndricim	cope	6.0		
9	2.a-129	F.V ndricues LED 250w	cope	3.0		
10	2.a-74	Elektroda tokezimi profil zingato L-2m	cope	5.0		
11	2.0-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet , komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A+3Automate 380V, 4P, 250A	cope	1.0		
12	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	1.0		
13	2.0-105	Automat termo-elektro magnetik , 4P;380V;40A	cope	2.0		
14	2.0-120	F.V llampa sinjalizim 1w i kompletuar	cope	4.0		
15		Furnizim me energji elektrike	LS	1.0		
16	An	Pompe centrifugale multifazore,perfshire panelet elektrike dhe punimet perkatese instaluese Q=50 l/s; H=15 m; P=7.5 kw; N=1450rpm	cope	2.0		
		Shuma 1	Leke			-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstrukcion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2		PUNIME PER LINJEN E DERGIMIT NGA PUSI NR.7 TEK DEPOJA QENDRORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	310.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	310.0		
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	250.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	250.0		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	250.0		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³			
7	1.280	Beton C-6/10 (Me cakell)	m³	3.0		
8	AN	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	400.0		
9	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m²	400.0		
10	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m²	110.0		
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	51.0		
13	2.491 / i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE d=225mm, t = 16.6 mm, PN 10	ml	510.0		
14	AN	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	510.0		
15	AN	Pastrim tubash HDPE	ml	510.0		
16	AN	Disinfektim tubash HDPE	ml	510.0		
		Shuma 2	Leke			-
		Shuma I (1+2)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projektme per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		PUNIME PER REZERVUARIN 200 M3				
		1.1 Punime Dheu				
1	3.100	Skarifikim bari me lopate	m ²	200.0		
2	3.200	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	150.0		
3	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m ³	224.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	224.0		
5	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	220.0		
		Shuma 1	Leke			-
		1.2 Punime Betoni,Betonarmeje,Metalike				
1	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm(per nivelimin e dyschemes)	m ²	230.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(ne platformen e dyschemes t=10cm)	m ³	15.4		
3	3.247	Struktura monolite betoni me çakell (bazamenti i depos) C25/30	m ³	46.8		
4	3.247	Struktura monolite betoni me çakell mure e trare C25/30	m ³	200.5		
5	3.247	Struktura monolite betoni me çakell soleta C25/30	m ³	45.0		
6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	17.4		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.0		
8	4.400	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.1		
9	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	1.9		
10	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.5		
11	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m (brenda dhe jashte)	m ²	325.0		
12	2.404	Boje hidroplastike	m ²	325.0		
		Shuma 2	Leke			-
		1.3 Punime hidroizolimi				
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	489.8		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	489.8		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	7.0		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	26.8		
		Shuma 3	Leke			-
		1.4 Punime Hidraulike				
1	4.590	F.V. tuba celiku ø÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	2.21		
2	4.610	F.V. pjese speciale celiku ø÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	1.00		
3	4.60/1	F.V. tuba celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	0.14		
4	4.62/1	F.V. pjese speciale celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	0.40		
5	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø100	çift	21.00		
6	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	çift	40.00		
7	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16,ø300	çift	24.00		
8	AN 1	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	47.0		
9	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m ²	10.0		
10	4.610	F.V Hinke Teperplotesi DN 150, PN 10	kg	12.0		
11	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø100	cope	8.0		
12	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø200	cope	12.0		
13	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø300	cope	2.0		
14	AN 5	F.V Mates Uji DN 300 mm	cope	2.0		
		Shuma 4	Leke			-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1.5 Instalimet e tokezimit te kabines dhe rrufepritesit						
1	4.150/10	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 50 mm ²	ml	5.0		
2	480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	2.0		
3	2.a-99	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu-50x4mm	ml	3.0		
4	AN 107	F.V. Fiksues te bakerzuar shirit-shirit 30x3	copë	2.0		
5	AN 108	F.V. Aksesore te bakerzuar per fiksime ne mur i shiritit 30x3	copë	4.0		
6	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi profil zinkato 5x5x0.5 L=1.5m	copë	6.0		
7	AN 109	F.V. Hekur shirit i zinkuar 30x3	ml	52.0		
8	AN 110	F.V. Pecjelles i zinkuar D=10mm zbrates i rrufepritesit	ml	14.0		
9	AN 111	F.V. Shtize e rrufepritesit L=50 D=16mm	copë	2.0		
10	AN 112	F.V. Fiksues te zinkuar shirit-shirit 30x3	copë	13.0		
11	AN 113	F.V. Aksesore fiksime te shtizes ne terrace	copë	4.0		
12	AN 114	F.V. Aksesore fiksime ne mur i shufres zinkuar D=10mm	copë	16.0		
13	AN 115	F.V. Shkeputes per matje	copë	4.0		
14	3.AN/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084	copë	2.0		
15	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m ²	m ³	1.0		
		Shuma 5	Leke			-
		Shuma I (1+2+3+4+5)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstruksion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		DHOMA E KLORINIMIT				
1	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m ²	100.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	15.0		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3.0		
4	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	6.3		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.5		
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	12.5		
7	1.28/1	Prodhim betoni C - 12/15 (me cakell)	m3	7.0		
8	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (me cakell)	m3	12.5		
9	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	15.0		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12.5		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	38.5		
14	an	Tuba mbrojtës HDPE, OD63 (per tube, OD 25)	m	1.0		
15	an	Tuba mbrojtës HDPE, OD90 (per tube, OD40)	m	1.0		
16	an	Tuba mbrojtës HDPE, OD110 (per tube, OD 50)	m	1.0		
17	an	Tuba PVC perfshi rakorderi	m	15.0		
18	an	Pusete Neutralizimi, Polipropilen, thellesi me te vogel se 1.5 m , OD 125/25	nr	1.0		
19	an	Dritare, dyer, metalike (50 x 30 cm,rrjeta per dritare (1x1 mm))	nr	2.0		
20	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 20	m	10.0		
21	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 40	m	10.0		
22	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 50	m	5.0		
23	an	Tavoline druri	nr	1.0		
24	an	Kyc 2mx80cmx30cm	nr	1.0		
25	an	Set veshje mbrojtese	nr	2.0		
26	an	Set i pajisjeve te sigurise	nr	2.0		
27	an	Pajisje per njesi dozimi klori	nr			0.00
28	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	10.0		
29	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	25.0		
30	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	50.0		
31	2.203	Veshje korrmeze llamarine xingat	m2	14.0		
32	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	15.0		
33	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	22.0		
34	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	8.0		
35	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	75.0		
36	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	15.0		
37	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	3.2		
38	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	1.0		
39	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	6.0		
40	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.0		
41	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	65.0		
42	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	40.0		
43	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
44	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.0		
45	4.149/2	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2.	km	0.0		
46	4.149/3	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm2.	km	0.0		
47	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	1.0		
48	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	2.0		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore "

NENOBJEKTI : "Rikonstrukcion I Ujesjellesit ne Njesine Administrative Novosele ku perfshihen 15 fshatra "

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
49	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	1.0		
		Shuma	Leke			-
		Shuma I				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II				-
		TVSH 20%				-
27	an	F. V Pajisje per njesi dozimi klori	copë	1.0		
		Totali shuma (II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME PER KULLEN E REZERVUARIT TE UJIT 200 m ³ - BISHAN						
1.1 Punime Ndertimi						
1	13	Skarifikim dhe pastrim i siperfaqes ekzistuese	m ²	500		
2	3.87/a	Germim dhe me eskavator me goma 0.25m ³ per themele	m ³	1500		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	ton/km	750		
4	3.47/1b	Mbushje, ngjeshje dheu me makineri	m ³	750		
5	3.48/b	Rrafshim dheu me krahe	m ²	350		
6	3.206	Shtrese zhavori ,trashesi 30cm	m ²	200		
7	3.244	Beton C20/25 per themele(koka lidhese e pilotave)	m ²	176.5		
8	2.262/3	Beton shtrese C12/15	m ³	17.7		
9	3.243	Beton per pilota te derdhura C16/20	m ³	76.5		
10	An.1A	F.V pilota me H=10m dhe D=0.9	leke/cope	12		
11	3.244	Betoni C20/25 i konstruksionit mbajtes (koll+tr lidhes)	m ³	507.12		
12	2.71/2	Mur tulle t=25cm (me tulla te lehtesuara H=8m)	m ³	13		
13	2.331	Suva mur tulle H=8ml i brendshem dhe i jashtem	m ²	90		
14	2.399	Lyerje me sherbet gelqere	m ²	70		
15	4.500	Furnizim vendosje shkalle metalike me llamarine te riguar	ton	0.60		
16	4.300	Kangjella metalike per shkallet	ton	2.25		
17	2.401	Lyerje me boje vaji shkalle+kangjella	m ²	120		
18	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm	m ³	109		
19	3.244	Beton C20/25 shkalle betoni + sol sheshpushimit	m ³	27.50		
20	3.244	Beton C20/25 mur rrethues i rezervuarit	m ³	163.34		
21	2.404	Lyerje me boje hidroplastike mur i rezervuarit	m ²	280		
22	2.374	F.V dritare metalike 18kg/m ²	m ²	10		
23	2.375	F.V Dere metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m ²	m ²	2		
24	2.197	Hidroizolim i rezervuarit	m ²	185		
25	3.287	F.V hekur deri φ=10mm	ton	25.5		
26	3.288	F.V hekur deri φ>10mm	ton	116.5		
27	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m ²	800		
28	2.439	Panele metalike per skele	m ²	400		
		SHUMA 1				0
1.2 Punime mekanike						
27	2.517+An.6	Tuba gize me flanaxha 100	ton	0.06		
28	An-1	F.V Bryl gize 90° DN 100	cope	1.00		
29	An-3	Rakorderi cmontuese Ø100 PAF	cope	2.00		
30	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	cope	1.00		
31	2.517+An.7	Tuba gize me flanaxha D150	cope	1.80		
32	An-2	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	21.00		
33	An-4	Rakorderi cmontuese Ø150 PAF	cope	5.00		
34	4.123/4+An.5	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ150	cope	5.00		
35	4.113/2 an.11	F.V. mates uji me flanaxha φ150	cope	3.00		
36	An.12	Reduktor me flanaxha 150/200	cope	1.00		
37	4.113/2 an.9	F.V. Hinke me flanaxha DN=150 mm	cope	2.00		

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"
--

NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

[illegible]

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME PER KULLEN E REZERVUARIT TE UJIT 200 m³- PORO						
1.1 Punime Ndertimi						
1	13	Skarifikim dhe pastrim i siperfaqes ekzistuese	m²	500.0		
2	3.87/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m³ per themele	m³	1500.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	ton/km	750.0		
4	3.47/1b	Mbushje, ngjeshje dheu me makineri	m³	750.0		
5	3.48/b	Rrafshim dheu me krahe	m²	350.0		
6	3.206	Shtrese zhavori ,trashesi 30cm	m²	200.0		
7	3.244	Beton C20/25 per themele(koka lidhese e pilotave)	m²	176.5		
8	2.262/3	Beton shtrese C12/15	m³	17.7		
9	3.243	Beton per pilota te derdhura C16/20	m³	76.5		
10	An.1A	F.V pilota me H=10m dhe D=0.9	leke/cope	12.0		
11	3.244	Betoni C20/25 i konstruksionit mbajtes (koll+tr lidhes)	m³	507.1		
12	2.71/2	Mur tulle t=25cm (me tulla te lehtesuara H=8m)	m³	13.0		
13	2.331	Suva mur tulle H=8ml i brendshem dhe i jashtem	m²	90.0		
14	2.399	Lyerje me sherbet gelqere	m²	70.0		
15	4.500	Furnizim vendosje shkalle metalike me llamarine te riguar	ton	0.6		
16	4.300	Kangjella metalike per shkallet	ton	2.3		
17	2.401	Lyerje me boje vaji shkalle+kangjella	m²	120.0		
18	3.245	Beton C25/30rezervuar uji	m³	109.0		
19	3.244	Beton C20/25 shkalle betoni + sol sheshpushimit	m³	27.5		
20	3.244	Beton C20/25 mur rrethues i rezervuarit	m³	163.3		
21	2.404	Lyerje me boje hidroplastike mur i rezervuarit	m²	280.0		
22	2.374	F.V dritare metalike 18kg/m2	m²	10.0		
23	2.375	F.V Dere metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m2	m²	2.0		
24	2.197	Hidroizolim i rezervuarit	m²	185.0		
25	3.287	F.V hekur deri $\phi=10\text{mm}$	ton	10.0		
26	3.288	F.V hekur deri $\phi>10\text{mm}$	ton	116.5		
SHUMA 1						0
1.2 Punime mekanike						
27	2.517+An.6	Tuba gize me flanaxha 100	ton	0.06		
28	An-1	F.V Bryl gize 90° DN 100	cope	1.00		
29	An-3	Rakorderi cmontuese Ø100 PAF	cope	2.00		
30	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 100$	cope	1.00		
31	2.517+An.7	Tuba gize me flanaxha D150	cope	1.80		
32	An-2	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	21.00		
33	An-4	Rakorderi cmontuese Ø150 PAF	cope	5.00		
34	4.123/4+An.5	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 150$	cope	5.00		
35	4.113/2 an.11	F.V. mates uji me flanaxha $\phi 150$	cope	3.00		
36	An.12	Reduktor me flanaxha 150/200	cope	1.00		
37	4.113/2 an.9	F.V. Hinke me flanaxha DN=150 mm	cope	2.00		
38	2.518 an.8	Pjese speciale gize me flanaxha $\phi 150$	ton	0.55		
39	2.517+An.16	Tuba gize me flanaxha 200	ton	1.30		
40	An-17	F.V Bryl gize 90° DN 200	cope	6.00		

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
41	An.14	F.V. Tee me flanaxhe e Reduktuar DN= 200/100 PN16	cope	1.00		
42	An-18	F.V. Reduktor me flanaxha DN=200/100 PN16	cope	1.00		
43	4.113/2 an.10	F.V. Hinke me flanaxha DN=200mm	cope	1.00		
44	2.518 an.8	Pjese speciale gize me flanaxha ϕ 200	ton	0.60		
		SHUMA 2				0

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"
--

NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

[illegible]

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"

NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME PER KULLEN E REZERVUARIT TE UJIT 100 m³- DELISUF						
1.1 Punime Ndertimi						
1	13	Skarifikim dhe pastrim i siperfaqes ekzistuese	m²	400		
2	3.87/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m³ per themele	m³	1300		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	ton/km	650		
4	3.47/1b	Mbushje, ngjeshje dheu me makineri	m³	650		
5	3.48/b	Rrafshim dheu me krahe	m²	250		
6	3.206	Shtrese zhavori ,trashesi 30cm	m²	100		
7	3.244	Beton C20/25 per themele(koka lidhese e pilotave)	m²	60.0		
8	2.262/3	Beton shtrese C12/15	m³	15.0		
9	3.243	Beton per pilota te derdhura C16/20	m³	30.0		
10	An.1A	F.V pilota me H=10m dhe D=0.9	leke/cope	6.0		
11	3.244	Betoni C20/25 i konstruksionit mbajtes (koll+tr lidhes)	m³	138.0		
12	2.71/2	Mur tulle t=25cm (me tulla te lehtesuara H=8m)	m³	10.0		
13	2.331	Suva mur tulle H=8m i brendshem dhe i jashtem	m²	75.0		
14	2.399	Lyerje me sherbet gelqere	m²	60.0		
15	4.500	Furnizim vendosje shkalle metalike me llamarine te riguar	kg	468.0		
16	4.300	Kangjella metalike per shkallet	ton	2.3		
17	2.401	Lyerje me boje vaji shkalle+kangjella	m²	120.0		
18	3.245	Beton C25/30rezervuar uji	m³	56.0		
19	3.244	Beton C20/25 shkalle betoni + sol sheshpushimit + sol. dhomes se manovrimit	m³	42.0		
20	3.244	Beton C20/25 mur rrethues i rezervuarit	m³	0.0		
21	2.404	Lyerje me boje hidroplastike mur i rezervuarit	m²	150.0		
22	2.374	F.V dritare metalike 18kg/m2	m²	10.0		
23	2.375	F.V Dere metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m2	m²	2.0		
24	2.197	Hidroizolim i rezervuarit	m²	140.0		
25	3.287	F.V hekur me l vogel e deri ne φ10mm	ton	7.4		
26	3.288	F.V hekur deri φ>10mm	ton	34.0		
SHUMA 1						0

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1.2 Punime mekanike						
27	2.517+An.6	Tuba gize me flanaxha 100	ton	0.05		
28	An-1	F.V Bryl gize 90° DN 100	cope	1.00		
29	An-3	Rakorderi cmontuese Ø100 PAF	cope	2.00		
30	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ100	cope	1.00		
31	2.517+An.7	Tuba gize me flanaxha D150	cope	1.80		
32	An-2	F.V Bryl gize 90° DN 150	cope	21.00		
33	An-4	Rakorderi cmontuese Ø150 PAF	cope	5.00		
34	4.123/4+An.5	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ150	cope	5.00		
35	4.113/2 an.11	F.V. mates uji me flanaxha φ150	cope	3.00		
36	An.12	Reduktor me flanaxha 150/200	cope	1.00		
37	4.113/2 an.9	F.V. Hinke me flanaxha DN=150 mm	cope	2.00		
38	2.518 an.8	Pjese speciale gize me flanaxha φ150	ton	0.41		
39	2.517+An.16	Tuba gize me flanaxha 200	ton	0.98		
40	An-17	F.V Bryl gize 90° DN 200	cope	6.00		
41	An.14	F.V. Tee me flanaxhe e Reduktuar DN= 200/100 PN16	cope	1.00		
42	An-18	F.V. Reduktor me flanaxha DN=200/100 PN16	cope	1.00		
43	4.113/2 an.10	F.V. Hinke me flanaxha DN=200mm	cope	1.00		
44	2.518 an.8	Pjese speciale gize me flanaxha φ200	ton	0.45		
		SHUMA 2				
		Shuma I (1+2)				-
		Fond rezerve 5%				-
		Shuma II(Shuma I +Fond rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Totali (Shuma II+TVSH)				-

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME PER KULLEN E REZERVUARIT TE UJIT 100 m ³ - DELLINJE						
1.1 Punime Ndertimi						
1	13	Skarifikim dhe pastrim i siperfaqes ekzistuese	m ²	400		
2	3.87/a	Germim dhe me eskavator me goma 0.25m ³ per themele	m ³	1300		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	ton/km	650		
4	3.47/1b	Mbushje, ngjeshje dheu me makineri	m ³	650		
5	3.48/b	Rrafshim dheu me krahe	m ²	250		
6	3.206	Shtrese zhavori ,trashesi 30cm	m ²	100		
7	3.244	Beton C20/25 per themele(koka lidhese e pilotave)	m ²	60.0		
8	2.262/3	Beton shtrese C12/15	m ³	15.0		
9	3.243	Beton per pilota te derdhura C16/20	m ³	30.0		
10	An.1A	F.V pilota me H=10m dhe D=0.9	leke/cope	6.0		
11	3.244	Betoni C20/25 i konstruksionit mbajtes (koll+tr lidhes)	m ³	138.0		
12	2.71/2	Mur tulle t=25cm (me tulla te lehtesuara H=8m)	m ³	10.0		
13	2.331	Suva mur tulle H=8ml i brendshem dhe i jashtem	m ²	75.0		
14	2.399	Lyerje me sherbet gelqere	m ²	60.0		
15	4.500	Furnizim vendosje shkalle metalike me llamarine te riguar	kg	468.0		
16	4.300	Kangjella metalike per shkallet	ton	2.3		
17	2.401	Lyerje me boje vaji shkalle+kangjella	m ²	120.0		
18	3.245	Beton C25/30rezervuar uji	m ³	56.0		
19	3.244	Beton C20/25 shkalle betoni + sol sheshpushimit	m ³	42.0		
20	3.244	Beton C20/25 mur rrethues i rezervuarit	m ³	0.0		
21	2.404	Lyerje me boje hidroplastike mur i rezervuarit	m ²	150.0		
22	2.374	F.V dritare metalike 18kg/m ²	m ²	10.0		
23	2.375	F.V Dere metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m ²	m ²	2.0		
24	2.197	Hidroizolim i rezervuarit	m ²	140.0		
25	3.287	F.V hekur deri ϕ =10mm	ton	7.0		
26	3.288	F.V hekur deri ϕ >10mm	ton	34.0		
SHUMA 1						0

PREVENTIV PUNIME

OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"
--

NENOBJEKTI : Rikonstruksioni i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele

[illegible]

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projektime per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
I Kolektori I ujerave te bardha Novosele						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	731.5		
2	An. 3.69/b	Germim per kanale gjeresi deri ne 2.5 m toke te zakonshme me pranine e ujrave nentokesore deri ne thellesine 4 m	m3	1,175		
3	An.PL	F.V Palankola me h=3.0 m	m2/ml	384		
5	2.261	Shtrese rere/Rera qe rrethon tubin	m3	464.4		
6	3.An 164/1a	Mbushje me material te dale nga germimi	m3	121		
7	3.158/3a	Largim dheu me auto 3 km	m3	589.2		
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m3	87.2		
9	2.557	Furnizim vendosje tubi beton d=800mm	ml	379		
		Shuma I				-
II Puseta						
		Pusete 1500x1500				
2	An-2	Pusete deri ne 1.5-2.5 m thellesi t=25cm	cope	9		
		Shuma II				-
III Rikthim i rruges ne gjendjen e meparshme						
1	3.211	Shtrese cakelli me trashesi 25 cm	m2	701.2		-
2	3.212/d	Shtrese stabilizant me trashesi 20 cm	m2	720.1		-
3	3.213	Shtrese asfalt me trashesi 10 cm	m2	731.5		-
		Shuma III				-
Totali (I + II + III)						-
Fond rezerve 5%						-
Totali						-
TVSH (20%)						
Totali						-

PREVENTIV PUNIME						
OBJEKTI : "Projekte per permiresimin e sistemit te furnizimit me uje ne SH.A UK Vlore"						
NENOBJEKTI : Rikonstruksion i Ujesjellesit ne 15 fshatrat e Njesise Administrative Novosele						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
PUNIME PER STACIONIN E POMPIMIT TE KUZ FITORE						
1	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m²	35.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	35.0		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	35.0		
4	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	275.0		
5	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	15.0		
6	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m³	20.0		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	25.0		
8	2.166	F.V hekur betoni periodik φ6-10	ton	2.0		
9	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	20.0		
10	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	15.0		
11	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	275.0		
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	5.0		
13	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.4		
15	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	15.0		
17	AN 32	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	ml	150.0		
18	AN 33	Pastrim tubi	ml	150.0		
19	AN 36	Dizifektim i tubit	ml	150.0		
22	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	150.0		
Shkallet dhe kapaket metalike te Stacionit						
	2.181	Shkalle metalike te fiksuara ne muret e St. Pompave	ton	0.24		
	2.181	Mbrojttese cilindrike me rrjete metalike ne gjatesi te shkalles	ton	0.26		
	2.181	Kapak metalik, 1m x 0.9m	ton	0.08		
	2.181	Kapak metalik, 2.5m x 1.1m	ton	0.24		
Instalimet Mekanike-elektrike						
	An-34	F.V Akesore instalimi	cope	2.0		
	An-21	F.V Zinxhir ankorimi	cope	2.0		
	An-32	F.V Panel komandimi me softstarter per 2 pompat	cope	1.0		
	An-18	F. V Galexhant elektrik	cope	1.0		
	An-35	Lidhja e sistemit te pompave me rrjetin e jashtem ekzistues duke perfshire te gjitha punimet e nevojshme per rehabilitimin e pikave te lidhjes	cope	1.0		
		Shuma				-
		FONDI REZERVE 5%				-
		Shuma II (I+ fondi rezerve 5%)				-
		TVSH 20%				-
	An-33	Furnizim-instalim i pompave zhytесе Q=13.2 l/s, H=8.6m, se bashku me tubacionet e shkarkimit dhe aksesoret e tij te inkastrimit dhe instalimit deri ne shkarkim ne pusete sipas detajeve te projektit	cope	2.0		
		Shuma III (II+TVSH 20%)				-