

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

**PALLATI NR. 29, RRUGA HAJDAR DUSHI
GIS. 25387**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-2	PUNIME BETONI					
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m³	128.00		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m³	164.00		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m³	39.60		
6	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m³	72.00		
		Shuma A-2	Leke			-
A-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	27.30		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	106.08		
		Shuma A-3	Leke			-
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke			-
B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA						
B-1	PUNIME PRISHJEJE					
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	235.20		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m³	19.57		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	1,124.00		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m²	1,296.00		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m²	2,484.00		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m²	2,340.00		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m³	1,501.17		
		Shuma B-1	Leke			-
B-2	PUNIME BETONI					
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m³	17.02		
		Shuma B-2	Leke			-
B-3	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0.81		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.23		
		Shuma B-3	Leke			-
B-4	PUNIME MURATURE					
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	432.00		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	528.00		

		Shuma B-4	Leke			
B-5	PUNIME SHITRESASH					
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m²	3,360.00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	504.00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m²	3,360.00		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m²	122.54		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	2,881.59		
		Shuma B-5	Leke			
B-6	PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE					
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m²	4,680.00		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m²	8,640.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m²	5,520.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m²	876.96		
		Shuma B-6	Leke			
B-7	PUNIME DRITARE DHE DYER					
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m²	1,272.60		
2	An- 17	Montim - dyer te brendshme	m²	316.80		
3	An- 18	Montim - dritare d/alumin	m²	838.20		
4	An- 20	Montim - dyer te blinduara importi	m²	117.60		
5	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m²	18.00		
6	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m²	30.24		
7	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m²	8.40		
		Shuma B-7	Leke			
B-8	PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (fasada .)	m2	4,680.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m²	8,640.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m²	5,520.00		
		Shuma B-8	Leke			
B-9	PUNIME TE TARRACES					
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m²	540.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	540.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m²	540.00		
		Shuma B-9	Leke			
B-10	PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE					
		INSTALIMET ELEKTRIKE				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	5,250.00		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	12,250.00		
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	12,251.00		
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	35,000.00		
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	2,100.00		
6	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	3,500.00		
7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	420.00		
8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	876.00		
9	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	175.00		
10	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	35.00		
11	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	35.00		

12	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	35.00		
13	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	210.00		
14	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	35.00		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	35.00		
16	An	Priza telefonie	cope	105.00		
17	An	F.V kabell telefoni 2x0.5mm2	ml	2,101.00		
18	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	2,100.00		
19	An	Deviator CAD 12	cope	35.00		
20	An	Priza televizori	cope	105.00		
		INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET				
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	2,100.00		
2	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	252.00		
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	420.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	42.00		
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	126.00		
6	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	42.00		
7	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	42.00		
8	2.506	F.V Pajisje hidrosanitare bide me mishelator	cope	42.00		
9	An 149	F.V Pajisje hidrosanitare pjate dushi me mishelator	cope	42.00		
10	An-15	F.V Boiler elektrik 80 Lit	cope	42.00		
6	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	462.00		
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	126.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	1,260.00		
3	2.515	F.V Pilete dyshemeje d50	cope	84.00		
4	An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	84.00		
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	42.00		
		Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve				
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	378.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone shkarkimi	ml	378.00		
3	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone ventilimi	ml	756.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	42.00		
5	An	F.V Ventilator banje 150 m3/h	cope	42.00		
		Shuma B-10	Leke			-
B-11	PUNIME TE NDRYSHME					
1	An	Puntori speciale(montim, zmontim, plotesime, kolaudim) Materjale plotesuese per realizimin e riparimit te ashensoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	cope	2.00		
2	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	101.88		
		Shuma B-11	Leke			-
		SHUMA B (B-1 ÷ B-10)	Leke			-
KAP.		PERMBLEDHJE				
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
PALLATI NR. 29, RRUGA HAJDAR DUSHI GIS. 25387						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					-
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA					-
SHUMA - A+B (LEKE)					-	
Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.						
Projektues Arkonstudio						
Pergatiti Ing Dhimiter Papa						