

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT
DREJTORIA PROJEKTIM DHE ZHVILLIM

PREVENTIV

Objekti: Ndërtimi i rrugëve të brëndëshme në PMLAT

Nr.	Anal.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. Punime të përgjithëshme						
1	3.89/b	Gërmim me ekskavator me goma	m³	300.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	300.00		
3	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	copë	3.00		
4	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	20.00		
5	3.616	F.V bordura betoni 12x25 cm	m	470.00		
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (Kuneta)	m³	320.00		
7	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.70		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	4.00		
	Shuma I					
II. Punime të shtresave						
1	3.211	Shtresë çakëll mbeturinë kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m²	1,500.00		
2	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m²	1,500.00		
3	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	l	1,500.00		
4	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	l	1,500.00		
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m²	1,500.00		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	1,500.00		
7	An	Gur dekorativ te bardhe	kg	8,000.00		
	Shuma II					

III. Punime elektrike						
1	An	F.V. Shtyllë konike 4.5m zinkato/lyer	copë	20.00		
2	An	F.V. Ndriçues Clima SAP-E 150W Gri (përfshirë llampën)	copë	20.00		
3	An	F.V. Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	copë	20.00		
4	3.An/et	F.V. Elektroda tokëzimi komplet	copë	20.00		
5	3.An/57b	F.V. pusetë elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	20.00		
6	An	F.V. Kabëll FG7OR 0.6/ 1KV. 5x4 mm2	ml	400.00		
7	An	F.V. Kabëll FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	100.00		
8	An	F.V. Panel komandimi me rele muzgu (e plotë)	copë	1.00		
9	An	F.V. Tub fleksibël me 2 shtresa D=63mm	ml	400.00		
10	2.261	Rërë	m³	4.00		
11	2.262/3	Beton C 12/15 (bazament shtylle)	m³	5.00		
	Shuma III					
IV. Punime Gjelbërimi						
1	An	Mbjellje tapet bari	m²	2,500.00		
2	An	F.v. Dhe humusor për mbushje	m³	85.00		
3	An	F.v Stola	copë	5.00		
4	An	F.v Kosha mbeturinash	copë	5.00		
5	An	Shkure dekorative	copë	50.00		
6	An	Mbjellje pemësh	copë	25.00		
	Shuma IV					
Shuma (I+II+III+IV)						
Fondi rezerve			5%			
Shuma Totale						
TVSH			20%			
VLERA TOTALE						