

PREVENTIV I PUNIMEVE						
OBJEKTI: "RIKONSTRUKSION RRUGESH NE CERRIK DHE MALASEJ"						
NJËSIA ADMINISTRATIVE CËRRIK						
BASHKIA CËRRIK						
Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RIKONSTRUKSIONI I RRUGES FSHATI MALASENJ						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	11.00		-
2	2.426/5	Prishje mure betoni (themeli)	m3	6.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER SPOSTIMIN E SHTYLLAVE ELEKTRIKE BETONI T.U						
1	An-1	Çmontim shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5(çmimi eshte 50% puntori +kavo celiku+ vinc 5ton)+heqje e percjellesave	cope	4.00		-
2	An-2	Vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5+montim percjellesa	cope	4.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,030.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,500.00		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	530.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER MURE RRETHUES						
1	2.258	Mbushje me zhavor lumi t=10cm	m3	1.3383		-
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	6.0000		-
3	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	0.9000		-
4	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	9.0000		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0300		-
6	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta (kolona metalike 50x50x3 mm)	ton	0.0700		-
7	An+3.837	Rrethim me rrjete teli	m2	30.0000		-
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	925.00		-
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6,500.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,920.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	5,280.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5,280.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	640.00		-
					Shuma 5	-
6 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,330.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	115.00		-
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85.00		-
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4.00		-
5	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	8.50		-
					Shuma 6	-
7 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	11.00		-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale, mure sipas vizatimeve, pershire kaliepet	m3	52.00		-
					Shuma 7	-

8- PUNIME PER TOMBINO						
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	18.00		-
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	18.00		-
3	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-
4	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	30.00		-
5	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	3.10		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	30.00		-
				Shuma 8		-
9 - PUNIME PER KASETE KOLEKTIVE TE MATESAVE TE UJIT (12 dalje)						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.0248		-
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	0.1428		-
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0100		-
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1.0000		-
5	Analize	F.V Kolektor shpendares PPR (6+6)	cope	1.0000		-
6	Analize	F.V Adaptor ujesjellesi PE DN50 -1" 1/2 Pn 16	cope	1.0000		-
7	Analize	Manikote HDPE, DN20 - 1/2", F/M	cope	12.0000		-
8	2.494	Saracinske bronxi, 1/2", PN16, M/F	cope	12.0000		-
9	An	F.V.Mates uji D-1/2"	cope	12.0000		-
10	Analize	Valvul moskthimi bronxi 1/2" PN16	cope	12.0000		-
11	Analize	Kaseta metalike 100x120 cm	cope	1.0000		-
			Shuma 1cope			-
Shuma 9			cope	2.0	0.00	-
10 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	8.00		-
2	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	4.00		-
3	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	1.00		-
4	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	2,470.00		-
5	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	470.00		-
				Shuma 10		-
Shuma A (1 - 10)						-
RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PAS KARBURANT KASTRATIT, QYTETI CERRIK						
B	1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE					
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	260.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	255.00		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5.00		-
				Shuma 1		-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakelli e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=10cm	m3	62.00		-
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	620.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	620.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	545.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	545.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	140.00		-
				Shuma 2		-
3 - PUNIME PER KUNET DHE TOMBINO						
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete	m3	3.00		-
2	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	20.00		-
				Shuma 3		-
Shuma B (1 - 3)						-

RIKONSTRUKSIONI I RRUGES RINIA (UNAZA), QYTETI CERRIK						
C						
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	785.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	785.00		-
				Shuma 1		-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=20cm	m3	300.00		-
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,520.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,290.00		-
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,290.00		-
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1,290.00		-
				Shuma 2		-
3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	500.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	43.00		-
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	460.00		-
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	21.00		-
5	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	23.00		-
				Shuma 3		-
4 - PUNIME PER PUSSETAT EKZISTUESE						
1	An	F.V Kapak beton/arme + kapak gize d60cm per KUB	cope	2.00		-
2	An	F.V Kapak beton/arme+ kapak gize per ujesjellesin	cope	1.00		-
3	An	Spostim prize ekzistuese	cope	1.00		-
				Shuma 4		-
5 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	720.00		-
				Shuma 5		-
				Shuma C (1 - 5)		-
RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HASAN KAMAMI, QYTETI CERRIK						
D						
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	395.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	395.00		-
				Shuma 1		-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	128.00		-
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	855.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	760.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	665.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	665.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	95.00		-
				Shuma 2		-
3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	190.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	18.00		-
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	175.00		-
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8.00		-
5	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	8.50		-
				Shuma 3		-
				Shuma D (1 - 3)		-
E						
Ndertim Tapeti ne rrugen e lunit						
1	3.An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1l/m2	m2	1,047.00		-
2	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	1,047.00		-
3	3.An124	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. akrelike	ml	705.00		-
				Shuma E		-
F						
Ndertim i nenkalimit me tubo betoni Ø1000 mm Xibrake						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, pran uji	m3	6.60		0.00
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2.00		0.00
3	3.158/5a	Transport dheu distanca 5km	m3	6.70		0.00
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	3.30		0.00
5	2.261	N/shtres zhavori	m3	0.21		0.00
6	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese zhavori e betoni betoni	ml	5.00		0.00
7	3.243	Themel e mure betoni C 16/20	m3	2.00		0.00
8	3.An9	Mbushje e ngjeshje zhavori mbi tubo Ø1000mm	m3	3.00		0.00

9	3.48/b	Rrafshim Skarpate ne kanele	m2	14.25		0.00
10	3.243	Beton C16/20veshje kanali 5ml	m3	2.04		0.00
						-
		Shuma (A+B+C+D) pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-