

PREVENTIV I PUNIMEVE

**Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT LIBRAZHD KATUND", FAZA-I, L=2370ml
NJESIA ADMINISTRATIVE QENDER
BASHKIA LIBRAZHD**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6,150.00
2	3.124/1a	Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	205.00
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6,160.00
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	195.00
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES				
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm	m3	2,015.00
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	10,670.00
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10,575.00
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8,350.00
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8,350.00
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,195.00
3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE TROTUAR				
1	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	160.00
2	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25, per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	110.00
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (ne cmim perfshihet pllaka 6cm, shtresa e betonit 10 cm + granil nen pllaka)	m2	150.00
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	150.00
5	An	F.V Kapak zgare gize 40 x 60cm	cope	4.00
6	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	120.00
7	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	2.00
4 - PUNIME RRETHIMI				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9.00
2	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	38.00
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.50
4	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta (50x2.6)mm	ton	0.25
5	An+3.837/a	Rrethim me rrjete teli te xinguar	m2	250.00
5- PUNIME PER SPOSTIM / ZEVENDESIM TE LINJAVE TE UJESJELLESIT				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	162.00
2	3.471/b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	162.00
3	An	F.V. tuba celiku φ+200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (per linjen e ujesjellesit te qytetit)	ton	1.70
4	2.491/2g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	150.00
5	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	50.00
6	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	100.00
7	2.337	Pusete 80 x 80, h = 150 cm	cope	3.00
6- PUNIME PER STRUKTURA, MURE, KANALE				
1	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mullit	m3	320.00

2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	75.00
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per mure, kanale sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	775.00
4	An	Tub pvc Ø 75 (ne mure)	ml	225.00
5	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	153.00
6	3.653	F.V. Tub plastmasi Ø - 150mm	ml	260.00
7	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	120.00

7- PUNIME PER TOMBINO

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	90.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	90.00
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	7.00
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	39.00
5	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	4.00
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	84.00
7	4.6	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar (dn500mm per kanalin vadites)	ton	3.80
8	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 (per tombinon kuti 1x1m)	m3	16.25
9	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per tombinon kuti 1x1m)	ton	2.644

8 - PUNIME NDRICIMI

1	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	6.00
2	Analize	FV ndricues LED	copë	6.00
3	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	6.00
4	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	6.00
5	An	F V pusete betoni me kapak gize 30x30cm	copë	6.00
6	An	FV Tub fleksibel me dy shtresa D=63mm	ml	125.00
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m3	5.00
8	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm ²	ml	150.00
9	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm ²	ml	46.80
10	2.611	F.V. tub PVC Ø 200mm (inkastrimin e shtylles)	ml	6.00
11	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m3	0.60
12	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00

9 - PUNIME SINJALISTIKE

1	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	9.00
2	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	4,740.00
3	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 +aksesore	ml	70.00

Shuma (1-9)

		Fondi rezerve %	2%	
		Shuma pa TVSH		
		TVSH %	20%	
		Shuma me TVSH		

Shenim:Preventivi eshte hartuar me cmime te zerave te punimeve sipas **Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**, te sistemit e-Albania.

ZENIT&CO sh.p.k

Drejtuesi Ligjor

Arqile Peri

Arqile

Peri

Digitally signed by
Arqile Peri
Date: 2024.03.12
14:03:25 +02'00'