

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

**PALLATI BIG KRISTI, RRUGA NEKI LIBOHOVA
GIS. 5058**

OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

**PALLATI BIG KRISTI, RRUGA NEKI LIBOHOVA
GIS. 5058**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-2 PUNIME BETONI						
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m³	88.32		
3	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m³	92.00		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m³	59.51		
6	An - 4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m³	108.20		
		Shuma A-2	Leke			
A-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	58.63		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	117.25		
		Shuma A-3	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-3)	Leke			
B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DENTUARA						
B-1 PUNIME PRISHJEJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	613.15		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m³	100.63		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	2,256.05		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m²	2,596.86		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m²	3,246.08		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m²	1,497.60		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m³	3,116.63		
		Shuma B-1	Leke			
B-2 PUNIME BETONI						
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m³	87.50		
		Shuma B-2	Leke			
B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	4.36		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	16.63		
		Shuma B-3	Leke			

B-4 PUNIME MURATURE					
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	973.82	
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	1,190.23	
		Shuma B-4	Leke		
B-5 PUNIME SHITRESASH					
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m²	8,759.25	
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	495.00	
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m²	8,759.25	
4	2.273/5	Shtirim dhe Veshje shkalleve te brendshme me pllaka mermeri t = 3cm	m²	525.00	
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	5,772.06	
		Shuma B-5	Leke		
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE					
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m²	7,488.00	
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m²	17,312.40	
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m²	7,213.50	
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m²	1,148.40	
		Shuma B-6	Leke		
B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER					
1	An- 16	Cmontim - heqje dyer dritare	m²	2,692.42	
2	An- 17	Montim - dyer te brendshme	m²	884.52	
3	An- 18	Montim - dritare d/alumin	m²	1,600.00	
4	An- 20	Montim - dyer te blinduara importi	m²	207.90	
5	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m²	284.00	
6	2.383/1	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e I-re	m²	98.28	
7	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m²	30.03	
		Shuma B-7	Leke		
B-8 PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (fasada .)	m2	7,488.00	
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m²	17,312.40	
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m²	7,213.50	
		Shuma B-8	Leke		
B-9 PUNIME TE TARRACES					
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m²	1,145.00	
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	1,145.00	
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m²	1,145.00	
		Shuma B-9	Leke		
B-10 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE					
		INSTALIMET ELEKTRIKE			
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	6,188.00	
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	14,438.00	
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	14,438.00	
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	41,250.00	
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	2,475.00	
6	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	4,125.00	
7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	495.00	

8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	1,032.00		
9	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	207.00		
10	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	42.00		
11	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	42.00		
12	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	42.00		
13	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	248.00		
14	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	42.00		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	42.00		
16	An	Priza telefonie	cope	124.00		
17	An	F.V kabell telefoni 2x0.5mm2	ml	2,475.00		
18	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	2,475.00		
19	An	Deviator CAD 12	cope	42.00		
20	An	Priza televizori	cope	124.00		
INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET						
Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet						
1	2.491/a	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	2,750.00		
2	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	330.00		
3	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	550.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	55.00		
5	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	165.00		
6	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	14.00		
7	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	28.00		
8	2.506	F.V Pajisje hidrosanitare bide me mishelator	cope	28.00		
9	An 149	F.V Pajisje hidrosanitare pjate dushi me mishelator	cope	28.00		
10	An-15	F.V Boiler elektrik 80 Lit	cope	28.00		
6	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	344.00		
Shkarkimet ne planimetri te WC-ve						
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	165.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	1,650.00		
3	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	110.00		
4	An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	110.00		
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	55.00		
Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve						
1	An	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	495.00		
2	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone shkarkimi	ml	495.00		
3	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110 kollone ventilimi	ml	990.00		
4		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	55.00		
5	An	F.V Ventilator banje 150 m3/h	cope	55.00		
Shuma B-10			Leke			
B-11 PUNIME TE NDRYSHME						
1	An	Puntori speciale(montim, zmontim, plotesime, kolaudim) Materjale plotesuese per realizimin e riparimit te ashensoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	cope	2.00		
Shuma B-11			Leke			
SHUMA B (B-1 ÷ B-10)			Leke			
KAP. PERMBLEDHJE						
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
PALLATI BIG KRISTI, RRUGA NEKI LIBOHOVA GIS. 5058						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA					
SHUMA - A+B (LEKE)						

Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpluar Analizat e Cmimeve perkatese.

Projektues Arkonstudio

Pergatiti Ing Dhimiter Papa