



BASHKIA HIMARE

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

Objekti: Rikonstruksion i rruges ne Lagjen Cakua Himarë (Loti 1)

Investitori: Bashkia Himare

Projektues: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

MIRATOHET
KRYETAR
JORGO GORO



Me projektin nr. 4397/1
prot., 28.09.2023

Nr.	Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 Punime prishje						
1	2.426/2	Prishje shtresash betoni	m3	87	3,509	
2	An-1	Prishje mure betoni dhe b/a, shtresa betoni	m3	51	2,366	
3	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	138	531	
SHUMA 1						
2 Punime dherash						
1	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	154	175	
2	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	882	4,418	
3	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1061.0	531	
4	An.164/1a	Mbushje me çakelli mbeturine	m3	189	1,441	
SHUMA 2						
3 Punime shtresash						
1	3.221	Shtrese çakelli mbeturine kave l=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	4075	904	
2	3.212/c	Shtrese stabilizant 15cm	m2	3589	617	
3	3.222/2	Shtrese bnderi me granil gur kave,6cm, me makineri	m2	3589	1,664	
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3589	1,397	
5	An.164/1a	Mbushje me çakelli mbeturine	m2	970	1,441	
SHUMA 3						
4 Punime vepra arti						
1	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	281	4,418	
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	281.0	531	
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi l=10cm(nen mure)	m2	102.000	233	
4	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	190.00	4,779	
5	An-4	Spostim Linje elektrike perfshi shtyllat	ml	24	7,000	
6	An-5	F.V. Xhunto bashkimi per linja tensioni	cope	2	25,000	
SHUMA 4						
5 Punime KUB						
1	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	400	4,418	
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	400	531	
3	An - 22/1	Pusetet b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (40x60)	cope	41	14,274	
4	An	FV Tub metalik D=315mm, per kalime te linjave ne rruge	ml	50	3,500	
5	3.An/11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	415	1,960	
6	3.An/21	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	100	2,827	
7	An - 5	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	515	2,345	
8	3.617/2	FV bordura betoni 15x35	ml	881	1,180	
9	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (kuneta)	m3	40	11,399	
10	2.258	Nenshtrese zhavori poshte dhe anash tubit	m3	150	1,355	
SHUMA 5						

6 Punime ndricimi					
1	3.124/2a	Germim shkembimi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	5	4,418
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	5	531
3	3.244	Mbushje me shtrese rere	m ³	2	11,399
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	1	1,355
5	3.244	F.V. Betoni M-250. C 20/25,	m ³	2	11,494
6	3.An/55	FV Shtylle konike 9ml, LED me nje krah cdo 25ml perfshire te gjitha akseoret	cope	30	138,946
7	An.	FV Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1	32,986
8	An-9	F.V Morseteri shtylle 4P+slg 4A+kapak	cope	30	3,000
9	3 An/et	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	30	1,087
10	An.	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x10mm2	ml	754	550
11	An.	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x6mm2	ml	600	350
12	2 a-106	Automat magneto-termik 380V,40A,4P,ID=0.003A	cope	2	17,829
13	3.An/55	FV pusete plastike kontrolli 40x40x40	cope	30	2,740
14	An-11	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x4mm2	ml	300	620
15	An-12	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	ml	17	250
16	An-13	Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i rende, Ø 63mm, me te gjitha aksoret (per linjer elektrike, te telefonise, ndricimit rruqor dhe ate rezerve)	ml	881	1,700
SHUMA 6					
7 Punime sinjalistike					
1	An106	Tabela trekendore e normale me A= 90	cope	9	15,774
2	An130	Vijezim shrita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt) anesoret	ml	1762	295
3	An151	Vijzime me boje bikomponente (vijzime kembesoresh, shigjeta et)	m2	98	1,441
SHUMA 7					
SHUMA 1-7					
Fondi rezerve 3 %					
VLERA PA T.V.SH 20%					
T.V.SH. 20 %					
VLERA ME T.V.SH 20%					

Projektues:

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Ark. Gentian Stratoberdha (drejtor)

Ing. Aristidh Goro (specialist)

Ing. Flori Beci (specialist)

