

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: “Rikonstrukcion ne Kanalin Ujites KU Arbanë”, Bashkia Tiranë

VLERESUAR BAZUAR NE VENDIM nr.216 DT 13.04.2023

NR	Nr.Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME REHABILITIMI KANALI UJITES PK.01 - PK.28 dhe Veshje Pk.04- Pk.05				
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	2,637.1		-
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	745.8		-
3	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	66.80		-
4	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet, Pk.01 - Pk.28, pastrim pjesor	m3	244.00		-
5	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m3	310.80		-
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.736		-
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 veshje kanali deri ne lartesi 2.0m skarpate	m3	25.60		-
8	2.258	Shtrese zhavorri nen themel	m3	8.00		-
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.5		-
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	36.0		-
11	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta, Portat Metalike, Pk.01, Pk.04, Pk.26	ton	0.0600		-
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, Shkarkues Pk.04	m3	1.20		-
13	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	2.00		-
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0750		-
		Shuma 1				0.00
		2. PUNIME REHABILITIM VEPRA ARTI PK.07 - PK.08, Tombino Ø1000mm Ekz, Strukture Monolite Betoni b=1.5, h=2m, L=15m, Veshje Kanali L=73ml				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni, Tombino Ø1000mm Ekz.	m3	20		-
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	396.26		-
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	23.4		-
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.8608		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	51.20		-
6	2.258	Shtrese zhavorri nen themel	m3	17.60		-
7	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m3	23.40		-
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	392.86		-

NR	Nr.Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
9	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15, muret hyrje dalje	m3	3.00		-
		Shuma 2				0.00
		3.PUNIME REHABILITIM VEPRA ARTI PK.08/1 - PK.09, Tombino Ø1500mm Ekz, Struktura Monolite Betoni b=1.5, h=1.5m, L=53.4m.				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni, Tombino Ø1500mm Ekz. dhe parkim	m3	26.83		-
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	61.40		-
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	72.62		-
4	An-01	Kapak zgare metalike Ø20, 100 x 100 & Ø80cm	copë	2		-
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.9900		-
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	12.00		-
7	2.258	Shtrese zhavorri nen themel	m3	8.00		-
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	36.00		-
		Shuma 3				0.00
		4.PUNIME PRISHJE VEPRA ARTI PK.14 - PK.18, Tombino Ø1000mm Ekz				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni, Tombino Ø1000mm Ekz. dhe parkim	m3	81.24		-
2	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	193.00		-
3	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m3	232.00		-
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	42.24		-
		Shuma 4				0.00
		Shuma pa T.V.SH (1 ÷ 4)				-
		Fondi Rezerve	2%			-
		Shuma pa T.V.SH + Fond Rezerve				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI				-

Projektuesi
 Shoqëria "Rean 95" Shpk
 Administrator
 Ing.Razije NAIPI

NR	Nr.Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
----	------------	---------------------	--------	-------	-------	--------

