

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	Emertimi	VLERA
1	Rehabilitimi i Ruges "Bahce Tahiraj", Nj. Ad. Shëngjin	
2	Rehabilitimi i Ruges "Vuksal Gjeli", Nj. Ad. Shëngjin	
3	Rehabilitimi i Ruges "Bahce", Nj. Ad. Shëngjin	
4	Rehabilitimi i Ruges "Gjergj Toma", Nj. Ad. Shëngjin	
5	Rehabilitimi i Ruges "Oficina", Nj. Ad. Shëngjin	
6	Rehabilitimi i Ruges "Anton Ceta" (degezim), Nj. Ad. Shënkoll	
7	Rehabilitimi i Ruges "Kthella", Nj. Ad. Shënkoll	
8	Rehabilitimi i Ruges "Pavaresia", Nj. Ad. Shënkoll	
9	Rehabilitimi i Ruges "Demokracia", Nj. Ad. Shënkoll	
10	Rehabilitimi i Ruges "Varrezave", fshati Gryke, Nj. Ad. Kolsh	
11	Rehabilitimi i Ruges "Vela e RE", Nj. Ad. Kolsh	
12	Rehabilitimi i Ruges se "Vasoreve", Nj. Ad. Kolsh	
13	Rehabilitimi i Ruges se Kishes, fshati Tresh, Nj. Ad. Zejmen	
14	Rehabilitimi i Ruges se Varrezave te Myslymaneve, Nj. Ad. Zejmen	
15	Rehabilitimi i Ruges ne lagjen "Kallulle", Nj. Ad. Zejmen	
16	Rehabilitimi i Ruges "Gjobardha-Fierzave-Drize", Nj. Ad. Kallmet	
17	Rehabilitimi i Ruges "Kallmet i Vogel", Nj. Ad. Kallmet	
18	Rehabilitimi i Ruges "Kolpepje", Nj. Ad. Kallmet (Degezimi)	
19	Rehabilitimi i Ruges se "Bushve", Nj. Ad. Kallmet	
20	Rehabilitimi i Ruges se Varrezave te reja, Nj. Ad. Kallmet	
21	Rehabilitimi i Ruges se "Palukeve", Nj. Ad. Kallmet	
22	Rehabilitimi i Ruges se "Pemjeve", Nj. Ad. Kallmet	
23	Rehabilitimi i Ruges se "Qanakeve", Nj. Ad. Kallmet	
24	Rehabilitimi i Ruges se "Bardhoceve", Nj. Ad. Kallmet	
25	Rehabilitimi i Ruges "Tish Daija", Nj. Ad. Dajç	
26	Rehabilitimi i Ruges "Mark Marlekaj", Nj. Ad. Dajç	
27	Rehabilitimi i Ruges se Shkolles, fshati Kodhel, Nj. Ad. Blinisht	

28	Rehabilitimi i Rruges "Marlekaj", Nj. Ad. Blinisht	
29	Rehabilitimi i Rruges se Shkolles, fshati Fishte, Nj. Ad. Blinisht	
30	Rehabilitimi i Rruges "Gjokhilaj", Nj. Ad. Blinisht	
31	Rehabilitimi i Rruges posht varrezave, Koder Balldren, Nj. Ad. Balldren	
32	Rehabilitimi i Rruges Ceka e Siperme, Nj. Ad. Balldren	
33	Rehabilitimi i Rruges "Nora e Kelmendit", Nj. Ad. Lezhe	
SHUMA PA TVSH		
TVSH 20 %		
SHUMA ME TVSH		

RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "MARK MARLEKAJ " NJ.A. DAJC

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	450.25		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	450.25		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1145		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1145		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1816		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1548		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	54.62		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	99		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "TISH DAIJA" NJ.A. DAJC

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	118.65		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	118.65		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	340		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	340		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	547		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	466		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.22		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	35		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "HYRJA KODHEL DERI TE SHKOLLA" NJ.A. BLINISHT

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	718.19		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	718.19		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1957		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1957		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3076		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2628		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	57.5		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	7.5		
9	3.597	Pastrim tombino	m3	40		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	168		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

Rr

RIKONSTRUKSION I RRUGES "LAGJE GJOKHILAJ" NJ.A. BLINISHT

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	645.86		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	645.86		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2310		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3615		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3077		
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2310		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	59.5		
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	13		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	198		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES " MARLEKAJ" NJ.A. BLINISHT

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	696		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	696		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	4151		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6523		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2318		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	78.71		
7	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	5		
8	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	5		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	26		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	356		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4151		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "NORA E KELMENDIT", NJ.A. Lezhe

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	576.11		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	576.11		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1071		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1071		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1504		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1270		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	40		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	92		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "SHKOLLA FISHTE" NJ.A. BLINISHT

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	256.51		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	256.51		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	680		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	680		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	996		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	835		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	110		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	58		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "BAHCE" NJ.A. SHENGJIN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	689.15		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	689.16		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2884		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2884		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4542		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3842		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	22		
8	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	5		
9	3.597	Pastrim tombino	m3	8		
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	14.5		
11	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	248		
12	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "BAHCE TAHIRAJ" NJ.A. SHENGJIN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	192.21		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	192.21		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	530		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	530		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	730		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	678		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.72		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.1		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	47		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "GJERGJ TOMA" NJ.A. SHENGJIN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	157.61		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	157.61		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	543		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	543		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	802		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	710		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	29.6		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4.5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	44		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa TVsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "OFICINA-SMT" NJ.A. SHENGJIN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	193.24		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	193.24		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	924		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	924		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1223		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1050		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	24.67		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	80		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "VUKSAL GJELI" NJ.A. SHENGJIN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	99.49		
2	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	119.49		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	322		
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	322		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	485		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	415		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	29.81		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	40		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	27.25		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
12	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4.5		
13	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	5		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "ANTON CETA (lidheset)" NJ.A. SHENKOLL

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	101		
2	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	50		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	151		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	435		
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	435		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	658		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	583		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	43.13		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	40		
10	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5		
11	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	37.31		
12	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "DEMOKRACIA" NJ.A. SHENKOLL

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	321.23		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	321.23		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1175		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1175		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1849		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1581		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	58.31		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4.6		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	100		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES " PAVARESIA" NJ.A. SHENKOLL

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	284.72		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	284.72		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	792		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	792		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1246		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1065		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	57.71		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	69		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "ZEF DOD DEDA (Kthella") NJ.A. SHENKOLL

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	903		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	903		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2020		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2020		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3174		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2712		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	41		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6.3		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	200		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	11		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "VARREZAVE FSHATI GRYKE" NJ.A. KOLSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	267.4		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	267.4		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1050		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1050		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1650		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1410		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	74.6		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	15.5		
9	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	90		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "VASOREVE" NJ.A. KOLSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	428.54		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	428.54		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	938		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	938		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1474		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1260		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	80		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	96.41		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	6		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	80		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "VELA E RE" NJ.A. KOLSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	382.87		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	382.87		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1765		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1765		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2500		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2152		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	40.11		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	151		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "KISHES TRESH" NJ.A. ZEJMEN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	941.42		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	941.42		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2471		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3884		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3320		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	79.24		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.5		
8	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	43		
9	3.597	Pastrim tombino	m3	20		
10	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	16		
11	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	212		
12	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6		
13	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2471		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-

Shuma me TVSH	-
---------------	---

RIKONSTRUKSION I RRUGES "LAGJIA KALLULLE " NJ.A. ZEJMEN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1406		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1406		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4466		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	4466		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7022		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5990		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	21.22		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
9	3.597	Pastrim tombino	m3	15		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	383		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	9		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "VARREZAVE MYSLYMANE " NJ.A. ZEJMEN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	995.21		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	995.21		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1350		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1350		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2340		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1970		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	127.38		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10.5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	134		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "VARREZAT E REJA KALLMET" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	206.26		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	206.26		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	290		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	290		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	461		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	390		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	80		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	31		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	26		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	54		
12	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	5		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES " BARDHOCEVE" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	396.76		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	396.76		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	915		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	915		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1550		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1350		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	114.37		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	14.5		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6		
10	3.597	Pastrim tombino	m3	7		
11	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	88		
12	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "BUSHVE" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	279.36		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	279.36		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	980		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	980		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1567		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1335		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	51.12		
8	3.597	Pastrim tombino	m3	11		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	86		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES " GJOBARDHE - DRIZE " NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	754.25		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	754.25		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2030		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2030		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2922		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2510		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
8	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	13		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.4		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	204		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore	copë	9		
12	3.597	Pastrim tombino	m3	10		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "KALLMET I VOGEL "

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	131.33		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	131.33		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	462		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	462		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	785		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	663		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3.5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	47		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
11	3.597	Pastrim tombino	m3	15		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "KOLPEPJE LAGJE" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	852		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	852		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2821		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2821		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4306		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3352		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	70		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	242		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
11	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	195		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES " PALUKEVE" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	504.21		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	504.21		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1215		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1215		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1936		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1636		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	79.5		
8	3.597	Pastrim tombino	m3	25		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	12		
10	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	105		
11	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES " PEMJE" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	92		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	92		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	809		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	809		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	809		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	521		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	60		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	18.5		
9	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	5		
10	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	27		
11	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	20		
12	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	70		
13	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "QANAKE" NJ.A. KALLMET

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	203.69		
2	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	980		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	980		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1578		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1303		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2		
8	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	5		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	99		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	203.69		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES 'KODER BALLDREN POSHT VARREZAVE" NJ.A. BALLDREN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1399.62		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1399.62		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2926		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4681		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3968		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	135.1		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.5		
8	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	250.3		
9	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10		
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2926		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-

RIKONSTRUKSION I RRUGES "CEKA E SIPERME" NJ.A. BALLDREN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1122.35		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1122.35		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3063		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4814		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4111		
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3063		
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	85.21		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4		
9	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	263		
10	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6		
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma pa Tvsh						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-