

Projektuesi: "Engineering Consulting Group"sh.p.k
Ing.Ermir Çupi

Objekti:

Asfaltimi I rrugës Funarës-Zdrajsh (Loti 3,
Njesia administrative Orenjë,Bashkia
Librazhd)

Datë:

06-02-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2.8	-	-
		Shuma 1:				-
		2. PUNIME SHPYLLEZIMI				
2	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	65.0	-	-
		Shuma 2:				-
		3. PUNIME DHEU				
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	5.0	-	-
		Shuma 3:				-
		4. PUNIME GERMIMI				
4	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4898.0	-	-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	4404.0	-	-
		Shuma 4:				-
		5. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	500.0	-	-
7	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2520.0	-	-
8	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	10800.0	-	-
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1200.0	-	-
		Shuma 5:				-
		6. PUNIME TE NDRYSHME				

10	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	562.0	-	-
		Shuma 6:				-
		7. PUNIME ASFALTIMI				
11	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	8400.0	-	-
		Shuma 7:				-
		8. ANALIZA TEKNIKE				
12	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	8400.0	-	-
		Shuma 8:				-
		9. PUNIME SHITESASH 2				
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	150.0	-	-
		Shuma 9:				-
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
14	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	170.0	-	-
		Shuma 10:				-
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
15	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	141.0	-	-
16	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	12.0	-	-
17	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	24.0	-	-
18	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	12.0	-	-
19	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6.0	-	-
20	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	20.0	-	-
21	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	60.0	-	-
		Shuma 11:				-
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	60.0	-	-
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20.0	-	-
24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	253.0	-	-
		Shuma 12:				-
		13. PUNIME HEKUR BETONI				
25	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	36.0	-	-
		Shuma 13:				-
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (0.0%)						-
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-
Totali						-

Preventivuesi:

"Engineering Consulting Group"sh.p.k
Ing.Ermir Çupi

Investitori:

Bashkia Librazhd

Shënime: