

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: “RIKONSTRUKSIONI I RRUGES FSHATI VULCAN” FAZA I (NJ.A HOTOLISHT)

BASHKIA LIBRAZHD

Nr	Nr. Man	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3,160.00		-
2	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	340.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,355.00		-
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	145.00		-
Shuma 1						-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES + ZGJERIMET NE KTHESA						
1	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	6,000.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6,000.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,300.00		-
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,600.00		-
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,600.00		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (bankina)	m2	660.00		-
Shuma 2						-
3 - PUNIME PER BORDURE DHE KUNET						
1	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	230.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	71.00		-
Shuma 3						-
4 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² (per profilimin e kanalit anesor)	m3	107.00		-
2	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	155.00		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori (nen themel)	m3	45.00		-
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale,mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	347.00		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	9.50		-
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30, mure b/arme	m3	55.00		-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	4.40		-
8	Analize	F.V tub pvc Ø 75 per kullimin e ujrave	ml	230.00		-
Shuma 4						-
5- PUNIME PER TOMBINO						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	40.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	40.00		-
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	6.00		-

4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	32.00		-
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	40.00		-
6	4.600	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem (intersektimet e kanalit vadites me rrugen)	ton	0.3018		-
7	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	75.00		-
					Shuma 5	-
		6 - PUNIME SINJALISTIKE				
1	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm (emer lokaliteti)	cope	1.00		-
2	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	8.00		-
3	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2,640.00		-
					Shuma 6	-
		Shuma (1 - 6)				-
		Fondi rezerve %	2%			-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-

Preventivi eshte hartuar dt 28.01.2025 sipas VKM 216 date 13.04.2023 "**Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**".