

PREVENTIV

OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE MALIQ VITI 2025

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
Nderhyrje per permiresimin e shtresave asfaltike ne rrugen 29 Nentori L=525 m						
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
1	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	1120		
2	An148	F,V Kurrize artificiale	cope	15		
		Shuma I				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE				
1	2.250	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	480		
2	An	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	1200		
3	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	280		
4	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	30		
5	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	15		
6	An-18	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (pusetat e pallateve	copë	30		
III		PUNIME RRETH PALLATEVE +TROTUARE				
1	2.26	Germim seksioni I detyruar shkarkim ne mjet	m3	400		
2	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m3	400		
3	2.262/4	Beton C 16/20(rreth pallateve) t= 10 cm	m3	52		
4	2.266	Veshje me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	520		
5	3.205	Shtrese zhavori t =10cm(rreth pallatit)	m2	520		
6	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm (nivelim troruari)	m2	1400		
7	3.205	Shtrese zhavori t =10cm(troruar)	m2	1400		
8	3.620	Troruar ,me 6 cm beton,me pllaka	m2	1400		
9	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	1135		
10	An 164	F.V mbjellje peme dekorative 16-18 cm	cope	50		
IV		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	80		
2	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	70		
3	2.262/4	Beton C 16/20	m3	18		

4	3.An/53	F.Vshtylla celik I zinguar me dy krahe per ndricim komplet h= 7 ml	cop	20		
5	An	F.V Ndricuesa me llamb led 40 W	cop	40		
6	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cop	20		
7	3.An/el	F.V elektroda togezime	cop	20		
8	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	600		
9	4.142/1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	150		
10	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	525		
11	2.a-109	F.V. Panel komandimi ndricimit rrugor	cop	1.0		
		SHUMA I-IV				
		T. V.SH. 20%				
		TOTALI				