

PREVENTIV

	OBJEKTI: ASFALTIMI I RRUGES "ALI KOCI " LAGJIA PARKU ,BASHKIA GRAMSH					
I	PUNIME GERMIMI					
			Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, shkark,m	m ³	415		-
2	3/90b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 gjeresi >2m	m ³	113		
		SHUMA I				-
II	PUNIME SHITRESASH					
3	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10 cm perhapur e ngjeshur me maki	m ²	1195		-
4	3.207/1	Shtrese cakelli t=10 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	965		-
5	3.212/b	Shtrese Stabilizanti t=10 cm	m ²	965		-
6	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5l/m ²	m3	965		-
		SHUMA II				-
III	PUNIME ASFALTIMI					
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave , 5cm me makineri	m ²	965		-
		SHUMA III				-
IV	ANALIZE TEKNIKE					
8	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me gur kave 3 cm, me makineri	m ²	965		-
		SHUMA IV				-
V	PUNIME TE NDRYSHME					
9	3.617	FV bordura betoni 15x35	m	150		-
10	3.620	Trotuar me 6 cm beton, me pllaka	m ²	230		-
		SHUMA V				-
VI	NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME					
11	3.590	Pusete betoni me kapak gize dhe aksesoret 40*40*40	copë	8		-
12	3.583	Ndertim pusete kontrolli b/a 1*1*1.5	copë	1		-
		SHUMA VI				-
VII	KANALIZIME					
13	2.523/1	F.V tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	215		-
VIII	PUNIME NDRIÇIMI					
14	3.89/a	Germim me esk.gome 0.25m ³ kanale gjeresi deri ne 2m	m ³	33		-
15	3.654/1	Furnizim , vendosje tuba plastmasi Ø80	m	250		-
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10 cm	m ²	48		-
17	4.142/2.29	F.V kabllo kontrolli Cu te armuar ne toke 4*4mm ²	ml	240		-

18	3.176	FV pusete plastike 40*40*40 te forte RIC 1084+1086	cope	8		-
19	3.169	FV shtylla metalike per ndricim H=7m	cope	8		-
20	3.168	FV krahe shtylle metalike	cope	8		-
21	2.496	Elektroda tokezimi ,profil zingato e bakerizuar L=1,5	cope	8		-
IX		SHUMA VI				-
		SHUMA I+II+III+IV+V+VI				-
		FONDI REZERVE 5%				-
		SHUME + FONDI REZERVE				-
		TVSH 20%				-
		TOTALI				-

Shenim: Çmimet ne kete preventiv jane marre nga manuali I miratuar me V.K.M nr. 216 date 13/04/2023

PREVENTIVOI
Ing. Edion Shtylla

MIRATOHET
KRYETARI
BESION AJAZI