

Projektuesi: " 2 ED " sh.p.k

Datë: 12-12-2024

Objekti: " RIVITALIZIMI URBAN I RRUGËS 'SKURAJ' NË QYTETIN E KAVAJËS "

PREVENTIV pa ÇMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
1	2.570	Heqje bordura ekzistuese betoni 12x25cm	ml	2110		
2	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	386.1		
3	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	328.9		
4	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	10		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	108.1		
6	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	28		
7	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	4585		
		SHUMA 2:				
		3. PRISHJE				
8	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	1310		
		SHUMA 3:				
		4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
9	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
10	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6077		
11	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	925.8		
12	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	7294.3		
13	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	21		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
14	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1310		
15	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	120		
16	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	132		

17	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	132		
18	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		
19	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	10		
20	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	10		
21	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	5		
		SHUMA 6:				
		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
22	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	44		
23	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	10		
24	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	4		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESH				
25	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2343.4		
26	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11717		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESH 2				
27	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1171.7		
28	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	175.8		
29	2.261	Shtrese rere	m3	9		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME TE NDRYSHME				
30	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	150		
31	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80	m	2620		
32	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	360		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
33	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	2		
34	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	6550		
35	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	6550		
36	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1782		
		SHUMA 11:				
		12. GAZ E NAFTESJELLES				
37	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	0.628		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
38	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	13.2		
39	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12		
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
40	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	15		
41	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	26		
42	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	copë	2		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME HEKUR BETONI				
43	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		
		SHUMA 15:				

		16. B. SINJALET HORIZONTALE				
44	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	90		
		SHUMA 16:				
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESIS				
45	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	6		
46	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
47	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	264		
48	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	132		
49	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	100		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME DHEU				
50	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dhe të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	222.4		
		SHUMA 18:				
		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
51	An-1	Prishje mur tulle me pastrim ; mur betoni dhe/ose mur guri	m3	67.5		
52	An-2	Çmotim - Spostim i shtyllave ekzistuese te ndriçimit rrugor (perfshire pusetat dhe tokezimin)	copë	44		
53	An-3	F.V. Pllaka guri (t=10cm) me forma te rregullta tip mozaiku sipas projektit, perfshire lyerjen me boje speciale, per pedonalen	m2	3930		
54	An-4	F.V. Pllaka guri (t=6cm) me forma te ç'rregullta tip mozaiku sipas projektit, per sheshet	m2	7044.4		
55	An-5	F.V shtylla metalike vertikale per ndriçim H=4m, perfshire ndriçuesin LED dhe te gjithë aksesoret sipas detajit te projektit	copë	132		
56	An-6	F.V spot inkaso me prozhektor i inkastruar ne toke per ndriçimin e pemeve	copë	100		
57	An-7	F.V Vazo te vogla plastike te inkastruara ne shtyllen e ndriçimit, set çift	cift	132		
58	An-8	F.V Vazo te medha plastike te mbeshtetura ne toke, sipas detajit te projektit	copë	132		
59	An-9	F.V Korniza metalike per mbrojtjen e trungut te pemeve	copë	200		
60	An-10	F.V Stola urbane sipas detajit te projektit	copë	34		
61	An-11	F.V Kosha mbeturinash metalike	copë	26		
62	An-12	F.V Lekundese per kend lojrash, sipas projektit	copë	15		
63	An-13	F.V Rrotulluese per kend lojrash, sipas projektit	copë	5		
64	An-14	F.V Rreshqitese e kombinuar lojrash, sipas projektit	copë	1		
65	An-15	F.V Shkalle druri e varur per lojra, sipas projektit	copë	3		
66	An-16	F.V Tapet me material gome	m2	67		
67	An-17	Pastrim i tubacioneve ekzistuese K.U.B dhe K.U.Z qe ndodhen ne trupin e rruges	ml	650		
		SHUMA 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi: " 2 ED " sh.p.k
Ing. Mark PEMAJ

Investitori: Bashkia Kavajë
MIRATOHET - KRYETARI
Z. FISNIK QOSJA