



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Objekti: "Laboratori i Industrive Kreative dhe muzealizimi inovativ i qendrës turistike, Voskopojë"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME DYER DRITARE					
1	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	10			20%
2	2.373/1	F V vetratë d/alumini plastike me dopio xham	m2	2			20%
3	2.581/1	Hegje parrake metalike, shkallësh e ballkonësh (Me zmeriletrice)	m2	9			20%
4	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	10			20%
		SHUMA 1:					
		2. PRISHJE					
5	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	51			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME MURATURE TULLE					
6	2.108/1a	Ndëtim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	4			20%
7	2.109	Hegje muri me kartonxhës	m2	12			20%
8	2.108/1c	Ndëtim muri me gips t=10cm me dy shtresa kundër lagështirës	m2	5			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
9	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	9			20%
10	2.343	Suva fasadë me granit e çimento të bardhë ~ 8m.	m2	75			20%
11	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	6			20%
12	2.355/b	Veshje fasadë me pllakë guri	m2	32.5			20%
13	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	150			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BOJATISJE					
14	2.404/1	Boje hidroplastike cilësi e lartë	m2	200			20%
15	2.404	Boje hidroplastike	m2	750			20%
16	2.412	Parapet shkallë e ballkonë hekur Ø e korimano druri	ton	0.34			20%
17	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	10.8			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME SHITESH 2					
18	2.281/1	Hegje bazamake shkallësh	m2	11			20%
19	2.264	Shtresë lluster çimento 1:2	m2	100			20%
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE					
20	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me bazë çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	150			20%
21	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë baker Ø 120	ml	8			20%
22	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë baker 33cm	ml	4			20%
23	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	100			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME TË NDËRSHMË					
24	3.633	Fugaturë llac çimento M - 50, Mur guri	m2	200			20%

		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
25	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	15		20%
26	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	30		20%
27	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	4		20%
		SHUMA 9:				
		10. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
28	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	10		20%
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME SHTRESASH				
29	3.632	Hegje pllaka trotuari	copë	40		20%
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME GERMIMI				
30	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	40		20%
		SHUMA 12:				
		13. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
31	3.593	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavorr + PVC 200 mm	m3	40		20%
32	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	40		20%
		SHUMA 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM				
33	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	300		20%
34	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	18		20%
35	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	36		20%
36	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	18		20%
37	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	18		20%
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME DHEU				
38	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	29.98		20%
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA JASHTË LISTE				
39	An001	Membranë hidroizoluese me gropëza	m2	80		20%
40	An002	Shtresë me pllaka guri 4cm te skuadruara (oborri)	m2	91		20%
41	An003	Shtresë me pllakë guri 3 cm të skuadruar (për bazamak shkalle)	m2	21		20%
42	An01	F.V Kontroll Rrjeti Lan(interneti)	ml	100		20%
43	An02	F. V Prizë kompjuterike (internet)	copë	16		20%
44	An03	F.V Kanelinë plastike ovale me ngjitje (90x20) m/m	ml	50		20%
45	An04	F.V Kanelinë plastike me ngjitje (25x25)	ml	20		20%
46	An05	F.V Kanlinë ovale (90x20)	ml	8		20%
47	An06	F.V Automat 1P, 16A, 230V	copë	4		20%
48	An07	F.V Kutë shpërndarëse jashtë murit (70x70) m/m	copë	7		20%
49	An1	BETON KONTAKT	m2	150		20%
50	An2	KONEXION 99 BARDHE	m2	150		20%
51	An3	TEKNOFIX	m2	150		20%
		SHUMA 16:				
		17. PAJISJE JASHTË LISTE				
52	Pj	F.V KARRIGE	copë	20		0%
53	Pj	F.V TAVOLINA PUNE 120 x 80	copë	20		0%
54	Pj	F.V DOLLAP ZYRE 120X60	copë	6		0%
55	Pj	F.V SET DIVANË SALLA E PRITJES	copë	2		0%
56	Pj	F.V KONDICIONER 12 BTU INVERTER MURAL (SPLIT)	copë	3		0%
57	Pj	F.V PAJISJE AJIRIMI	copë	1		0%
58	Pj	F.V GRILA RULON	ml	14.6		0%
59	Pj	Ndricues Led për ambient të jashtëm	copë	8		0%
60	Pj	Ndricues Led per brenda spot +llampe+aksesoret e montimit	copë	12		0%
61	Pj	Shina për spote 2ml	copë	6		0%
		SHUMA 17:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)	
Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	