

Objekti: RIKONSTRUKSION "KINEMA REPUBLIKA"

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU DHE GERMIMI				
1	2.250	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	60.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	150.0		
3	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	90.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	370.0		
5	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	187.0		
6	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm	m2	18.0		
7	2.273/4	Shtrese me pllaka graniti t=3cm (shkallet e kinemase, jo te sheshit , perfshi shesh e shkalleve)	m2	142.0		
8	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (poshte pllakave te sheshit betonike)	m2	490.0		
9	2.294/2	Vendosje pllaka betoni trotuari ekzistues (pllaka betonike, sheshi poshte, mbi shtrese stabilizanti sipas detajit)	m2	490.0		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(nivelim sheshi lart per vendosjen e pllakave qe ndodhen ne objekt , te paktën pendence 1 cm/m))	m3	35.0		
11	2.261	Shtrese rere 2cm (mbi shtresen e betonit , e ngjeshur dhe e kompaktuar)	m3	7.0		
12	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 (mbi shtresen e reres)	m2	350.0		
13		Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	350.0		
14	An	Montim pllaka qe ndodhen ne objekt (sheshi)	m2	350.0		
15	131/p	Beton C-25/30	m3	22.5		
16	An	Shtrese pllaka terrazo 5 cm (si ne render, me teksture te njejte me stolat qe ndodhen ne objekt,per shkallet e shteses se sheshit)	m2	50.0		
17	2.702	Shtresë moketi (tek shkallet, perfshi shinat)	m2	1.0		
18	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm (ballkoni)	m2	25.0		
19	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	25.0		
20	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	20.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
21	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	30.0		
22	2.328/1	Patinim muri me stuko (holli dhe zyrrat)	m2	380.0		
23	2.297/a/AN	Veshje tavani me kartonxhes (zyra lart)	m2	18.0		
		Shuma 3:				
		4. PRISHJE				

24	2.430/3	Prishja e rrejtir ekzistues elektrike	ml	125.0		
25	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m2	35.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
26	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	2.0		
27	2.466	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	copë	4.0		
28	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	6.0		
29	2.462	F.V. Ndricules tip Glob,shkarkim me avuj zhive,Sap,75w	copë	15.0		
30	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1.0		
31	2.541	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	2.0		
32	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	4.0		
33	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	10.0		
34	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.0		
35	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	42.0		
36	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	42.0		
37	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	12.0		
38	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	12.0		
39	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	42.0		
40	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.0		
41	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	m	160.0		
42	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	m	360.0		
43	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	m	240.0		
44	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	m	480.0		
45	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	m	1080.0		
46	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	m	720.0		
47	2.471	F.V. Ndricules fluoreshent 4x18w,IP40 fluoreshent 4x18w,IP40	cope	32.0		
48	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	12.0		
49	3.An/53	F.V shtylla metalike per ndriçim, H=4m, d=120mm komplet	cope	15.0		
50	AN-E1	F.V. Ndricules kopshti 50W LED 3000K	cope	15.0		
51	AN-E2	F.V Puset kontrolli betoni me kapak (30x30x30cm)	cope	15.0		
52	AN-E3	F.V. kablo TU Cu, FG7OR 5x4 mm2	m	255.0		
53	AN-E4	F.V. Ndricules LED te inkastruar ne toke	cope	32.0		
54	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	m	320.0		
55	AN-E5	F.V. kablo TU Cu, 3x1.5 mm2	m	339.2		
56	An(4 nr. 17)	F V kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	1.0		
57	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	15.0		
58	2.5	FV percjelles CU i zhveshur S=35mm2	m	37.5		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME BOJATISJE				
59	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (holli, shkallet, zyrat)	m2	1011.0		
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
60	An	Montim Banak-Bar	copë	1.0		
61	An	Montim monitore	copë	2.0		
62	An	Sistem audio , per hollin per aktivitete dhe konferenca	komplet	1.0		
63	An	Montim Bi amplified two way screen channel speakers system with horn adjustable bracket (shiko specifikimet)	copë	3		
64	An	Montim Screen channel subwoofer system (shiko specifikimet)	copë	1.0		
65	An	Montim Passive two way surround channel with 12" Ø woofer (shiko specifikimet)	copë	16		
66	An	Montim Passive two way surround channel (shiko specifikimet)	copë	10		
67	An	Montim Aplifier 1 (shiko specifikimet)	copë	4		
68	An	Montim Aplifier 2 (shiko specifikimet)	copë	4		
69	An	Montim Ekran Led (Led wall, dy cope afersisht 3 m2, do instsalohen tek fasada ballore , tek hapjet ne forme dritare duke mbuluar teresisht gjithe hapesiren)	m2	6		
70	An	Montim Ulese kinemaje (shiko specifikimet)	copë	250		
71	An	Riparim mekanizma dritare qe ndodhen ne objekt	copë	5		
		Shuma 7:				
		20. PUNIME HEKUR				
72	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (betoni i nivelimit te sheshit lart dhe shteses)	ton	0.350		
73	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (betoni i nivelimit te sheshit lart dhe shteses)	ton	0.100		
74	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta (parapetet sipas vizatimeve bashkangjitur, i inkastruar te pakten 12cm ,me lartesi nga toka 110 cm dhe skorrmano per PAK me h=82 afersisht 30ml)	ton	0.700		
75	2.182/An	F V konstruksione metalike te thjeshta (Ndertimi i mbrojtese te pemeve , 4 cope 1.8x1.8)	cope	4.000		
76	2.182/An	F V konstruksione metalike te thjeshta (Ndertimi i mbrojtese te pemeve , 4 cope 1.5x1.3)	cope	4.000		
		Shuma 20:				
		6.PAJISJE				
77	Pajisje	Rack		1.0		
78	Pajisje	Bi-amplified 3-way screen channel speaker system with horn adjustable bracket (shiko specifikimet)	copë	3		
79	Pajisje	Screen channel subwoofer system (shiko specifikimet)	copë	1.0		
80	Pajisje	Passive two way surround channel with 12" Ø woofer (shiko specifikimet)	copë	16		

81	Pajisje	Passive two way surround channel with 12" Ø woofer (shiko specifikimet)	copë	10		
82	Pajisje	Aplifier 1 450 (shiko specifikimet)	copë	4		
83	Pajisje	Aplifier 2 750 (shiko specifikimet)	copë	4		
84	Pajisje	Ekran Led (Led wall, dy cope afersisht 3 m2 secili , do instsalohen tek fasada ballore , tek hapjet ne forme dritare duke mbuluar teresisht gjithë hapësirën, te pershtatshem per jashte)	m2	6		
85	Pajisje	Ulese kinemaje (shiko specifikimet)	copë	250		
	Pajisje	Ekspozitor Metalik 120x210x70 cm	copë	12.0		
	Pajisje	Karrige	copë	50.0		
	Pajisje	Poltron	copë	8.0		
	Pajisje	Ndenjëse rrethore (4 pjesë) diameter 280 cm	copë	1.0		
	Pajisje	Tavolinë rrethore 285x60x90 cm	copë	4.0		
	Pajisje	Tavolinë poltroni dia.50 cm	copë	3.0		
	Pajisje	Tavolinë poltroni dia. 30 cm	copë	2.0		
	Pajisje	Tavolinë bari dia. 70 cm	copë	4.0		
	Pajisje	Vazo me lule	copë	2.0		
	Pajisje	Piktura 3d - 170x120x10 cm	copë	2.0		
	Pajisje	Mobilje - Bar	copë	1.0		
	Pajisje	Ekran LED 160 cm x 280 cm	copë	2.0		
	Pajisje	Pod Druri	copë	15.0		
	Pajisje	Ekspozitor Poster 170x120x10 cm	copë	2.0		
	Pajisje	Ndriqes Mural	copë	3.0		
	Pajisje	Ndriqes Qëndror	copë	1.0		
	Pajisje	Spote Mobilje	copë	3.0		
	Pajisje	Ndricim - Shirit LED	copë	10.0		
	Pajisje	Transformator - Shirit Led	copë	1.0		
		Shuma pajisje				
Shuma Analiza (Punime ndertimore pa Tvsh)						
Tvsh punime ndertimore						
Shuma punime ndertimore me tvsh						
Shuma pajisjeve						
Fondi limit (Punime ndertimore pa Tvsh + Shuma Pajisje)						
Shuma Totale (Pajisje + Punime me Tvsh)						

Ing Viktor Sheldija