

BASHKIA TROPOJE

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

OBJEKTI: Rikonstruksion i kanaleve Vaditese Bashkia Tropoje per vitin 2025

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I Objekti : Rikonstruksion kanali Koçanaj (Nj.adm.Margegaj)						
1	3.415/3	Ndertim Priza me lande druri, drrase t=50 mm	m ²	4		-
2	3.25/a	Germim me krah sek. i det. toke e zakonshme, themel	m3	28		-
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	35		-
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	24		-
5	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	30		-
6	3.793	F.V. rrjete gabioni ne skarpat	m2	1		-
7	3.244	Struktur monolite betoni C - 20/25 (shtres)	m3	4		-
8	3.245	Struktur monolite betoni C - 25/30 (brezi)	m3	2.1		-
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.1		-
10	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	43		-
11	629- 630	Suvatim me llaç cim M 25 50, ne mure guri	m2	40		-
12	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	70		-
13	2.39	Transport materiale me ndertimi me k/d ~ 40m	m3	43		-
14	An. 4	Transport materiali ndertimi me kafshe 1.5km	ton	40		-
Shuma I:						-
II Objekti : Rikonstruksion i Kanali , Krasniqes						
Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2		-
2	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	4		-
3	3.415/3	Ndertim Priza me lande druri, drrase t=50 mm	m ²	8		-
4	3.244	Struktur monolite betoni C - 20/25 (shtres e brez)	m3	1.3		-
5	629- 630	Suvatim me llaç cim M 25 50, ne mure guri	m2	7.5		-
6	2.39	Transport materiale me ndertimi me k/d ~ 40m	m3	4.3		-
7	An. 4	Transport materiali ndertimi me kafshe 1.5km	ton	6.4		-
8	An. 2	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	copë	1		-
Shuma II:						-
III Objekti : Rikonstruksion i Kanali , Gashit .						
Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An. 2	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	copë	1		-
2	3.415/3	Ndertim Priza me lande druri, drrase t=50 mm	m ²	6		-
Shuma III:						-
IV Objekti : Rikonstruksion kanali Shoshan						
Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An.3	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	copë	1		-
Shuma IV						-
V Objekti : Ndertim prite Lumore L - 18m Breg Vladi Nj.adm.Bytyçe						
Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	26		-

2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b < 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak.	m3	10		-
3	3.245	Struktur monolite betoni C - 25/30 (prita)	m3	39		-
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing 6 \sim 10$ mm	ton	0.9		-
5	3.An	Transport materiali ndertimi me auto deri 25km	t*km	2575		-
		Shuma V:				-
	VI	Objekti : Rikonstrukcion kanali Sopot -Llugaj (Nj.adm.Llugaj)				
Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An. 2	Ndertim ame e Re (devijimi i ujit) , sipas skices	copë	1		-
		Shuma VII:				-
		Shuma I - VII:				-
		Fondi rezerve 3 %				-
		Shuma:				-
		T V Sh 20 %:				-
		SHUMA TOTALE				-

Ky preventiv u realizua ne baze te Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" (Hartuar me çmime dt. 10/02/2025)

Hartoi

GRUPI I PUNES

Hazir Isufaj

Egzon Muhametaj

Mustaf Vatoci

MIRATO I
KRYETARI I BASHKISE
Rexhe BYBERI

ME URDHER DHE AUTORIZIM
Zyra ISLAMAJ

