

Projekt uesi: " ALBGOLDING 2E " SHPK & " MCE " SHPK
Objekti: "Sistemim - Asfaltim i Segmentit të Rrugës Çerenec - Vicisht, Nj. Adm. Gjorice " : , Bashkia

Datë: 19-02-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	1450		
2	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	45		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2225.8		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1260		
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	3485.8		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
6	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	72		
7	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	250		
8	3.364	Tombino me tuba betoni ø 500, mbi shtrese betoni	m	30		
9	3.396	Mbushje me cakell pas mureve per nivelet+ bankina	m3	1812		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
10	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5300		
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	26550		
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per bankina	m2	5840		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
13	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	26550		
14	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	26550		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	98		
16	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	118.5		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem ø > 12mm	ton	8.1		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.196	F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W8	ml	186		
19	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	14		
		SHUMA 8:				
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
20	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	9		
		SHUMA 9:				
		10. B. SINJALET HORIZONTALE				
21	3.942/2	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	11700		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

" Albgolding 2e " Shpk & " MCE " Shpk
Perfaqesues i Autorizuar " ALBGOLDING 2E " SHPK
Ing. Endri MURGU

Investitori: Bashkia Bulqize

MIRATOI
Znj. Festime Mjeshtri