

# PREVENTIV PUNIMESH

## OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2025

| Nr. | Nr. AN   | PËRSHKRIMI I PUNIMEVE                                                                                                     | Njësia         | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 1   |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME KLOCE L=500 ml</b>                                                                |                |       |       |       |
| I   |          | <b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>                                                                                            |                |       |       |       |
| 1   | 2.26     | Germim dhe me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m <sup>3</sup> | 300   |       |       |
| 2   | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                                       | m <sup>3</sup> | 300   |       |       |
| 3   | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3000  |       |       |
| 4   | 3.212/b  | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3000  |       |       |
| 5   | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2600  |       |       |
| 6   | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2600  |       |       |
| 7   | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                               | ml             | 590   |       |       |
| II  |          | <b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>                                                                                       |                |       |       |       |
| 1   | 2.25     | Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjërësi deri në 2m, tokë zak kategori III, me shk. në toke  | m <sup>3</sup> | 64    |       |       |
| 2   | 2.26     | Germim dhe me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zak kategori III me shk ne mjet       | m <sup>3</sup> | 20    |       |       |
| 3   | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                                       | m <sup>3</sup> | 13    |       |       |
| 4   | An       | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm                                                                                   | ml             | 160   |       |       |
| 5   | 3.47/a   | Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III                                                                     | m <sup>3</sup> | 51    |       |       |
| 6   | An       | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrut e shiut                                                             | cop            | 11    |       |       |
| 7   | 2.262/4  | Struktura monolite betoni C-16/20 (muret dhe shtresa e kanalit)                                                           | m <sup>3</sup> | 15    |       |       |
| 8   | 3.205    | Shtrese zhavori t=10cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 45    |       |       |
| 9   | 2.554    | Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni                                                                          | ml             | 20    |       |       |
|     |          | <b>SHUMA 1</b>                                                                                                            |                |       |       |       |
| 2   |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E SHKOLLES SYMIS I=400 +SHKOLLA</b>                                                            |                |       |       |       |
| I   |          | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                                    |                |       |       |       |
| 1   | 2.26     | Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjërësi > 2m, tokë zak, kategori III, me shk në mjet      | m <sup>3</sup> | 430   |       |       |
| 2   | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                                    | m <sup>3</sup> | 430   |       |       |
| 3   | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2150  |       |       |
| 4   | 3.212/b  | Shtresë stabilizanti t=10cm                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2150  |       |       |
| 5   | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2150  |       |       |
| 6   | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2150  |       |       |
| 7   | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                               | ml             | 850   |       |       |
| II  |          | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                                              |                |       |       |       |
| 1   | 2.25     | Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjërësi deri në 2m, tokë zak kategori III, me shk. në toke  | m <sup>3</sup> | 355   |       |       |
| 2   | An       | F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm                                                                                 | ml             | 240   |       |       |

|           |                                                          |                                                                                                     |      |       |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 3         | An                                                       | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm                                                            | ml   | 470   |  |  |
| 3         | 3.47/1a                                                  | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                    | m3   | 250   |  |  |
| 4         | 3.158/1a                                                 | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                               | m3   | 95    |  |  |
| 5         | An-22/1                                                  | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut                                       | cope | 22    |  |  |
|           | 3.243                                                    | Beton C 16/20( mbi tombino 0.4x0.2 m)                                                               | m3   | 1     |  |  |
| 7         | 2.554                                                    | F.V Tubo betoniø 400 mm                                                                             | ml   | 7     |  |  |
|           |                                                          | <b>SHUMA 2</b>                                                                                      |      |       |  |  |
| <b>3</b>  | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGET FSHATI VRESHTAS L=310 ml</b> |                                                                                                     |      |       |  |  |
| <b>I</b>  |                                                          | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                              |      |       |  |  |
| 1         | 2.26                                                     | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet | m3   | 360   |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                 | Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km                                                      | m3   | 360   |  |  |
| 3         | 3.207                                                    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                    | m2   | 2,150 |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                  | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                           | m2   | 2,150 |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                             | m2   | 2,150 |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                       | m2   | 2,150 |  |  |
| 7         | 3.616/a                                                  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                         | ml   | 300   |  |  |
| <b>II</b> |                                                          | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                        |      |       |  |  |
| 1         | 2.26                                                     | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet | m3   | 50    |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                 | Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km                                                      | m3   | 50    |  |  |
| 3         | 3.205                                                    | Shtrese zhavori t =10cm                                                                             | m2   | 270   |  |  |
| 4         | 3.396                                                    | Mbushje me cakell pas mureve                                                                        | m3   | 90    |  |  |
| 5         | 3.243                                                    | Struktura monolite betoni C-16/20 (muret dhe shtresa e kanalit)                                     | m3   | 100   |  |  |
| 6         | An                                                       | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm                                                            | ml   | 40    |  |  |
| 7         | 3.47/1a                                                  | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                    | m3   | 13    |  |  |
| 8         | 2.554                                                    | F.V Tubo betoniø 400 mm                                                                             | ml   | 50    |  |  |
| 9         | An                                                       | Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize                                                              | copë | 2     |  |  |
| 10        | An-22/1                                                  | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut                                       | cop  | 1     |  |  |
|           |                                                          | <b>SHUMA 3</b>                                                                                      |      |       |  |  |
| <b>4</b>  | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE FSHATI POJAN L=330 ml</b>         |                                                                                                     |      |       |  |  |
| <b>I</b>  |                                                          | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                              |      |       |  |  |
| 1         | 2.26                                                     | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet | m3   | 240   |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                 | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                               | m3   | 240   |  |  |
| 3         | 3.207                                                    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                    | m2   | 1,190 |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                  | Shtrese stabilizanti t=10cm                                                                         | m2   | 1,190 |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                             | m2   | 1,190 |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                       | m2   | 1,190 |  |  |
| 7         | 3.616/a                                                  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                         | ml   | 320   |  |  |
| <b>II</b> |                                                          | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                        |      |       |  |  |

|           |          |                                                                                                          |      |      |  |  |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| 1         | 2.25     | Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke | m3   | 135  |  |  |
| 2         | An       | F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm                                                                | ml   | 215  |  |  |
| 3         | An       | F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm                                                                | ml   | 50   |  |  |
| 3         | 3.47/1a  | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                         | m3   | 106  |  |  |
| 4         | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                    | m3   | 22   |  |  |
| 5         | An-22/1  | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut                                           | cope | 9    |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 4</b>                                                                                           |      |      |  |  |
| <b>5</b>  |          | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE FSHATI DRITHAS POSHTE L=250 ml</b>                                                |      |      |  |  |
| <b>I</b>  |          | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                   |      |      |  |  |
| 1         | 2.26     | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet      | m3   | 260  |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport mate ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                         | m3   | 260  |  |  |
| 3         | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                         | m2   | 1320 |  |  |
| 4         | 3.212/b  | Shtresë stabilizanti t=10cm                                                                              | m2   | 1700 |  |  |
| 5         | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                  | m2   | 1320 |  |  |
| 6         | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                            | m2   | 1320 |  |  |
| 7         | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                              | ml   | 620  |  |  |
| <b>II</b> |          | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                             |      |      |  |  |
| 1         | 2.25     | Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke | m3   | 250  |  |  |
| 2         | An       | F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm                                                                | ml   | 640  |  |  |
| 3         | An-22/1  | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut                                           | cope | 19   |  |  |
| 4         | 3.47/1a  | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                         | m3   | 192  |  |  |
| 5         | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                    | m3   | 48   |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 5</b>                                                                                           |      |      |  |  |
| <b>6</b>  |          | <b>TROTUAR SHKOLLA BREGAS L=300 ml</b>                                                                   |      |      |  |  |
| <b>I</b>  |          | <b>PUNIME TROTUARI</b>                                                                                   |      |      |  |  |
| 1         | 2.26     | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet      | m3   | 200  |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport mat ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                          | m3   | 200  |  |  |
| 3         | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                         | m2   | 440  |  |  |
| 4         | 3.205    | Shtrese zhavori t=10cm                                                                                   | m2   | 385  |  |  |
| 5         | 3.620    | Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm                                                                | m2   | 385  |  |  |
| 6         | 3.616    | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 12x25 cm                                                              | ml   | 580  |  |  |
|           | 3.321    | Mur guri mbajtes e themele llac cim M15                                                                  | m3   | 40   |  |  |
|           | 3.243    | Beton C 16/20 mbi muret                                                                                  | m3   | 1    |  |  |
| <b>II</b> |          | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                                                                                  |      |      |  |  |
| 1         | 2.25     | Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m3,në knale me gje                                                      | m3   | 35   |  |  |
| 2         | 3.47/1a  | Hedhje, rrafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III                                                        | m3   | 30   |  |  |
| 3         | 2.262/4  | Beton C 16/20                                                                                            | m3   | 4.5  |  |  |
| 4         | 3.An/53  | F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml                                                          | cop  | 10   |  |  |
| 5         | An       | F.V Ndricuesa me llamb led 30 W                                                                          | cop  | 10   |  |  |
| 6         | 3.An/pp  | F.V puseta elektrike pvc 40*40                                                                           | cop  | 10   |  |  |
| 7         | 3.An/el  | F.V elektroda togezime                                                                                   | cop  | 10   |  |  |

|           |                                                           |                                                                                                           |                |       |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| 8         | 4.142/2.29                                                | F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2                                                                    | ml             | 300   |  |  |
| 9         | 4.142/1                                                   | F.V kabell 3*1.5 mm2                                                                                      | ml             | 100   |  |  |
| 10        | 3.654/1                                                   | F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80                                                                          | ml             | 300   |  |  |
|           |                                                           | <b>SHUMA 6</b>                                                                                            |                |       |  |  |
| <b>7</b>  | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KRYESORE STRELCE l=500 ml</b>  |                                                                                                           |                |       |  |  |
| <b>I</b>  |                                                           | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                    |                |       |  |  |
| 1         | 2.26                                                      | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3 me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet                  | m <sup>3</sup> | 250   |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                  | Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km                                                              | m <sup>3</sup> | 250   |  |  |
| 3         | 3.207                                                     | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 2000  |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                   | Shtresë stabilizanti t=10cm                                                                               | m <sup>2</sup> | 1750  |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                   | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1750  |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                   | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                             | m <sup>2</sup> | 1750  |  |  |
| 7         | 3.321                                                     | Mur guri mbajtes e themele llac cim M15                                                                   | m <sup>3</sup> | 25    |  |  |
|           | 3.243                                                     | Beton C 16/20 mbi muret                                                                                   | m <sup>3</sup> | 3     |  |  |
|           |                                                           | <b>SHUMA 7</b>                                                                                            |                |       |  |  |
| <b>8</b>  | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE +SHESHI FSHATI REMBEC L=200 ml</b> |                                                                                                           |                |       |  |  |
| <b>I</b>  |                                                           | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                    |                |       |  |  |
| 1         | 2.26                                                      | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet       | m <sup>3</sup> | 260   |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                  | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                     | m <sup>3</sup> | 260   |  |  |
| 3         | 3.207                                                     | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 1300  |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                   | Shtresë stabilizanti t=10cm                                                                               | m <sup>2</sup> | 1300  |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                   | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1300  |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                   | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                             | m <sup>2</sup> | 1300  |  |  |
| 7         | 3.616/a                                                   | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                               | ml             | 380   |  |  |
| <b>II</b> |                                                           | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                              |                |       |  |  |
| 1         | 2.25                                                      | Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke | m <sup>3</sup> | 165.0 |  |  |
| 2         | An                                                        | F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm                                                                 | ml             | 115.0 |  |  |
| 3         | An                                                        | F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm                                                                 | ml             | 115.0 |  |  |
| 3         | 3.47/1a                                                   | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                          | m <sup>3</sup> | 132.0 |  |  |
| 4         | 3.158/1a                                                  | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                     | m <sup>3</sup> | 33.0  |  |  |
| 5         | An-22/1                                                   | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut                                             | cope           | 7.0   |  |  |
|           |                                                           | <b>SHUMA 8</b>                                                                                            |                |       |  |  |
| <b>9</b>  | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE LAGJIA QESARAT MALIQ</b>           |                                                                                                           |                |       |  |  |
| <b>A</b>  |                                                           | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE NR 1</b>                                                                           |                |       |  |  |
| <b>I</b>  |                                                           | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                    |                |       |  |  |
| 1         | 2.26                                                      | Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet       | m <sup>3</sup> | 220   |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                  | Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km                                                     | m <sup>3</sup> | 220   |  |  |
| 3         | 3.207                                                     | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 1100  |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                   | Shtresë stabilizanti t=10cm                                                                               | m <sup>2</sup> | 950   |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                   | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 950   |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                   | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                             | m <sup>2</sup> | 950   |  |  |

|           |          |                                                                                                                            |                |       |  |  |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| 7         | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                                | ml             | 180   |  |  |
| <b>II</b> |          | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                                               |                |       |  |  |
| 1         | 2.25     | Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke  | m <sup>3</sup> | 60    |  |  |
| 2         | An       | F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm                                                                                  | ml             | 140   |  |  |
| 3         | 3.47/1a  | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdo 30 cm toke e zakonshme                                              | m <sup>3</sup> | 48    |  |  |
| 4         | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                                     | m <sup>3</sup> | 12    |  |  |
| 5         | An-22/1  | Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrë e shiut                                                               | cope           | 6     |  |  |
|           |          | <b>SHUMA A</b>                                                                                                             |                |       |  |  |
| <b>B</b>  |          | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE NR 2</b>                                                                                            |                |       |  |  |
| <b>I</b>  |          | <b>PUNIME NE RRUGE L=125 ml</b>                                                                                            |                |       |  |  |
| 1         | 2.26     | Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet       | m <sup>3</sup> | 120   |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                                     | m <sup>3</sup> | 120   |  |  |
| 4         | 3.212/b  | Shtrësë stabilizanti t=10cm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 625   |  |  |
| 5         | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 625   |  |  |
| 6         | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                              | m <sup>2</sup> | 625   |  |  |
|           |          | <b>SHUMA B</b>                                                                                                             |                |       |  |  |
| <b>C</b>  |          | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE NR 3</b>                                                                                            |                |       |  |  |
|           |          | <b>PUNIME NE RRUGE L=520 ml</b>                                                                                            |                |       |  |  |
| 1         | 2.26     | Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet       | m <sup>3</sup> | 50    |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                                     | m <sup>3</sup> | 50    |  |  |
| 3         | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 200   |  |  |
| 4         | 3.212/b  | Shtrësë stabilizanti t=10cm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2,080 |  |  |
| 5         | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,820 |  |  |
|           |          | <b>SHUMA C</b>                                                                                                             |                |       |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 9(A+B+C)</b>                                                                                                      |                |       |  |  |
| <b>10</b> |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA FSHAT MALIQ</b>                                                                                 |                |       |  |  |
| <b>I</b>  |          | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                                     |                |       |  |  |
| 1         | 2.1      | Gërmim dheu me krah e trasport me karoce dore                                                                              | m <sup>3</sup> | 40    |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                                     | m <sup>3</sup> | 40    |  |  |
| 3         | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 130   |  |  |
| 4         | 3.212/b  | Shtrësë stabilizanti t=10cm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 130   |  |  |
| 5         | 3.221    | Shtrese binderi me krahe t = 4cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 130   |  |  |
| 6         | 3.226    | Shtrese asfaltobetoni me krahe t = 4cm                                                                                     | m <sup>2</sup> | 130   |  |  |
| 7         | 3.47/1a  | Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                                           | m <sup>3</sup> | 26    |  |  |
| 8         | 3.243    | Beton C 16/20                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.5   |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 10</b>                                                                                                            |                |       |  |  |
| <b>11</b> |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E VAREVE PLASE L=250 ml</b>                                                                     |                |       |  |  |
| <b>I</b>  |          | <b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>                                                                                             |                |       |  |  |
| 1         | 2.26     | Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m <sup>3</sup> | 150   |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndërtimi ne distanc 1 km                                                                        | m <sup>3</sup> | 150   |  |  |

|           |                                                              |                                                                                                                |      |      |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| 3         | 3.207                                                        | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                               | m2   | 1000 |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                      | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                      | m2   | 750  |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                      | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                        | m2   | 750  |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                      | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                  | m2   | 750  |  |  |
|           |                                                              | <b>SHUMA 11</b>                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>12</b> | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E VAREVE VASHTEMI L=260 ml</b>    |                                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>I</b>  |                                                              | <b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>                                                                                 |      |      |  |  |
| 1         | 2.26                                                         | Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m3   | 110  |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                     | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                            | m3   | 110  |  |  |
| 3         | 3.207                                                        | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                               | m2   | 1040 |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                      | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                      | m2   | 780  |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                      | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                        | m2   | 780  |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                      | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                  | m2   | 780  |  |  |
|           |                                                              | <b>SHUMA 12</b>                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>13</b> | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E VAREVE SHEQERAS L=160 ml</b>    |                                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>I</b>  |                                                              | <b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>                                                                                 |      |      |  |  |
| 1         | 2.26                                                         | Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m3   | 64   |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                     | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                            | m3   | 64   |  |  |
| 3         | 3.207                                                        | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                               | m2   | 640  |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                      | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                      | m2   | 480  |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                      | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                        | m2   | 480  |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                      | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                  | m2   | 480  |  |  |
|           |                                                              | <b>SHUMA 13</b>                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>14</b> | <b>RIKOSTRUKSION RRUGE FSHATI PIRG L=250 ml</b>              |                                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>I</b>  |                                                              | <b>PUNIME NE RRUGE</b>                                                                                         |      |      |  |  |
| 1         | 2.26                                                         | Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m3, në kanale me gjërësi > 2m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet       | m3   | 225  |  |  |
| 2         | 3.158/1a                                                     | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                         | m3   | 225  |  |  |
| 3         | 3.207                                                        | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                               | m2   | 1025 |  |  |
| 4         | 3.212/b                                                      | Shtrese stabilizanti t=10cm                                                                                    | m2   | 1025 |  |  |
| 5         | 3.221/1                                                      | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                        | m2   | 1025 |  |  |
| 6         | 3.226/1                                                      | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                  | m2   | 1025 |  |  |
| 7         | 3.616/a                                                      | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                    | ml   | 500  |  |  |
| <b>II</b> |                                                              | <b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>                                                                                   |      |      |  |  |
| 1         | 2.25                                                         | Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3, në knale me gjërësi deri në 2m, tokë zak kategoria III, me shk. në toke  | m3   | 125  |  |  |
| 2         | An                                                           | F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm                                                                      | ml   | 250  |  |  |
| 3         | 3.47/1a                                                      | Mbushje , rrafshim ngjeshje dheu toke e zakonshme                                                              | m3   | 80   |  |  |
| 4         | 3.158/1a                                                     | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km                                                         | m3   | 12   |  |  |
| 5         | An-22/1                                                      | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrak e shiut                                                  | cope | 7    |  |  |
|           |                                                              | <b>SHUMA 14</b>                                                                                                |      |      |  |  |
| <b>15</b> | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME SOVJAN L= 160 ml</b> |                                                                                                                |      |      |  |  |

|           |          | <b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>                                                                                             |                |     |  |  |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|
| 1         | 2.26     | Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m <sup>3</sup> | 160 |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                                        | m <sup>3</sup> | 160 |  |  |
| 3         | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 800 |  |  |
| 4         | 3.212/b  | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                                  | m <sup>2</sup> | 800 |  |  |
| 5         | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 800 |  |  |
| 6         | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                              | m <sup>2</sup> | 800 |  |  |
| 7         | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                                | ml             | 300 |  |  |
|           |          | <b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>                                                                                        |                |     |  |  |
| 1         | 2.25     | Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zak kategori III, me shk. në toke  | m <sup>3</sup> | 20  |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                                        | m <sup>3</sup> | 10  |  |  |
| 3         | An       | F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=200mm                                                                                    | ml             | 50  |  |  |
| 4         | 3.47/a   | Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III                                                                      | m <sup>3</sup> | 16  |  |  |
| 5         | An       | Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm                                                                         | cop            | 5   |  |  |
| 6         | An       | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut                                                              | cop            | 10  |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 15</b>                                                                                                            |                |     |  |  |
| <b>16</b> |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA EVROPA I=300 ml</b>                                                                             |                |     |  |  |
| 1         | An       | Heqje bordure                                                                                                              | ml             | 350 |  |  |
| 2         | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                                | ml             | 300 |  |  |
| 1         | 2.25     | Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zak kategori III, me shk. në toke  | m <sup>3</sup> | 120 |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                                        | m <sup>3</sup> | 10  |  |  |
| 3         | An       | F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=200mm                                                                                    | ml             | 300 |  |  |
| 4         | 3.47/a   | Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III                                                                      | m <sup>3</sup> | 80  |  |  |
| 5         | An       | Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm                                                                         | cop            | 3   |  |  |
| 6         | An       | Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut                                                              | cop            | 8   |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 16</b>                                                                                                            |                |     |  |  |
| <b>17</b> |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM SHESHE PARA PALLATI 2 RRUGA VETERANI</b>                                                              |                |     |  |  |
| 1         | 2.26     | Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m <sup>3</sup> | 45  |  |  |
| 2         | 3.158/1a | Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km                                                                             | m <sup>3</sup> | 45  |  |  |
| 3         | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 250 |  |  |
| 4         | 3.212/b  | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                                  | m <sup>2</sup> | 250 |  |  |
| 5         | 3.221/1  | Shtrese binderi t = 4cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 250 |  |  |
| 6         | 3.226/1  | Shtrese asfaltobetoni t = 4cm                                                                                              | m <sup>2</sup> | 250 |  |  |
| 7         | 3.616/a  | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm                                                                                | ml             | 85  |  |  |
| 8         | 3.620    | Trotuar, me t = 6cm beton, me pllaka                                                                                       | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |
| 9         | 3.205    | Shtrese zhavori t=10cm                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |
|           |          | <b>SHUMA 17</b>                                                                                                            |                |     |  |  |
| <b>18</b> |          | <b>SISTEMIM ASFALTIM SHESHE 1 BLLOKU NR2 RRUGA PARTIZANI</b>                                                               |                |     |  |  |

|   |          |                                                                                                                            |                |     |  |  |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|
|   |          | <b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>                                                                                             |                |     |  |  |
| 1 | 2.26     | Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet | m <sup>3</sup> | 120 |  |  |
| 2 | 3.158/1a | Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km                                                                        | m <sup>3</sup> | 120 |  |  |
| 3 | 3.207    | Shtrese cakulli makadam t = 10cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 200 |  |  |
| 4 | 3.212/b  | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje                                                                                  | m <sup>2</sup> | 200 |  |  |
| 5 | 3.221    | Shtrese binderi me krahe t = 4cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 200 |  |  |
| 6 | 3.226    | Shtrese asfaltobetoni me krahe t = 4cm                                                                                     | m <sup>2</sup> | 200 |  |  |
| 7 | An       | Prishje mur guri                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 18  |  |  |
| 8 | 2.426/5  | Prishje mur betoni                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 4.3 |  |  |
| 9 | 3.321    | Mur me guri mbajtes llac çm M-25                                                                                           | m <sup>3</sup> | 43  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA 18</b>                                                                                                            |                |     |  |  |
|   |          | <b>SHUMA</b>                                                                                                               |                |     |  |  |
|   |          | <b>TVSH (20%)</b>                                                                                                          |                |     |  |  |
|   |          | <b>TOTALI</b>                                                                                                              |                |     |  |  |

Preventivi eshte hartuar sipas VKM Nr 216,date 13.04.2023

