

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: RIKUALIFIKIM URBAN NË LAGJEN 5 SHTATORI ÇOROVODË , Blloku nr. 1 (faza e parë)

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
A		Punime prishje, Mure guri dhe betoni, KUB, KUZ, Punime rruge, ndricimi				
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1		Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	210		
2		Preje e sistemim pemesh $\varnothing 10 \sim 20 \text{ cm}$	copë	7		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3		Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m ³ ,shkarkimi ne auto	m3	554		
4		Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	55.44		
5		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	1557.4		
6		Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	42.8		
7		Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	48		
8		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	443		
9		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	431		
		SHUMA 2:				
		3. PRISHJE				
10		Prishje mur blloqe betoni	m3	72.05		
11		Prishje mur tulle pa pastrim	m3	56.25		
12		Prishje soleta b/a	m3	7.5		
13		Prishje mure betoni	m3	17.5		
14		Prishje mure beton/arme	m3	66		
15		Prishje shtresa betoni	m3	30		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
16		Prishje struktura prej guri	m3	100.8		
17		Prishje struktura prej betoni	m3	142.5		
18		Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	387.6		
19		Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	387		
20		F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	7		
21		F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	75		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH				
22		Heqje pllaka trotuari	copë	97.5		
23		Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	3850		
24		Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (material i dalë nga gërmimi).	m2	78		
25		Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	1650		
26		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1650		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
27		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	961.4		
28		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	165		
29		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	134		
		SHUMA 6:				

		7. PUNIME MURATURE GURI				
30		Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15	m3	612		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
31		Mur betoni C 16/20	m3	123		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESASH 2				
32		Shtrese betoni C 12/15	m3	8		
33		Shtrese rere	m3	161		
34		Shtrese betoni C20/25	m3	42		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
35		F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	296		
		SHUMA 10:				
		11. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
36		F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	9		
37		Shtrese zhavori	m3	115		
38		Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	3300		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
39		F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	356		
		SHUMA 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE				
40		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1650		
41		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1650		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME TE NDRYSHME				
42		FV Bordura betoni 20x35 cm	m	605		
43		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	410		
		SHUMA 14:				
		15. B. SINJALET HORIZONTALE				
44		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	320		
		SHUMA 15:				
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
45		Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	320		
46		FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1		
47		FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	13		
		SHUMA 16:				
		17. INSTALIME PER NDRICIM				
48		F.V percjelles PV-500 ø 6 mm2	ml	410		
49		F.V percjelles PPV ø 2x1.5 mm2	ml	360		
50		F.V kuader ndricimi	copë	1		
51		F.V Siguresa ~ 25 A	copë	8		
52		F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8		
		SHUMA 17:				
		18. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
53		F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	copë	8		
54		FV krah dy degesh per shtylla metalike	copë	8		
55		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	16		
56		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8		

		SHUMA 18:				
SHUMA A						
B		PUNIME PËR PARKIMIN				
		1. PRISHJE				
1		Prishje shtresa betoni	m3	6		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	136		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
3		Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	364		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TE NDRYSHME				
4		FV Bordura betoni 15x35 cm	m	120		
5		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	340		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
6		Shtrese betoni C 16/20	m3	2.5		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
7		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	142		
		SHUMA 6:				
SHUMA B						
C		PUNIME TROTUARI + PEDONALE				
		1. PRISHJE				
1		Prishje shtresa betoni	m3	21.6		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
2		Heqje pllaka trotuari	copë	15		
3		Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	172		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
4		FV Bordura betoni 15x35 cm	m	858		
5		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1580		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
6		Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	5.5		
7		Shtrese betoni C 16/20	m3	26		
8		Nenshtrese zhavori	m3	237		
		SHUMA 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
9		F.V. Fidane Lule dekorative	copë	31		
10		F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	18		
11		F.V. Fidane bime kacavjerrese	copë	12		
12		F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)ne zonat e shkollave	ml	320		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
13		Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	254		

14		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	172		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
15		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	15		
		SHUMA 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
16		F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat	m	588		
		SHUMA 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
17		Shtrese granili i imet	m3	6.2		
		SHUMA 9:				
SHUMA C						
SHUMA A + B + C						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula