

PREVENTIVI

OBJEKTI: NDËRTIM SHPATULLA URE (PËR URË BEJLI), NË LUMIN E URAKËS, RRUGA PËR TEK SHPELLA E VALIT, PËRLAT, NJ.A KTHELLË, MIRDITË

POROSITËS: BASHKIA MIRDITË

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI (lekë)	VLERA (lekë)
I						
Punime për shpatullat e urës						
1	3.70/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip. 10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m, me makineri, e zakonshme, per themelet e shpatullave dhe mureve rakordues	m³	108.00		-
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm, per shpatullat dhe muret rakordues	ton	1.767		-
3	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, per shpatullat dhe muret rakordues	m³	101.64		-
4	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum, muret para mbushjes	m²	60.00		-
5	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	80.00		-
6	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e ruges, perhapur e ngjeshur me makineri, mbushja pas mureve rakorduese	m³	65.00		-
7	3.158/5a	Transport dheu e materiale ndertimi me auto deri 5.0 km	m³	108.00		-
					SHUMA I	-
II						
Punime për rrugën në hyrje e dalje të urës (Lt=175; B=4ml)						
1	3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6-6.5m3 (Profili ne germim 40cm kasonete-kalim me grejder/fadrone/skrep ne rugen ekzistuese)	m³	280.00		-
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m²	700.00		-
3	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e ruges, perhapur e ngjeshur me makineri (shtresa me Tmes=25-30cm)	m³	192.50		-
					SHUMA II	-
					SHUMA (I+II)	-
					FONDI REZERVË 5%	-
					SHUMA PA TVSH	-
					TVSH 20%	-
					SHUMA TOTALE ME TVSH	-

Ky preventiv bazohet në manualin e ri të çmimeve të marrë nga e-albania (çmimet sipas bashkëdhur nga e-albania, VKM Nr. 216, datë 13.04.2023)

Hartuar me 08.04.2024