

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI

Zj. FESTIME MUESHTRI



PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË FSHATRAVE ZOGJAJ, BLLACË DHE SHTUSHAJ NË NJËSINË ADMINISTRATIVE SHUPENZË, BASHKIA BULQIZË"

NR.	EMËRTIMI I OBJEKTIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A	RRUGA E FSHATIT ZOGJAJ, L=1060ml	LEKË	1		
B	RRUGA E FSHATIT BLLACË, L=1350ml	LEKË	1		
C	RRUGA E FSHATIT SHTUSHAJ, L=600ml	LEKË	1		
TABELA PËRMBLEDHËSE					
	SHUMA pa T.V.SH (A + B + C)				
	FONDI REZERVË	1%			
	SHUMA pa T.V.SH				
	T.V.SH	20%			
	SHUMA TOTALE me T.V.SH				

PREVENTIVOI:

"2 ED" sh.p.k

Ing. MARK PEMAJ



Datë: 03-03-2025

Seriali: C61AA1C5-4B1B-488F-9F3A-C3EF1BA01FC2

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE TË FSHATRAVE ZOGJAJ, BLLACË DHE SHTUSHAJ NË NJËSINË ADMINISTRATIVE SHUPENZË, BASHKIA BULQIZË"

PREVENTIV PA ÇMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
A RRUGA E FSHATIT ZOGJAJ, L=1060ml							
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2893.5			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2930.4			
		SHUMA 1:					
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	22.5			
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	14.4			
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	52.0			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHTRESASH					
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	99.5			
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3180.0			
8	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1060.0			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME ASFALTIMI					
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3180.0			
		SHUMA 4:					
		5. ANALIZA TEKNIKE					
10	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3180.0			
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME SHTRESASH 2					
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	17.1			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	60.5			
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME HEKUR BETONI					
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.1			
		SHUMA 8:					
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
14	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	15.0			
15	3.184	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3	ml	20.0			
		SHUMA 9:					



		10. B. SINJALET HORIZONTALE					
16	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	2120.0			
17	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	32.4			
		SHUMA 10:					
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
18	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3.0			
		SHUMA 11:					
Shuma Totale: A - RRUGA E FSHATIT ZOGJAJ, L=1060ml							
B RRUGA E FSHATIT BLLACË, L=1350ml							
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2503.4			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2564.7			
		SHUMA 1:					
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	37.5			
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	23.8			
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	13.0			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESH					
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	476.4			
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4050.0			
8	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1350.0			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME ASFALTIMI					
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	4050.0			
		SHUMA 4:					
		5. ANALIZA TEKNIKE					
10	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4050.0			
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME SHITESH 2					
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	31.8			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	119.5			
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME HEKUR BETONI					
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4			
14	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5			
		SHUMA 8:					
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
15	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	20.0			
16	3.184	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3	ml	30.0			
		SHUMA 9:					



		10. B. SINJALET HORIZONTALE					
17	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	2700.0			
18	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	43.2			
		SHUMA 10:					
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
19	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5.0			
		SHUMA 11:					
Shuma Totale: B - RRUGA E FSHATIT BLLACË, L=1350ml							
C RRUGA E FSHATIT SHTUSHAJ, L=600ml							
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	476.9			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	494.0			
		SHUMA 1:					
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	11.3			
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	5.8			
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	26.0			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH					
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	158.0			
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1800.0			
8	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	600.0			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME ASFALTIMI					
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1800.0			
		SHUMA 4:					
		5. ANALIZA TEKNIKE					
10	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1800.0			
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME SHITESASH 2					
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	20.3			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	80.9			
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME HEKUR BETONI					
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2			
14	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1			
		SHUMA 8:					
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
15	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5.0			
16	3.184	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W3	ml	10.0			
		SHUMA 9:					



		10. B. SINJALET HORIZONTALE					
17	3.942/3	Vijezi shirit gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	1200.0			
18	3.946/3	Vijezi met e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	16.2			
		SHUMA 10:					
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
19	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.0			
		SHUMA 11:					
Shuma Totale: C - RRUGA E FSHATIT SHTUSHAJ, L=600ml							
PËRMBLEDHËSE							
Shuma Analiza (A +B + C)							
Fondi Rezervë (1.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)							
Shuma T.V.SH (20%)							
Shuma me T.V.SH							
TOTALI:							

PROJEKTUESI:

"2 ED" sh.p.k

Preventivuesi:

Ing. MARK PEMA



INVESTITORI:

BASHKIA BULQIZË

KRYETARI

Zj. FESTIME MJESHTRI