

Projektuesi: " ALBGOLDING 2E " SHPK
 Objekti: "RIKONSTRUKSION RRUGA ARISTOTELI DHE SISTEMIM-ASFALTIM RRUGA SHEKSPIR & ARZENTA, BASHKIA DURRES

Datë:

PREVENTIV PUNIMESH

RIKONSTRUKSION RRUGA ARISTOTELI

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. Linja T/L Germimi i Gropave te Shtyllave					
	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	13			20%
	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	25			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME GERMIMI					
	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m3	1200			20%
	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1727			20%
	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1727			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH					
	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	44			20%
	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (2x20cm)	m2	6100			20%
	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3050			20%
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per bankine	m2	225			20%
		SHUMA 3:					
		4. ANALIZA TEKNIKE					
	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2430			20%
	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2430			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME KUB					
	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	28.48			20%
	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	20			20%
	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	48.48			20%
	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	60.6			20%
	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	600			20%
	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6			20%
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 Kunete Betoni	m3	31.14			20%
	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	22			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME TROTUARI					
	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	23			20%
	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	23			20%
	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	46			20%
	3.208	Shtrese cakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	230			20%
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	230			20%
	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	519			20%
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per fiksime bordure	m3	19.46			20%
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per trotuar	m3	23			20%
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kundra bordure	m3	19			20%
	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm per trotuar	ton	0.23			20%
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME KUZ					
	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	890			20%
	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	890			20%
	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	149			20%
	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	75			20%
	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1580			20%
	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	560			20%

	3.717	Ndertim Pusete kryesore betoni 2x2 m kapak gize H=2.5-3.5 m	copë	3		20%
	3.586	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.5 ÷2.0 m	copë	3		20%
	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	400		20%
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME NDRICIMI				
	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	507		20%
	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	21		20%
	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	88		20%
	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	88		20%
	2.261	Mbushje me rere	m3	76.05		20%
	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	11.95		20%
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6		20%
	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		20%
	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1400		20%
	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	14		20%
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						0.00

[illegible]

PERMBLEDHESE	
Shuma Analiza	0.00
Fondi Rezervë (0.0%)	0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)	0.00
Shuma TVSH (20%)	0.00
Shuma me TVSH	0.00
Totali	0.00