

**RIKONSTRUKSION I I DISA AKSEVE NË FSHATIN ALIBAN, NJËSIA
ADMINISTRATIVE NOVOSELË**

PREVENTIV

PUNIMESH

Nr	Nr. An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Rruga Malo + Ngjelaj 1					
1	3.107/b	Gërmim dhe me eskavator zinxhir, 1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim në tokë	m³	324		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dhe me auto deri 5.0 km	m³	324		
3	3.211	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m²	1,913		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm (mbushje gropash)	m²	1,913		
5	3.221/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,913		
6	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,913		
7	2.262/4	Shtresë betoni C16/20 (kufizues asfalti)	m³	16		
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	850		
9	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3		
		SHUMA 1				
2	Rruga Ngjelaj + Dukaj + Markaj					
1	3.107/b	Gërmim dhe me eskavator zinxhir, 1.0 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim në tokë	m³	300		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dhe me auto deri 5.0 km	m³	300		
3	3.211	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m²	2,868		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm (mbushje gropash)	m²	2,868		
5	3.221/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	2,868		
6	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,240		
7	2.262/4	Shtresë betoni C16/20 (kufizues asfalti)	m³	14		
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	840		
9	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4		
		SHUMA 2				
3	Rruga Aliban					
1	3.221/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,920		
2	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,920		
3	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	853		
4	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4		
		SHUMA 3				
4	Rruga Qarraj					
1	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm (mbushje gropash)	m²	1,038		
2	3.221/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,038		
3	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	m²	1,038		
4	2.262/4	Shtresë betoni C16/20 (kufizues asfalti)	m³	12		

5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	520		
6	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3		
		SHUMA 4				
5	Rruga Petani					
1	3.107/b	Gërmim dheu me eskavator zinxhir, 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, tokë e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim në tokë	m ³	105		
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	105		
3	3.211	Shtresë çakëlli mbeturinë kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m ²	540		
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm (mbushje gropash)	m ²	540		
5	3.221/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	540		
6	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	540		
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	270		
8	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3		
		SHUMA 5				
6	Rruga Lenaj					
1	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm (mbushje gropash)	m ²	1,036		
2	3.221/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	1,036		
3	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	1,036		
4	2.262/4	Shtresë betoni C16/20 (kufizues asfalti)	m ³	12		
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	520		
6	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3		
		SHUMA 6				
		SHUMA NGA 1 NE 6				
		TVSH				
		TOTAL				