

PREVENTIV I PUNIMEVE

**OBJEKT : RIKONSTRUKSION KANALI UJITJE DHE TUB SIFONI DEGEZIMI
BERSNIK SIPER-MASHAN NJ.A.KODOVJAT BASHKIA GRAMSH**

Nr.	Nr.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		PUNIME SIFONI NR.1+NR.2 (PIK.15-17,75-77,54)				
1	3.3	Prerje pem te vogla Ø10-20cm(hapje trase tubacion)	cope	30		
2	3.46/1	Germim dheu kanal me krahe s-0.75m2 tok e forte	m3	70		
3	3.46/1	Germim dheu kanal me krahe s-0.75m2(bllokazhet)	m3	6		
4	3.87/a	Germim esk. rrot gome 0.25m3 kanal-2m shk.toke	m3	76		
5	2.19	Hedhje rrafshim mbushje ngjeshje dheu	m3	122		
6	3.243	Struktura monolite beton C-16/20(bazam.bllokazhe)	m3	7		
7	3.243	Struktura monolit beton C-16/20 (bazamente,breza)	m3	8.1		
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	1.2		
9	3.294	F.V.detaje metalike ne betonarme	ton	0.07		
10	3.287	F.V.hekur betoni Ø 6-10mm	ton	0.06		
11	3.288	F.V.hekur betoni Ø >10mm	ton	0.061		
12	2.493/1	F.V.Tuba celiku te zi Ø400 t=6.3mm	kg	7709		
13	4.121/8	F.V.saraqineske celiku Ø 200	cope	1		
14	3.624	Hidroizolim tubacioni me emulsion2 duar bitum	m2	154		
		SHUMA				
		Fond rezerve	%	5		
		SHUMA				
		T.V.SH.	%	20		
		SHUMA TOTALE				

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar mbi bazen e cmimeve te manualit teknik te ndertimit, miratuar me V.K.M.
Nr. 216 Dt. 13.04.2023.

PREVENTIVOI

Ing. Dhorë Nishku

